



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



## DADOS GERAIS

**Estimativa Nº:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**Local:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**Data base:** SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO : Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**Valor:** R\$ 7.076.847,27

*"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"*  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300  
SITE: [www.novacap.df.gov.br](http://www.novacap.df.gov.br) - e-mail: [novacap@novacap.df.gov.br](mailto:novacap@novacap.df.gov.br)



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



Nº da estimativa:	DPJ040/2022 Sem desoneração	DATA:	13/09/2022
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS ( <i>Paspalum notatum</i> ), ESMERALDA ( <i>Zoysia japonica</i> ) E SÃO CARLOS ( <i>Axonopus compressus</i> ), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.	B.D.I.:	22,47%
Locais:	Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 SCORIO - Maio/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**1 - LOTE 01: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.**

**1.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

**1.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Tapete)	m²	4.500,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 44.325,00	R\$ 54.284,83
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	4.500,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 14.663,64	R\$ 17.958,56
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de Plantio)	m²	4.500,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 6.536,25	R\$ 8.004,95
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	4.500,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 4.138,20	R\$ 5.068,05
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	4.500,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 17.415,00	R\$ 21.328,15
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	4.500,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 11.023,20	R\$ 13.500,11
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	4.500,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 28.323,00	R\$ 34.687,18
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	22,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 97,46	R\$ 119,36
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	23,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 186,24	R\$ 228,09
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	5,63	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 72,34	R\$ 88,59
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	4.500,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 1.294,20	R\$ 1.585,01
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$128.074,53</b>	<b>R\$156.852,88</b>

**1.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO, com dimensões mínimas de 10,00 m x 1,00 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em BIG ROLO)	m²	36.000,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 496.800,00	R\$ 608.430,96
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	36.000,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 117.309,13	R\$ 143.668,49
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de Plantio)	m²	36.000,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 52.290,00	R\$ 64.039,56
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	36.000,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 33.105,60	R\$ 40.544,43
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo)	m²	36.000,00	R\$ 5,7033	R\$ 5,7033	R\$ 205.318,80	R\$ 251.453,93
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	36.000,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 88.185,60	R\$ 108.000,90
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	36.000,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 226.584,00	R\$ 277.497,42
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	180,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 779,68	R\$ 954,87
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	180,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 1.457,53	R\$ 1.785,04
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	45,00	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 578,73	R\$ 708,77
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	36.000,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 10.353,60	R\$ 12.680,05
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$1.232.762,67</b>	<b>R\$1.509.764,44</b>

**1.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M2155	SICRO	Grama tipo São Carlos - (Fornecimento em Tapete)	m²	4.500,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 62.100,00	R\$ 76.053,87
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	4.500,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 14.663,64	R\$ 17.958,56
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de Plantio)	m²	4.500,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 6.536,25	R\$ 8.004,95
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	4.500,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 4.138,20	R\$ 5.068,05
05	85180M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM ROLO. AF_05/2018 - (TAPETE)	m²	4.500,00	R\$ 5,2780	R\$ 6,4639	R\$ 23.751,00	R\$ 29.087,85
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	4.500,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 11.023,20	R\$ 13.500,11
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	4.500,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 28.323,00	R\$ 34.687,18
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	22,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 97,46	R\$ 119,36
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	23,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 186,24	R\$ 228,09
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	5,63	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 72,34	R\$ 88,59
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	4.500,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 1.294,20	R\$ 1.585,01
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$152.185,53</b>	<b>R\$186.381,62</b>



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração  
**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.  
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.  
**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Data Base:** SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**1.1.4 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	78,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 43.629,24	R\$ 53.432,73
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$43.629,24</b>	<b>R\$53.432,73</b>

**RESUMO DO LOTE**

					com BDI	
1.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE			R\$128.074,53	R\$156.852,88	
1.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO			R\$1.232.762,67	R\$1.509.764,44	
1.1.3	GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE			R\$152.185,53	R\$186.381,62	
1.1.4	PLACA DE OBRA			R\$43.629,24	R\$53.432,73	
<b>SUBTOTAL</b>				R\$1.556.651,97		
<b>BDI</b>				R\$349.779,70		
				<b>22,47%</b>		
<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>R\$1.906.431,67</b>	<b>R\$1.906.431,67</b>	

**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**Data Base:**

SINAPI-Julho/2022  
 DNIT/SICRO-Abril/2022  
 SCORIO - Maio/2022  
 ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.**

**2.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

**2.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Tapete)	m²	500,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 4.925,00	R\$ 6.031,65
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	500,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 1.629,29	R\$ 1.995,39
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura)	m²	500,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 726,25	R\$ 889,44
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	500,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 459,80	R\$ 563,12
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	500,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 1.935,00	R\$ 2.369,79
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	500,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 1.224,80	R\$ 1.500,01
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	500,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 3.147,00	R\$ 3.854,13
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	2,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 10,82	R\$ 13,25
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	3,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 24,29	R\$ 29,75
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	0,63	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 8,03	R\$ 9,83
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	500,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 143,80	R\$ 176,11
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$14.234,08</b>	<b>R\$17.432,48</b>

**2.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO, com dimensões mínimas de 10,00 m x 1,00 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em BIG ROLO)	m²	4.000,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 55.200,00	R\$ 67.603,44
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	4.000,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 13.034,34	R\$ 15.963,16
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura)	m²	4.000,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 5.810,00	R\$ 7.115,51
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	4.000,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 3.678,40	R\$ 4.504,94
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo)	m²	4.000,00	R\$ 5,7033	R\$ 5,7033	R\$ 22.813,20	R\$ 27.939,33
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	4.000,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 9.798,40	R\$ 12.000,10
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	4.000,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 25.176,00	R\$ 30.833,05
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	20,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 86,63	R\$ 106,10
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	20,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 161,94	R\$ 198,33
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	5,00	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 64,30	R\$ 78,75
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	4.000,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 1.150,40	R\$ 1.408,89
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$136.973,61</b>	<b>R\$167.751,58</b>

**2.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M2155	SICRO	Grama tipo São Carlos - (Fornecimento em Tapete)	m²	500,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 6.900,00	R\$ 8.450,43
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	500,00	R\$ 3,2586	R\$ 3,9907	R\$ 1.629,29	R\$ 1.995,39
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura)	m²	500,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 726,25	R\$ 889,44
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	500,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 459,80	R\$ 563,12
05	85180M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM ROLO. AF_05/2018 - (TAPETE)	m²	500,00	R\$ 5,2780	R\$ 6,4639	R\$ 2.639,00	R\$ 3.231,98
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	500,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 1.224,80	R\$ 1.500,01
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	500,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 3.147,00	R\$ 3.854,13
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	2,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 10,82	R\$ 13,25
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	3,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 24,29	R\$ 29,75
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	0,63	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 8,03	R\$ 9,83
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	500,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 143,80	R\$ 176,11
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$16.913,08</b>	<b>R\$20.713,45</b>



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Data Base:** SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**2.1.4 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	78,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 43.629,24	R\$ 53.432,73
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$43.629,24</b>	<b>R\$53.432,73</b>

**RESUMO DO LOTE**

				com BDI	
2.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE			R\$14.234,08	R\$17.432,48
2.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO			R\$136.973,61	R\$167.751,58
2.1.3	GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE			R\$16.913,08	R\$20.713,45
2.1.4	PLACA DE OBRA			R\$43.629,24	R\$53.432,73
<b>SUBTOTAL</b>				R\$211.750,01	
<b>BDI 22,47%</b>				R\$47.580,23	
<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>R\$259.330,24</b>	<b>R\$259.330,24</b>



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



Nº da estimativa: DPJ040/2022 Sem desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

DATA: 13/09/2022

B.D.I.: 22,47%

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS** LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).

**3 - LOTE 03: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, CRUZEIRO E SUDOESTE/OCTOGONAL.**

**3.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

**3.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Placas)	m²	48.600,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 478.710,00	R\$ 586.276,14
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	48.600,00	R\$ 2,7538	R\$ 3,3725	R\$ 133.835,14	R\$ 163.907,90
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução Plantio)	m²	48.600,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 70.591,50	R\$ 86.453,41
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	48.600,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 44.692,56	R\$ 54.734,98
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	48.600,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 188.082,00	R\$ 230.344,03
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	48.600,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 119.050,56	R\$ 145.801,22
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	48.600,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 305.888,40	R\$ 374.621,52
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	243,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 1.052,57	R\$ 1.289,08
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	243,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 1.967,66	R\$ 2.409,79
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	60,75	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 781,29	R\$ 956,85
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	48.600,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 13.977,36	R\$ 17.118,07
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$1.358.629,04</b>	<b>R\$1.663.912,98</b>

**3.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em Tapete)	m²	24.300,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 335.340,00	R\$ 410.690,90
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	24.300,00	R\$ 2,7538	R\$ 3,3725	R\$ 66.917,57	R\$ 81.953,95
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução Plantio)	m²	24.300,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 35.295,75	R\$ 43.226,71
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	24.300,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 22.346,28	R\$ 27.367,49
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Tapete)	m²	24.300,00	R\$ 2,4924	R\$ 3,0524	R\$ 60.565,32	R\$ 74.174,35
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	24.300,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 59.525,28	R\$ 72.900,61
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	24.300,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 152.944,20	R\$ 187.310,76
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	121,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 526,28	R\$ 644,54
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	122,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 987,88	R\$ 1.209,86
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	30,38	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 390,64	R\$ 478,42
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	24.300,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 6.988,68	R\$ 8.559,04
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$741.827,88</b>	<b>R\$908.516,60</b>

**3.1.3 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	18,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 10.068,28	R\$ 12.330,62
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$10.068,28</b>	<b>R\$12.330,62</b>

**RESUMO DO LOTE**

				com BDI	
3.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		R\$1.358.629,04		R\$1.663.912,98
3.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE		R\$741.827,88		R\$908.516,60
3.1.3	PLACA DE OBRA		R\$10.068,28		R\$12.330,62
<b>SUBTOTAL</b>			R\$2.110.525,20		
<b>BDI</b>			R\$22.47%		
<b>TOTAL DO LOTE</b>			<b>R\$2.584.760,21</b>		<b>R\$2.584.760,21</b>



**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**Data Base:**

SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

#### 4 - LOTE 04: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, CRUZEIRO E SUDOESTE/OCTOGONAL.

##### 4.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

###### 4.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Placas)	m²	5.400,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 53.190,00	R\$ 65.141,79
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	5.400,00	R\$ 2,7538	R\$ 3,3725	R\$ 14.870,57	R\$ 18.211,99
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Aducação Plantio)	m²	5.400,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 7.843,50	R\$ 9.605,93
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Aducação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	5.400,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 4.965,84	R\$ 6.081,66
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	5.400,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 20.898,00	R\$ 25.593,78
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	5.400,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 13.227,84	R\$ 16.200,14
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	5.400,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 33.987,60	R\$ 41.624,61
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	27,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 116,95	R\$ 143,23
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	27,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 218,62	R\$ 267,74
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	6,75	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 86,81	R\$ 106,32
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	5.400,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 1.553,04	R\$ 1.902,01
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$150.958,77</b>	<b>R\$184.879,21</b>

###### 4.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em Tapete)	m²	2.700,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 37.260,00	R\$ 45.632,32
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	2.700,00	R\$ 2,7538	R\$ 3,3725	R\$ 7.435,28	R\$ 9.105,99
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Aducação Plantio)	m²	2.700,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 3.921,75	R\$ 4.802,97
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Aducação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	2.700,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 2.482,92	R\$ 3.040,83
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Tapete)	m²	2.700,00	R\$ 2,4924	R\$ 3,0524	R\$ 6.729,48	R\$ 8.241,59
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	2.700,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 6.613,92	R\$ 8.100,07
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	2.700,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 16.993,80	R\$ 20.812,31
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	13,50	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 58,47	R\$ 71,61
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	14,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 113,36	R\$ 138,83
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	3,38	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 43,40	R\$ 53,15
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	2.700,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 776,52	R\$ 951,00
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$82.428,90</b>	<b>R\$100.950,67</b>

###### 4.1.3 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	18,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 10.068,28	R\$ 12.330,62
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$10.068,28</b>	<b>R\$12.330,62</b>

#### RESUMO DO LOTE

									com BDI
4.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS					R\$150.958,77			R\$184.879,21
4.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE					R\$82.428,90			R\$100.950,67
4.1.3	PLACA DE OBRA					R\$10.068,28			R\$12.330,62
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$243.455,95</b>			
<b>BDI</b>						<b>22,47%</b>			
<b>TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$298.160,50</b>			<b>R\$298.160,50</b>

**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**Data Base:** SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**5 - LOTE 05: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, ITAPOÃ e PARANOÃ.**

**5.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

**5.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Placas)	m²	32.400,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 319.140,00	R\$ 390.850,76
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	32.400,00	R\$ 4,0285	R\$ 4,9337	R\$ 130.524,83	R\$ 159.853,76
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	m²	32.400,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 47.061,00	R\$ 57.635,61
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	32.400,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 29.795,04	R\$ 36.489,99
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	32.400,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 125.388,00	R\$ 153.562,68
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	32.400,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 79.367,04	R\$ 97.200,81
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m³)	m²	32.400,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 203.925,60	R\$ 249.747,68
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	162,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 701,71	R\$ 859,38
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	162,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 1.311,77	R\$ 1.606,52
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	40,50	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 520,86	R\$ 637,90
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	32.400,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 9.318,24	R\$ 11.412,05
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$947.054,09</b>	<b>R\$1.159.857,14</b>

**5.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em Tapete)	m²	16.200,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 223.560,00	R\$ 273.793,93
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	16.200,00	R\$ 4,0285	R\$ 4,9337	R\$ 65.262,41	R\$ 79.926,87
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	m²	16.200,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 23.530,50	R\$ 28.817,80
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	16.200,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 14.897,52	R\$ 18.244,99
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Tapete)	m²	16.200,00	R\$ 2,4924	R\$ 3,0524	R\$ 40.376,88	R\$ 49.449,56
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	16.200,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 39.683,52	R\$ 48.600,41
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m³)	m²	16.200,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 101.962,80	R\$ 124.873,84
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	81,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 350,85	R\$ 429,69
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	81,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 655,88	R\$ 803,26
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	20,25	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 260,43	R\$ 318,95
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	16.200,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 4.659,12	R\$ 5.706,02
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$515.199,91</b>	<b>R\$630.965,33</b>

**5.1.3 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	28,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 15.661,78	R\$ 19.180,98
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$15.661,78</b>	<b>R\$19.180,98</b>

**RESUMO DO LOTE**

									com BDI
5.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS				R\$947.054,09			R\$1.159.857,14	
5.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE				R\$515.199,91			R\$630.965,33	
5.1.3	PLACA DE OBRA				R\$15.661,78			R\$19.180,98	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$1.477.915,78</b>				
<b>BDI 22,47%</b>					<b>R\$332.087,68</b>				
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$1.810.003,46</b>			<b>R\$1.810.003,45</b>	



**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**Data Base:**

SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

**6 - LOTE 06: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, ITAPOÁ e PARANOÁ.**

**6.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

**6.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Placas)	m²	3.600,00	R\$ 9,8500	R\$ 12,0632	R\$ 35.460,00	R\$ 43.427,86
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	3.600,00	R\$ 4,0285	R\$ 4,9337	R\$ 14.502,75	R\$ 17.761,52
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	m²	3.600,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 5.229,00	R\$ 6.403,96
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	3.600,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 3.310,56	R\$ 4.054,44
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m²	3.600,00	R\$ 3,8700	R\$ 4,7395	R\$ 13.932,00	R\$ 17.062,52
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	3.600,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 8.818,56	R\$ 10.800,09
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	3.600,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 22.658,40	R\$ 27.749,74
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	18,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 77,96	R\$ 95,48
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	18,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 145,75	R\$ 178,50
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	4,50	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 57,87	R\$ 70,87
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	3.600,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 1.035,36	R\$ 1.268,01
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$105.228,21</b>	<b>R\$128.872,99</b>

**6.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em Tapete)	m²	1.800,00	R\$ 13,8000	R\$ 16,9008	R\$ 24.840,00	R\$ 30.421,55
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	1.800,00	R\$ 4,0285	R\$ 4,9337	R\$ 7.251,37	R\$ 8.880,75
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	m²	1.800,00	R\$ 1,4525	R\$ 1,7788	R\$ 2.614,50	R\$ 3.201,98
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m²	1.800,00	R\$ 0,4598	R\$ 0,5631	R\$ 1.655,28	R\$ 2.027,22
05	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Tapete)	m²	1.800,00	R\$ 2,4924	R\$ 3,0524	R\$ 4.486,32	R\$ 5.494,40
06	915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	1.800,00	R\$ 0,6124	R\$ 0,7500	R\$ 4.409,28	R\$ 5.400,05
07	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	m²	1.800,00	R\$ 0,1049	R\$ 0,1284	R\$ 11.329,20	R\$ 13.874,87
08	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	m²	9,00	R\$ 0,3094	R\$ 0,3789	R\$ 38,98	R\$ 47,74
09	Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	und	9,00	R\$ 8,0974	R\$ 9,9168	R\$ 72,87	R\$ 89,24
10	Composição	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	m²	2,25	R\$ 1,8373	R\$ 2,2500	R\$ 28,93	R\$ 35,43
11	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rocagem, 4x no período de implantação e conservação)	m²	1.800,00	R\$ 0,0719	R\$ 0,0880	R\$ 517,68	R\$ 634,00
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$57.244,41</b>	<b>R\$70.107,23</b>

**6.1.3 - PLACA DE OBRA**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	m²	28,00	R\$ 559,3493	R\$ 685,0350	R\$ 15.661,78	R\$ 19.180,98
						<b>Soma Parcial</b>		<b>R\$15.661,78</b>	<b>R\$19.180,98</b>

**RESUMO DO LOTE**

									com BDI
6.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS					R\$105.228,21			R\$128.872,99
6.1.2	GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE					R\$57.244,41			R\$70.107,23
6.1.3	PLACA DE OBRA					R\$15.661,78			R\$19.180,98
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$178.134,40</b>			
	<b>BDI</b>	<b>22,47%</b>				<b>R\$40.026,80</b>			
	<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$218.161,20</b>			<b>R\$218.161,20</b>

**Nº da estimativa:** DPJ040/2022 Sem desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00018067/2022-84.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (*Paspalum notatum*), ESMERALDA (*Zoysia japonica*) E SÃO CARLOS (*Axonopus compressus*), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.

**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**DATA:** 13/09/2022

**B.D.I.:** 22,47%

**Data Base:** SINAPI-Julho/2022  
DNIT/SICRO-Abril/2022  
SCORIO - Maio/2022  
ADASA: Taxa SLU 2022

**QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).**

RESUMO DOS LOTES			
		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$1.556.651,97	R\$ 1.906.431,67
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$211.750,01	R\$ 259.330,24
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.110.525,20	R\$ 2.584.760,21
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$243.455,95	R\$ 298.160,50
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$1.477.915,78	R\$ 1.810.003,45
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$178.134,40	R\$ 218.161,20
SUB-TOTAL		R\$5.778.433,31	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS		22,47%	R\$ 1.298.413,96
TOTAL		R\$ 7.076.847,27	R\$ 7.076.847,27
Total Final da Estimativa		R\$	7.076.847,27

**DATA:**  
13/09/2022

**ASSINATURA**

  
Gustavo Caldas Alonso  
DIO/DPJ/DU NOVACAP - Matrícula nº: 74.351-8  
Tecnico Agrícola - CFTA nº 85231-720178  
[gustavocaldas@novacap.df.gov.br](mailto:gustavocaldas@novacap.df.gov.br) - (61) 3403-2445