



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



DADOS GERAIS

Estimativa N°: DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (*Paspalum notatum*), esmeralda (*Zoysia japonica*) e são carlos (*Axonopus compressus*), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Local: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data base:	SINAPI	fevereiro-2024
	DNIT/SICRO	outubro-2023
	ADASA - Taxa SLU	2024

Valor: R\$ 20.562.598,07

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



Nº da estimativa:

DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoyzia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.: 25,10%

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI fevereiro-2024
DNIT/SICRO outubro-2023
ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

1 - LOTE 01: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO.

1.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP) DMT 15,933

1.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20m x 0,20m x 0,05m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 90.936,00	R\$ 113.760,94
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	43.019,10	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 33.554,89	R\$ 41.977,17
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 25.200,00	R\$ 31.525,20
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 151.890,00	R\$ 190.014,39
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 197.280,00	R\$ 246.797,28
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,7440	R\$ 24,6997	R\$ 1.184.640,00	R\$ 1.481.984,64
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 50.688,00	R\$ 63.410,69
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.584,08	R\$ 3.232,68
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 626,56	R\$ 783,83
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 83.538,25	R\$ 104.506,35
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 9.564,00	R\$ 11.964,56
Soma Parcial								R\$1.891.926,78	R\$2.366.800,40

1.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 45.468,00	R\$ 56.880,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	21.509,55	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 16.777,44	R\$ 20.988,58
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 12.600,00	R\$ 15.762,60
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 75.945,00	R\$ 95.007,20
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 98.640,00	R\$ 123.398,64
07	103946M'	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,6040	R\$ 27,0266	R\$ 648.120,00	R\$ 810.798,12
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 25.344,00	R\$ 31.705,34
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 1.292,04	R\$ 1.616,34
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 313,28	R\$ 391,91
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 41.769,12	R\$ 52.253,17
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 4.782,00	R\$ 5.982,28
Soma Parcial								R\$1.001.763,38	R\$1.253.205,99

RESUMO DO LOTE

1.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.891.926,78	com BDI	R\$2.366.800,40
1.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$1.001.763,38		R\$1.253.205,99
SUBTOTAL		R\$2.893.690,16		
BDI 25,10%		R\$726.316,23		
TOTAL DO LOTE		R\$3.620.006,39		R\$3.620.006,39

Nº da estimativa: DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoyisia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.: 25,10%

SINAPI fevereiro-2024

DNIT/SICRO outubro-2023

ADASA - Taxa SLU 2024

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ, ARAPOANGA.**2.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP) DMT 38,144****2.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.**

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 90.936,00	R\$ 113.760,94
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	102.988,80	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 80.331,26	R\$ 100.494,41
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 25.200,00	R\$ 31.525,20
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 151.890,00	R\$ 190.014,39
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 197.280,00	R\$ 246.797,28
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,7440	R\$ 24,6997	R\$ 1.184.640,00	R\$ 1.481.984,64
09	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 50.688,00	R\$ 63.410,69
10	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.584,08	R\$ 3.232,68
11	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 626,56	R\$ 783,83
12	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 83.538,25	R\$ 104.506,35
13	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 9.564,00	R\$ 11.964,56
Soma Parcial								R\$1.938.703,15	R\$2.425.317,64

2.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 45.468,00	R\$ 56.880,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	51.494,40	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 40.165,63	R\$ 50.247,20
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 12.600,00	R\$ 15.762,60
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 75.945,00	R\$ 95.007,20
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 98.640,00	R\$ 123.398,64
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,6040	R\$ 27,0266	R\$ 648.120,00	R\$ 810.798,12
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 25.344,00	R\$ 31.705,34
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 1.292,04	R\$ 1.616,34
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 313,28	R\$ 391,91
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 41.769,12	R\$ 52.253,17
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 4.782,00	R\$ 5.982,28
Soma Parcial								R\$1.025.151,57	R\$1.282.464,61

RESUMO DO LOTE

2.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.938.703,15	com BDI
2.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$1.025.151,57	R\$2.425.317,64
SUBTOTAL		R\$2.963.854,72	R\$1.282.464,61
BDI 25,10%		R\$743.927,53	
TOTAL DO LOTE		R\$3.707.782,25	R\$3.707.782,25

Nº da estimativa: DPJ007/2024 Sem desoneração
Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoyia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.: 25,10%

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI fevereiro-2024
DNIT/SICRO outubro-2023
ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

3 - LOTE 03: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, RECANTO DAS EMAS.

3.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP) DMT 33,308

3.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 90.936,00	R\$ 113.760,94
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	89.931,60	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 70.146,64	R\$ 87.753,45
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 25.200,00	R\$ 31.525,20
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 151.890,00	R\$ 190.014,39
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 197.280,00	R\$ 246.797,28
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,7440	R\$ 24,6997	R\$ 1.184.640,00	R\$ 1.481.984,64
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 50.688,00	R\$ 63.410,69
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.584,08	R\$ 3.232,68
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 626,56	R\$ 783,83
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 83.538,25	R\$ 104.506,35
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 9.564,00	R\$ 11.964,56
						Soma Parcial		R\$1.928.518,53	R\$2.412.576,68

3.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 45.468,00	R\$ 56.880,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	44.965,80	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 35.073,32	R\$ 43.876,72
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 12.600,00	R\$ 15.762,60
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 75.945,00	R\$ 95.007,20
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 98.640,00	R\$ 123.398,64
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,6040	R\$ 27,0266	R\$ 648.120,00	R\$ 810.798,12
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 25.344,00	R\$ 31.705,34
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 1.292,04	R\$ 1.616,34
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 313,28	R\$ 391,91
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 41.769,12	R\$ 52.253,17
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 4.782,00	R\$ 5.982,28
						Soma Parcial		R\$1.020.059,26	R\$1.276.094,13

RESUMO DO LOTE

3.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.928.518,53	com BDI
3.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$1.020.059,26	R\$2.412.576,68
SUBTOTAL		R\$2.948.577,79	R\$1.276.094,13
BDI 25,10%		R\$740.093,03	
TOTAL DO LOTE		R\$3.688.670,82	R\$3.688.670,81

Nº da estimativa: DPJ007/2024 Sem desoneração
Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoyzia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.: 25,10%

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI fevereiro-2024
DNIT/SICRO outubro-2023
ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

4 - LOTE 04: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE.

4.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP) DMT 22,586

4.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 90.936,00	R\$ 113.760,94
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	60.982,20	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 47.566,11	R\$ 59.505,20
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 25.200,00	R\$ 31.525,20
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 151.890,00	R\$ 190.014,39
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 197.280,00	R\$ 246.797,28
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,7440	R\$ 24,6997	R\$ 1.184.640,00	R\$ 1.481.984,64
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 50.688,00	R\$ 63.410,69
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.584,08	R\$ 3.232,68
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 626,56	R\$ 783,83
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 83.538,25	R\$ 104.506,35
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 9.564,00	R\$ 11.964,56
Soma Parcial								R\$1.905.938,00	R\$2.384.328,44

4.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 45.468,00	R\$ 56.880,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	30.491,10	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 23.783,05	R\$ 29.752,60
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 12.600,00	R\$ 15.762,60
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 75.945,00	R\$ 95.007,20
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 98.640,00	R\$ 123.398,64
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,6040	R\$ 27,0266	R\$ 648.120,00	R\$ 810.798,12
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 25.344,00	R\$ 31.705,34
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 1.292,04	R\$ 1.616,34
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 313,28	R\$ 391,91
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 41.769,12	R\$ 52.253,17
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 4.782,00	R\$ 5.982,28
Soma Parcial								R\$1.008.768,99	R\$1.261.970,01

RESUMO DO LOTE

4.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.905.938,00	com BDI
4.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$1.008.768,99	R\$2.384.328,44
SUBTOTAL		R\$2.914.706,99	R\$1.261.970,01
BDI 25,10%		R\$731.591,45	
TOTAL DO LOTE		R\$3.646.298,44	R\$3.646.298,44

Nº da estimativa:

DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoyzia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.:

25,10%

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI
DNIT/SICRO
ADASA - Taxa SLUfevereiro-2024
outubro-2023
2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

5 - LOTE 05: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, TAGUATINGA, SCIA.

5.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)

DMT

10,861

5.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 90.936,00	R\$ 113.760,94
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	29.324,70	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 22.873,26	R\$ 28.614,45
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 61.425,00	R\$ 76.842,68
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 25.200,00	R\$ 31.525,20
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 151.890,00	R\$ 190.014,39
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 197.280,00	R\$ 246.797,28
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,7440	R\$ 24,6997	R\$ 1.184.640,00	R\$ 1.481.984,64
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 50.688,00	R\$ 63.410,69
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.584,08	R\$ 3.232,68
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 626,56	R\$ 783,83
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 83.538,25	R\$ 104.506,35
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 9.564,00	R\$ 11.964,56
						Soma Parcial		R\$1.881.245,15	R\$2.353.437,68

5.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 45.468,00	R\$ 56.880,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	14.662,35	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 11.436,63	R\$ 14.307,22
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 30.712,50	R\$ 38.421,34
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 12.600,00	R\$ 15.762,60
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 75.945,00	R\$ 95.007,20
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 98.640,00	R\$ 123.398,64
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,6040	R\$ 27,0266	R\$ 648.120,00	R\$ 810.798,12
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 25.344,00	R\$ 31.705,34
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 1.292,04	R\$ 1.616,34
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 313,28	R\$ 391,91
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 41.769,12	R\$ 52.253,17
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 4.782,00	R\$ 5.982,28
						Soma Parcial		R\$996.422,57	R\$1.246.524,63

RESUMO DO LOTE

5.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE
5.1.2 GRAMA ESMERALDA EM TAPETESUBTOTAL
BDI

25,10%

R\$1.881.245,15
R\$996.422,57
R\$2.877.667,72
R\$722.294,60

TOTAL DO LOTE

R\$3.599.962,32

com BDI
R\$2.353.437,68
R\$1.246.524,63

R\$3.599.962,32

Nº da estimativa:

DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.:

25,10%

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI

fevereiro-2024

DNIT/SICRO

outubro-2023

ADASA - Taxa SLU

2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

6 - LOTE 06: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS NO DISTRITO FEDERAL.

6.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)

DMT

26,66

6.1.1 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	9.000,00	R\$ 8,4200	R\$ 10,5334	R\$ 75.780,00	R\$ 94.800,78
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	59.985,00	R\$ 0,7800	R\$ 0,9757	R\$ 46.788,30	R\$ 58.532,16
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.250,00	R\$ 22,7500	R\$ 28,4602	R\$ 51.187,50	R\$ 64.035,56
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	50.000,00	R\$ 0,4200	R\$ 0,5254	R\$ 21.000,00	R\$ 26.271,00
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	50.000,00	R\$ 2,5315	R\$ 3,1669	R\$ 126.575,00	R\$ 158.345,33
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	50.000,00	R\$ 3,2880	R\$ 4,1132	R\$ 164.400,00	R\$ 205.664,40
07	103946M²	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama São Carlos)	m²	50.000,00	R\$ 24,6040	R\$ 30,7796	R\$ 1.230.200,00	R\$ 1.538.980,20
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.200.000,00	R\$ 0,0352	R\$ 0,0440	R\$ 42.240,00	R\$ 52.842,24
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.000,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,3469	R\$ 2.153,40	R\$ 2.693,90
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	250,00	R\$ 2,0886	R\$ 2,6127	R\$ 522,13	R\$ 653,18
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	100.000,00	R\$ 0,6962	R\$ 0,8708	R\$ 69.615,21	R\$ 87.088,63
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	100.000,00	R\$ 0,0797	R\$ 0,0997	R\$ 7.970,00	R\$ 9.970,47
Soma Parcial								R\$1.838.431,54	R\$2.299.877,86

RESUMO DO LOTE

6.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS

SUBTOTAL

BDI

25,10%

TOTAL DO LOTE

R\$1.838.431,54

R\$1.838.431,54

R\$461.446,32

R\$2.299.877,86

com BDI

R\$2.299.877,86

R\$2.299.877,86

Nº da estimativa:

DPJ007/2024 Sem desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

25,10%

SINAPI

fevereiro-2024

DNIT/SICRO

outubro-2023

ADASA - Taxa SLU

2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

RESUMO DOS LOTES			
		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.893.690,16	R\$ 3.620.006,39
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.963.854,72	R\$ 3.707.782,25
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.948.577,79	R\$ 3.688.670,81
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.914.706,99	R\$ 3.646.298,44
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.877.667,72	R\$ 3.599.962,32
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$1.838.431,54	R\$ 2.299.877,86
SUB-TOTAL		R\$16.436.928,92	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS		25,10%	R\$ 4.125.669,15
TOTAL		R\$ 20.562.598,07	R\$ 20.562.598,07
Total Final da Estimativa		R\$	20.562.598,07

DATA:

12/04/2024

ASSINATURA


Gustavo Caldas Alonso
DIO/DPJ/DU-NOVACAP - Matrícula nº: 74.351-8
Técnico Agrícola - CFTA nº 85231720178
gustavocaldas@novacap.df.gov.br - (61) 3403-2445