GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

N° ESTIMATIVA	ORÇ.-042-21-CTORÇA-SDS-R03				**DATA:**	03/07/2024
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NA COLÔNIA AGRÍCOLA SÃO JOSÉ				**N° PROJETO:**	PROJ-DE-008-20
ENDEREÇO:	ZONA RURAL RIO PRETO - COLÔNIA AGRÍCOLA SÃO JOSÉ - PLANALTINA, DF.				**ÁREA:**	198,702 m²
ENCARGOS TRABALHISTAS:	HORISTA 110,14% MENSALISTA 70,04%	**B.D.I.:** 24,15%	**B.D.I.:** 15,28%		**TAB. REF.:**	SINAPI MAIO 2024
		DMT BF: 71,2				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/BDI
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRA**						
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.100.1	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1.400,00	24,15%	1.738,10	6.952,40
02.01.100.2	CCU - 02.002	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIOS	MÊS	4,00	1.093,75	24,15%	1.357,89	5.431,56
02.01.100.3	CCU - 02.010	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	1.054,43	24,15%	1.309,07	5.236,30
02.01.100.4	CCU - 02.011	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	32,00	589,57	24,15%	731,95	23.422,44
02.01.100.5	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	1.589,58	24,15%	1.973,46	15.787,71
02.01.100.6	CCU - 02.012	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	18,00	284,10	24,15%	352,71	6.348,78
02.01.100.7	CCU - 02.013	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	18,00	486,75	24,15%	604,30	10.877,40
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.200.1	CCU - 02.004	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00	2.528,54	24,15%	3.139,18	3.139,18
02.01.200.2	CCU - 02.005	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UND	1,00	1.108,50	24,15%	1.376,20	1.376,20
02.01.200.3	CCU - 02.006	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UND	3,00	779,87	24,15%	968,21	2.904,63
02.01.200.4	COT - 02.002	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 3.000 LITROS	UND	1,00	1.298,00	24,15%	1.611,47	1.611,47
02.01.300		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**						
02.01.300.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	97,48	86,12	24,15%	106,92	10.422,58
02.01.300.2	CCU - 02.007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00	372,82	24,15%	462,86	5.554,27
						TOTAL GERAL:		**99.064,92**
						PERCENTUAL		**10,5004%**