



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



DADOS GERAIS

Estimativa Nº: DPJ020/2025 Sem desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00005015/2025-91

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias, de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (*Paspalum notatum*), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.

Local: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data base:	SINAPI	março-2025
	DNIT/SICRO	janeiro-2025
	ADASA - Taxa SLU	2025

Valor:	R\$	12.292.719,23
---------------	------------	----------------------


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 1: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO									
LIVRE CONCORRÊNCIA (Mercado Geral)								DMT	15,933
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e desarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	13.500,00	R\$ 8,5218	R\$ 10,6607	R\$ 115.044,30	R\$ 143.920,42
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	53.773,88	R\$ 0,8249	R\$ 1,0319	R\$ 44.358,06	R\$ 55.491,93
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	3.375,00	R\$ 28,4200	R\$ 35,5534	R\$ 95.917,50	R\$ 119.992,79
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 0,4222	R\$ 0,5281	R\$ 31.665,00	R\$ 39.612,92
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 2,7747	R\$ 3,4711	R\$ 208.102,50	R\$ 260.336,23
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	75.000,00	R\$ 2,4870	R\$ 3,1112	R\$ 186.525,00	R\$ 233.342,78
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	75.000,00	R\$ 20,8861	R\$ 26,1285	R\$ 1.566.457,50	R\$ 1.959.638,33
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.800.000,00	R\$ 0,0343	R\$ 0,0429	R\$ 61.740,00	R\$ 77.236,74
09	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	3.000,00	R\$ 1,2903	R\$ 1,6141	R\$ 3.870,90	R\$ 4.842,50
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	375,00	R\$ 2,1769	R\$ 2,7233	R\$ 816,33	R\$ 1.021,23
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	150.000,00	R\$ 0,7256	R\$ 0,9077	R\$ 108.840,00	R\$ 136.158,84
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	150.000,00	R\$ 0,0832	R\$ 0,1040	R\$ 12.480,00	R\$ 15.612,48
Soma Parcial								R\$2.435.817,09	R\$3.047.207,18

RESUMO DO LOTE				com BDI	
1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS			R\$2.435.817,09	R\$3.047.207,18
		SUBTOTAL		R\$2.435.817,09	
		BDI 25,10%		R\$611.390,09	
		TOTAL DO LOTE		R\$3.047.207,18	R\$3.047.207,18

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244



DPJ

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

DATA:

15/04/2025

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

25,10%

SINAPI

março-2025

DNIT/SICRO

janeiro-2025

ADASA - Taxa SLU

2025

Nº da estimativa:

DPJ020/2025 Sem desoneração

Interessado:



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00005015/2025-91

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias, de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.



QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 1.1 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO

Micro e Pequenas Empresas (Destinado a cumprimento da LC 123/2006 SEI- 113661005)	DMT	15,933
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m		

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e desarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	4.500,00	R\$ 8,5218	R\$ 10,6607	R\$ 38.348,10	R\$ 47.973,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	17.924,63	R\$ 0,8249	R\$ 1,0319	R\$ 14.786,02	R\$ 18.497,31
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.125,00	R\$ 28,4200	R\$ 35,5534	R\$ 31.972,50	R\$ 39.997,60
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 0,4222	R\$ 0,5281	R\$ 10.555,00	R\$ 13.204,31
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 2,7747	R\$ 3,4711	R\$ 69.367,50	R\$ 86.778,74
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	25.000,00	R\$ 2,4870	R\$ 3,1112	R\$ 62.175,00	R\$ 77.780,93
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	25.000,00	R\$ 20,8861	R\$ 26,1285	R\$ 522.152,50	R\$ 653.212,78
09	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	600.000,00	R\$ 0,0343	R\$ 0,0429	R\$ 20.580,00	R\$ 25.745,58
10	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.000,00	R\$ 1,2903	R\$ 1,6141	R\$ 1.290,30	R\$ 1.614,17
11	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	125,00	R\$ 2,1769	R\$ 2,7233	R\$ 272,11	R\$ 340,41
12	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	50.000,00	R\$ 0,7256	R\$ 0,9077	R\$ 36.280,00	R\$ 45.386,28
13	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	50.000,00	R\$ 0,0832	R\$ 0,1040	R\$ 4.160,00	R\$ 5.204,16
Soma Parcial								R\$811.939,03	R\$1.015.735,73

RESUMO DO LOTE				com BDI	
1.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS			R\$811.939,03	R\$1.015.735,73
		SUBTOTAL		R\$811.939,03	
		BDI 25,10%		R\$203.796,70	
		TOTAL DO LOTE		R\$1.015.735,73	R\$1.015.735,73

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244

2 de 7

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 2 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.									
LIVRE CONCORRÊNCIA (Mercado Geral)								DMT	35,868
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m									

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e desarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	13.500,00	R\$ 8,5218	R\$ 10,6607	R\$ 115.044,30	R\$ 143.920,42
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	121.054,50	R\$ 0,8249	R\$ 1,0319	R\$ 99.857,85	R\$ 124.922,17
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	3.375,00	R\$ 28,4200	R\$ 35,5534	R\$ 95.917,50	R\$ 119.992,79
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 0,4222	R\$ 0,5281	R\$ 31.665,00	R\$ 39.612,92
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 2,7747	R\$ 3,4711	R\$ 208.102,50	R\$ 260.336,23
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	75.000,00	R\$ 2,4870	R\$ 3,1112	R\$ 186.525,00	R\$ 233.342,78
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	75.000,00	R\$ 20,8861	R\$ 26,1285	R\$ 1.566.457,50	R\$ 1.959.638,33
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.800.000,00	R\$ 0,0343	R\$ 0,0429	R\$ 61.740,00	R\$ 77.236,74
09	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	3.000,00	R\$ 1,2903	R\$ 1,6141	R\$ 3.870,90	R\$ 4.842,50
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	375,00	R\$ 2,1769	R\$ 2,7233	R\$ 816,33	R\$ 1.021,23
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	150.000,00	R\$ 0,7256	R\$ 0,9077	R\$ 108.840,00	R\$ 136.158,84
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	150.000,00	R\$ 0,0832	R\$ 0,1040	R\$ 12.480,00	R\$ 15.612,48
Soma Parcial								R\$2.491.316,88	R\$3.116.637,42

RESUMO DO LOTE									
2 GRAMA BATATAIS EM PLACAS						R\$2.491.316,88	com BDI		
SUBTOTAL						R\$2.491.316,88	R\$3.116.637,42		
BDI 25,10%						R\$625.320,54			
TOTAL DO LOTE						R\$3.116.637,42	R\$3.116.637,42		

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244


QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 2.1 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.									
Micro e Pequenas Empresas (Destinado a cumprimento da LC 123/2006 SEI- 113661005)								DMT	35,868
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m									

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e desarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	4.500,00	R\$ 8,5218	R\$ 10,6607	R\$ 38.348,10	R\$ 47.973,47
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	40.351,50	R\$ 0,8249	R\$ 1,0319	R\$ 33.285,95	R\$ 41.640,72
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.125,00	R\$ 28,4200	R\$ 35,5534	R\$ 31.972,50	R\$ 39.997,60
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 0,4222	R\$ 0,5281	R\$ 10.555,00	R\$ 13.204,31
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 2,7747	R\$ 3,4711	R\$ 69.367,50	R\$ 86.778,74
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	25.000,00	R\$ 2,4870	R\$ 3,1112	R\$ 62.175,00	R\$ 77.780,93
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	25.000,00	R\$ 20,8861	R\$ 26,1285	R\$ 522.152,50	R\$ 653.212,78
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	600.000,00	R\$ 0,0343	R\$ 0,0429	R\$ 20.580,00	R\$ 25.745,58
09	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.000,00	R\$ 1,2903	R\$ 1,6141	R\$ 1.290,30	R\$ 1.614,17
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	125,00	R\$ 2,1769	R\$ 2,7233	R\$ 272,11	R\$ 340,41
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	50.000,00	R\$ 0,7256	R\$ 0,9077	R\$ 36.280,00	R\$ 45.386,28
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	50.000,00	R\$ 0,0832	R\$ 0,1040	R\$ 4.160,00	R\$ 5.204,16
Soma Parcial								R\$830.438,96	R\$1.038.879,14

RESUMO DO LOTE									
2.1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS						R\$830.438,96	com BDI		
SUBTOTAL						R\$830.438,96	R\$1.038.879,14		
BDI 25,10%						R\$208.440,18			
TOTAL DO LOTE						R\$1.038.879,14	R\$1.038.879,14		

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244




Nº da estimativa:

DPJ020/2025 Sem desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00005015/2025-91



Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias, de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.



Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ



DATA:

15/04/2025

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

25,10%

SINAPI

março-2025

DNIT/SICRO

janeiro-2025

ADASA - Taxa SLU

2025

Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 3 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY

ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA

LIVRE CONCORRÊNCIA (Mercado Geral)	DMT	18,370
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m		

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	13.500,00	R\$ 8,5218	R\$ 10,6607	R\$ 115.044,30	R\$ 143.920,42
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	61.998,75	R\$ 0,8249	R\$ 1,0319	R\$ 51.142,76	R\$ 63.979,59
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	3.375,00	R\$ 28,4200	R\$ 35,5534	R\$ 95.917,50	R\$ 119.992,79
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 0,4222	R\$ 0,5281	R\$ 31.665,00	R\$ 39.612,92
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 2,7747	R\$ 3,4711	R\$ 208.102,50	R\$ 260.336,23
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	75.000,00	R\$ 2,4870	R\$ 3,1112	R\$ 186.525,00	R\$ 233.342,78
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	75.000,00	R\$ 20,8861	R\$ 26,1285	R\$ 1.566.457,50	R\$ 1.959.638,33
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.800.000,00	R\$ 0,0343	R\$ 0,0429	R\$ 61.740,00	R\$ 77.236,74
09	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	3.000,00	R\$ 1,2903	R\$ 1,6141	R\$ 3.870,90	R\$ 4.842,50
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	375,00	R\$ 2,1769	R\$ 2,7233	R\$ 816,33	R\$ 1.021,23
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	150.000,00	R\$ 0,7256	R\$ 0,9077	R\$ 108.840,00	R\$ 136.158,84
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	150.000,00	R\$ 0,0832	R\$ 0,1040	R\$ 12.480,00	R\$ 15.612,48
Soma Parcial								R\$2.442.601,79	R\$3.055.694,84

RESUMO DO LOTE				com BDI
3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS		R\$2.442.601,79	R\$3.055.694,84
		SUBTOTAL	R\$2.442.601,79	
		BDI 25,10%	R\$613.093,05	
		TOTAL DO LOTE	R\$3.055.694,84	R\$3.055.694,84

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244

5 de 7

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

RESUMO DOS LOTES			
		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.435.817,09	R\$ 3.047.207,18
1.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$811.939,03	R\$ 1.015.735,73
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.491.316,88	R\$ 3.116.637,42
2.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$830.438,96	R\$ 1.038.879,14
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.442.601,79	R\$ 3.055.694,84
3.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$814.200,59	R\$ 1.018.564,94
SUB-TOTAL		R\$9.826.314,34	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS		25,10%	R\$ 2.466.404,89
TOTAL		R\$ 12.292.719,23	R\$ 12.292.719,23
Total Final da Estimativa		R\$ 12.292.719,23	

DATA:

15/04/2025

ASSINATURA

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244