Nome da Empresa	**:**	NOVACAP		
Descrição da Obra	**:**	HOSPITAL DE SANTA MARIA		
Respons. Técnico	**:**	Álvaro Henrique de A. X. Santos - CREA 25042D/DF		
ART Nº	**:**			
Data de Impressão	**:**	3 agosto, 2022		
Data de Início Lev.	**:**	20 julho, 2020	**Data de Término**	**:** 21 julho, 2020

Nome da Empresa NOVACAP Data 03/08/2022
Descrição da Obra HOSPITAL DE SANTA MARIA
Respons. Técnico Álvaro Henrique de A. X. Santos - CREA 25042D/DF
ART Nº 0

PERFÍS

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg/m)	PESO TOTAL (kg)	PINTURA (m²)	REFERÊNCIA/PROJETO
1	PERFIL L 1.1/4 X 3/16	763,443	2,25294	1719,99	97,72	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00
2	PERFIL L 51X3	311,109	2,33147	725,34	63,47	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_004_FOR_R00
3	PERFIL L 1 1/2 X 1/8	40,729	1,82916	74,50	6,19	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_004_FOR_R00
4	PERFIL U 127X50X4,75	341,22	7,87	2685,40	147,41	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00
5	PERFIL U 98X25X4,75	224,837	4,93089	1108,65	61,61	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00 e EST_004_FOR_R00
6	PERFIL U 200X75X4,75	146,438	13,74	2012,06	99,28	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00 e EST_004_FOR_R00
7	PERFIL C 100X50X17X4,25	2047,32	6,86594	14056,78	859,87	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00 e EST_004_FOR_R00

RESUMO GERAL PERFÍS

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
1	PERFIL L 1.1/4 X 3/16	**1719,99**
2	PERFIL L 51X3	**725,34**
3	PERFIL L 1 1/2 X 1/8	**74,50**
4	PERFIL U 127X50X4,75	**2685,40**
5	PERFIL U 98X25X4,75	**1108,65**
6	PERFIL U 200X75X4,75	**2012,06**
7	PERFIL C 100X50X17X4,25	**14056,78**

RESUMO PINTURA

PINTURA	PINTURA (m²)	**1335,55**

Nome da Empresa NOVACAP Data 03/08/2022
Descrição da Obra HOSPITAL DE SANTA MARIA
Respons. Técnico Álvaro Henrique de A. X. Santos - CREA 25042D/DF
ART Nº 0

PERFÍS

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg/m)	PESO TOTAL (kg)	PINTURA (m²)	REFERÊNCIA/PROJETO
1	PERFIL EU 127X50X17 #2,65MM	276	5,02	1385,52	145,53	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_001_FOR_R00
2	PERFIL EU 100X50X17 #3,00MM	30	3,87	116,10	12,72	Projeto de estrutura metálica folhas; EST_004_FOR_R00

CHAPAS E PARAFUSOS

LIGAÇÃO A BASE	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	QUANT. (unid)	PESO TOTAL (kg)	PINTURA (m²)	REFERÊNCIA/PROJETO
CHAPA 1	CHAPA CORTADA 200X50 #4,75MM	0,03000	98	109,81	5,88	Projeto de estrutura metálica folhas; 00-12a21/21

RESUMO GERAL PERFÍS

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
1	PERFIL EU 127X50X17 #2,65MM	**1385,52**
2	PERFIL EU 100X50X17 #3,00MM	**116,10**

RESUMO GERAL CHAPAS

	DESCRIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
CHAPA	CHAPA CORTADA 200X50 #4,75MM	**109,81**

RESUMO PINTURA

PINTURA	PINTURA (m²)	**164,13**