



Planilha Orçamentária - NOVACAP/PRES/DC/DEP/DPRO

Considerando a expectativa produtiva no sentido de sanar as demandas represadas, origem do Núcleo de Produção de Artefatos de Concreto - NUPAC, este documento tem o propósito de apresentar a construção diária, semanal, mensal e anual de consumo de cimento CP5 ARI ensacado em BIG BAG de até 1.6 Toneladas para a confecção de artefatos de concreto.

Programação Analítica Mensal de Recursos Materiais												
Item	Artefatos de concreto	Qtde	Desforma	Capacidade produtiva unitária			Traço unitário				produtividade por traço	Demanda mensal de insumos
				Dia	Semana	Mês	cimento	areia lavada	brita zero	pó de brita		cimento
1	Meio fio fino 1,00x0,25x0,08	133	5 dias	133	133	532	1	2	1	0	8	67
2	Meio fio simples	180	5 dias	180	180	720	1	2	1	0	3	288
3	Meio fio para boca de lobo	20	5 dias	20	20	80	1	2	1	0	4	20
4	Banco coletivo sem encosto em concreto	10	5 dias	10	10	40	1	1	0	1	2	20
5	Estaca de concreto para cercamento (estilo mourão)	2	1 dia	25	125	500	1	0	0	2	12	42
6	Poste fradinho para estacionamento 80x15x15	10	1 dia	25	125	500	1	0	0	2	30	17
7	Tampo redondo diâmetro 1,10m para mesa de praça	1	5 dias	1	1	4	1	1	1	0	3	2
8	Tampo redondo diâmetro 0,45m para banco individual de praça	1	5 dias	1	1	4	1	1	1	0	16	0
9	Bloco de concreto 09x19x39	3	1 dia	3.000	15.000	60.000	1	1	0	1	50	1.200
10	Bloco de concreto 14x19x39	3	1 dia	2.000	10.000	40.000	1	1	0	1	50	800
11	Placa de concreto para piso 0,50x0,50x0,05	200	5 dias	40	200	800	1	1	1	0	12	67
12	Laje para boca de lobo 1,00x0,70x0,08	0	5 dias	10	10	40	1	1	1	0	4	10
13	Laje redonda diâmetro 0,70x0,08 para fechamento de PV's	1	5 dias	1	1	4	1	1	1	0	4	1
14	Bloquete intertravado (35 peças x m2)	3	1 dia	3.500	17.500	70.000	1	1	1	1	50	1.400
15	Bloquete tijolinho	1	1 dia	3.500	17.500	70.000	1	1	1	1	50	1.400
16	Bola em concreto maciço diam 30cm	50	5 dias	50	50	200	1	2	1	0	20	10
												5.342
												cimento
												267
												TON

Sendo assim, temos a seguinte demanda mensal e anual:

PROGRAMAÇÃO MENSAL DE USO DE CIMENTO CP5 ARI - NUPAC		
Data: 17/12/2024		
2024	2025	

MATERIAIS		Unidade	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	
Aglutinante	Cimento	TON	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3205	TON

Atenciosamente;

Ramon de Castro

Assessor - DPRO/DEP/DC/PRES/NOVACAP

Matrícula 9736158

Engª Lorryne Souza

Chefe da DPRO/DEP/DC/PRES/NOVACAP

Matrícula 9734538

Brasília, 20 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **RAMON RABELO DE CASTRO - Matr.0973615-8, Assessor(a)**, em 20/03/2025, às 17:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LORRAYNE RODRIGUES DE SOUZA - Matr.0973453-8, Chefe da Divisão de Próprios**, em 21/03/2025, às 10:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **166122480** código CRC= **DE47D80D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br