Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

DADOS GERAIS

Estimativa Nº:	DPJ005/2025 Com desoneração
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal
Local:	Regiões Administrativas do Distrito Federal
Data base:	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025
Valor:	**R$ 10.756.164,81**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal **B.D.I.:** 31,58%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal **Data Base:** SINAPI maio-2025 / DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 1: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - PLANO PILOTO, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO

DMT VI 13,37

Plantio de 18.900 mudas DMT VII 8,78

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	36,00	R$ 460,0300	R$ 16.561,08	R$ 605,3075	R$ 21.791,07
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	17.955,00	R$ 23,6999	R$ 425.531,70	R$ 31,1843	R$ 559.914,62
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	945,00	R$ 26,3019	R$ 24.855,30	R$ 34,6080	R$ 32.704,60
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	17.955,00	R$ 32,3560	R$ 11.619,04	R$ 42,5740	R$ 15.288,33
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,176 Ton./Km/Un	UN	17.955,00	R$ 0,6846	R$ 2.158,47	R$ 0,9008	R$ 2.840,12
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	945,00	R$ 32,3560	R$ 1.528,82	R$ 42,5740	R$ 2.011,62
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,669 Ton./Km/Un	UN	945,00	R$ 0,6846	R$ 432,48	R$ 0,9008	R$ 569,06
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	18.900,00	R$ 4,7300	R$ 25.276,40	R$ 6,2237	R$ 33.258,69
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	18.900,00	R$ 8,2666	R$ 156.238,74	R$ 10,8772	R$ 205.578,93
							Soma Parcial	**R$713.190,48**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$938.416,03**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
1	PLANTIO DE ÁRVORES		R$713.190,48	R$938.416,03
	SUBTOTAL		R$713.190,48	
	BDI	31,58%	R$225.225,55	
	TOTAL DO LOTE		**R$938.416,03**	**R$938.416,03**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal **B.D.I.:** 31,58%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal **Data Base:** SINAPI maio-2025 / DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 2: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, ARAPOANGA

DMT V I 44,06

Plantio de 20.700 mudas **DMT V II** 29,41

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 460,0300	R$ 27.601,80	R$ 605,3075	R$ 36.318,45
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	19.665,00	R$ 23,6999	R$ 466.058,53	R$ 31,1843	R$ 613.239,82
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.035,00	R$ 26,3019	R$ 27.222,47	R$ 34,6080	R$ 35.819,32
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	19.665,00	R$ 32,3560	R$ 12.725,61	R$ 42,5740	R$ 16.744,36
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,588 Ton./Km/Un	UN	19.665,00	R$ 0,6846	R$ 7.918,74	R$ 0,9008	R$ 10.419,47
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.035,00	R$ 32,3560	R$ 1.674,42	R$ 42,5740	R$ 2.203,21
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	2,203 Ton./Km/Un	UN	1.035,00	R$ 0,6846	R$ 1.560,96	R$ 0,9008	R$ 2.053,91
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	20.700,00	R$ 4,7300	R$ 27.683,68	R$ 6,2237	R$ 36.426,18
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	20.700,00	R$ 8,2666	R$ 171.118,62	R$ 10,8772	R$ 225.157,88
							Soma Parcial	**R$792.553,27**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.042.841,59**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
2	PLANTIO DE ÁRVORES		R$792.553,27	R$1.042.841,59
	SUBTOTAL		R$792.553,27	
	BDI	31,58%	R$250.288,32	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.042.841,59**	**R$1.042.841,59**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal **B.D.I.:** 31,58%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal **Data Base:** SINAPI maio-2025 / DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 3: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ

DMT V I 29,62

Plantio de 17.100 mudas **DMT V II 17,40**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	48,00	R$ 460,0300	R$ 22.081,44	R$ 605,3075	R$ 29.054,76
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UN	16.245,00	R$ 23,6999	R$ 385.004,88	R$ 31,1843	R$ 506.589,42
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UN	855,00	R$ 26,3019	R$ 22.488,12	R$ 34,6080	R$ 29.589,87
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	16.245,00	R$ 32,3560	R$ 10.512,46	R$ 42,5740	R$ 13.832,30
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,348 Ton./Km/Un	UN	16.245,00	R$ 0,6846	R$ 3.870,22	R$ 0,9008	R$ 5.092,44
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	855,00	R$ 32,3560	R$ 1.383,22	R$ 42,5740	R$ 1.820,04
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,481 Ton./Km/Un	UN	855,00	R$ 0,6846	R$ 866,88	R$ 0,9008	R$ 1.140,64
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	17.100,00	R$ 4,7300	R$ 22.869,12	R$ 6,2237	R$ 30.091,19
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	17.100,00	R$ 8,2666	R$ 141.358,86	R$ 10,8772	R$ 185.999,99
							Soma Parcial	**R$659.423,65**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$867.669,64**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
3	PLANTIO DE ÁRVORES		R$659.423,65	R$867.669,64
	SUBTOTAL		R$659.423,65	
	BDI	31,58%	R$208.245,99	
	TOTAL DO LOTE		**R$867.669,64**	**R$867.669,64**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração — **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 — **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal — **B.D.I.:** 31,58%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal — **Data Base:** SINAPI maio-2025; DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 4: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SÃO SEBASTIÃO, LAGO SUL, JARDIM BOTÂNICO, CANDANGOLÂNDIA

DMT V I 20,07

Plantio de 13.500 mudas — **DMT V II** 25,61

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	48,00	R$ 460,0300	R$ 22.081,44	R$ 605,3075	R$ 29.054,76
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	12.825,00	R$ 23,6999	R$ 303.951,22	R$ 31,1843	R$ 399.939,01
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	675,00	R$ 26,3019	R$ 17.753,78	R$ 34,6080	R$ 23.360,43
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	12.825,00	R$ 32,3560	R$ 8.299,31	R$ 42,5740	R$ 10.920,24
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,512 Ton./Km/Un	UN	12.825,00	R$ 0,6846	R$ 4.497,11	R$ 0,9008	R$ 5.917,30
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	675,00	R$ 32,3560	R$ 1.092,02	R$ 42,5740	R$ 1.436,87
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,004 Ton./Km/Un	UN	675,00	R$ 0,6846	R$ 463,72	R$ 0,9008	R$ 610,17
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	13.500,00	R$ 4,7300	R$ 18.054,57	R$ 6,2237	R$ 23.756,21
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	13.500,00	R$ 8,2666	R$ 111.599,10	R$ 10,8772	R$ 146.842,10
							Soma Parcial	**R$536.780,72**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$706.296,07**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
4	PLANTIO DE ÁRVORES		R$536.780,72	R$706.296,07
	SUBTOTAL		R$536.780,72	
	BDI	31,58%	R$169.515,35	
	TOTAL DO LOTE		**R$706.296,07**	**R$706.296,07**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 5: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - GAMA, SANTA MARIA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ÁGUA QUENTE

DMT V I 22,49

Plantio de 23.400 mudas **DMT V II** 36,15

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 460,0300	R$ 27.601,80	R$ 605,3075	R$ 36.318,45
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	22.230,00	R$ 23,6999	R$ 526.848,78	R$ 31,1843	R$ 693.227,62
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.170,00	R$ 26,3019	R$ 30.773,22	R$ 34,6080	R$ 40.491,41
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	22.230,00	R$ 32,3560	R$ 14.385,48	R$ 42,5740	R$ 18.928,41
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,723 Ton./Km/Un	UN	22.230,00	R$ 0,6846	R$ 11.003,09	R$ 0,9008	R$ 14.477,87
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.170,00	R$ 32,3560	R$ 1.892,83	R$ 42,5740	R$ 2.490,58
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,125 Ton./Km/Un	UN	1.170,00	R$ 0,6846	R$ 900,70	R$ 0,9008	R$ 1.185,15
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	23.400,00	R$ 4,7300	R$ 31.294,59	R$ 6,2237	R$ 41.177,42
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	23.400,00	R$ 8,2666	R$ 193.438,44	R$ 10,8772	R$ 254.526,30
							Soma Parcial	**R$887.127,37**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.167.282,19**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
5	PLANTIO DE ÁRVORES		R$887.127,37	R$1.167.282,19
	SUBTOTAL		R$887.127,37	
	BDI	31,58%	R$280.154,82	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.167.282,19**	**R$1.167.282,19**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 6: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I, PARK WAY

DMT V I 5,18

Plantio de 18.900 mudas **DMT V II 18,92**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	36,00	R$ 460,0300	R$ 16.561,08	R$ 605,3075	R$ 21.791,07
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	17.955,00	R$ 23,6999	R$ 425.531,70	R$ 31,1843	R$ 559.914,62
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	945,00	R$ 26,3019	R$ 24.855,30	R$ 34,6080	R$ 32.704,60
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	17.955,00	R$ 32,3560	R$ 11.619,04	R$ 42,5740	R$ 15.288,33
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,378 Ton./Km/Un	UN	17.955,00	R$ 0,6846	R$ 4.651,29	R$ 0,9008	R$ 6.120,17
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	945,00	R$ 32,3560	R$ 1.528,82	R$ 42,5740	R$ 2.011,62
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,259 Ton./Km/Un	UN	945,00	R$ 0,6846	R$ 167,56	R$ 0,9008	R$ 220,47
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	18.900,00	R$ 4,7300	R$ 25.276,40	R$ 6,2237	R$ 33.258,69
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	18.900,00	R$ 8,2666	R$ 156.238,74	R$ 10,8772	R$ 205.578,93
							Soma Parcial	**R$715.418,37**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$941.347,49**

RESUMO DO LOTE

					com BDI
6	PLANTIO DE ÁRVORES		R$715.418,37		R$941.347,49
	SUBTOTAL		R$715.418,37		
	BDI	31,58%	R$225.929,12		
	TOTAL DO LOTE		**R$941.347,49**		**R$941.347,49**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 7: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA

DMT V I 27,94

Plantio de 25.200 mudas **DMT V II 32,25**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 460,0300	R$ 27.601,80	R$ 605,3075	R$ 36.318,45
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UN	23.940,00	R$ 23,6999	R$ 567.375,61	R$ 31,1843	R$ 746.552,82
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UN	1.260,00	R$ 26,3019	R$ 33.140,39	R$ 34,6080	R$ 43.606,13
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	23.940,00	R$ 32,3560	R$ 15.492,05	R$ 42,5740	R$ 20.384,44
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,645 Ton./Km/Un	UN	23.940,00	R$ 0,6846	R$ 10.571,11	R$ 0,9008	R$ 13.909,47
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.260,00	R$ 32,3560	R$ 2.038,43	R$ 42,5740	R$ 2.682,16
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,397 Ton./Km/Un	UN	1.260,00	R$ 0,6846	R$ 1.205,05	R$ 0,9008	R$ 1.585,60
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	25.200,00	R$ 4,7300	R$ 33.701,87	R$ 6,2237	R$ 44.344,92
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	25.200,00	R$ 8,2666	R$ 208.318,32	R$ 10,8772	R$ 274.105,25
							Soma Parcial	**R$948.433,07**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.247.948,23**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
7	PLANTIO DE ÁRVORES		R$948.433,07	R$1.247.948,23
	SUBTOTAL		R$948.433,07	
	BDI	31,58%	R$299.515,16	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.247.948,23**	**R$1.247.948,23**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal **B.D.I.:** 31,58%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal **Data Base:** SINAPI maio-2025 / DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 8: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SCIA, SIA,VICENTE PIRES, ARNIQUEIRA

DMT V I 12,40

Plantio de 21.600 mudas **DMT V II** 15,54

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	72,00	R$ 460,0300	R$ 33.122,16	R$ 605,3075	R$ 43.582,14
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UM	20.520,00	R$ 23,6999	R$ 486.321,95	R$ 31,1843	R$ 639.902,42
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1,00 unid.	UM	1.080,00	R$ 26,3019	R$ 28.406,05	R$ 34,6080	R$ 37.376,68
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UM	20.520,00	R$ 32,3560	R$ 13.278,90	R$ 42,5740	R$ 17.472,38
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,311 Ton./Km/Un	UM	20.520,00	R$ 0,6846	R$ 4.366,12	R$ 0,9008	R$ 5.744,94
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UM	1.080,00	R$ 32,3560	R$ 1.747,22	R$ 42,5740	R$ 2.299,00
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,620 Ton./Km/Un	UM	1.080,00	R$ 0,6846	R$ 458,41	R$ 0,9008	R$ 603,17
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UM	21.600,00	R$ 4,7300	R$ 28.887,32	R$ 6,2237	R$ 38.009,93
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	21.600,00	R$ 8,2666	R$ 178.558,56	R$ 10,8772	R$ 234.947,35
							Soma Parcial	**R$824.135,13**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.084.397,00**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
8	PLANTIO DE ÁRVORES		R$824.135,13	R$1.084.397,00
	SUBTOTAL		R$824.135,13	
	BDI	31,58%	R$260.261,87	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.084.397,00**	**R$1.084.397,00**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 9: PLANTIO ESPECIAL (Sociedade Civil, Área Rural e Órgãos)

DMT V I 22,89

Plantio de 23.000 mudas **DMT V II 23,91**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	12,00	R$ 460,0300	R$ 5.520,36	R$ 605,3075	R$ 7.263,69
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	21.850,00	R$ 23,6999	R$ 517.842,82	R$ 31,1843	R$ 681.377,58
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.150,00	R$ 26,3019	R$ 30.247,19	R$ 34,6080	R$ 39.799,25
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	21.850,00	R$ 32,3560	R$ 14.139,57	R$ 42,5740	R$ 18.604,85
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,478 Ton./Km/Un	UN	21.850,00	R$ 0,6846	R$ 7.153,16	R$ 0,9008	R$ 9.412,13
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.150,00	R$ 32,3560	R$ 1.860,47	R$ 42,5740	R$ 2.448,01
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,145 Ton./Km/Un	UN	1.150,00	R$ 0,6846	R$ 901,05	R$ 0,9008	R$ 1.185,61
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	23.000,00	R$ 4,7300	R$ 30.759,64	R$ 6,2237	R$ 40.473,54
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	23.000,00	R$ 8,2666	R$ 190.131,80	R$ 10,8772	R$ 250.175,42
							Soma Parcial	**R$847.544,50**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.115.199,05**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
9	PLANTIO DE ÁRVORES		R$847.544,50	R$1.115.199,05
	SUBTOTAL		R$847.544,50	
	BDI	31,58%	R$267.654,55	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.115.199,05**	**R$1.115.199,05**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 10: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS EM ÁREAS COM CALÇADAS / ASFALTO EM TODO DISTRITO FEDERAL

DMT V I 22,89

Plantio de 17.700 mudas **DMT V II** 23,91

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	Composição	DCOE/DPJ	Corte, demolição e recomposição concreto e asfalto	1,00 m	m	17.700,00	R$ 33,3747	R$ 590.732,19	R$ 43,9144	R$ 777.285,42
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.082,3700	R$ 48.988,44	R$ 5.371,5824	R$ 64.458,99
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (sem mão de obra para o plantio)	1,00 unid.	UN	16.815,00	R$ 23,6999	R$ 398.513,82	R$ 31,1843	R$ 524.364,48
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (sem mão de obra para o plantio)	1,00 unid.	UN	885,00	R$ 26,3019	R$ 23.277,18	R$ 34,6080	R$ 30.628,12
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	16.815,00	R$ 32,3560	R$ 10.881,32	R$ 42,5740	R$ 14.317,64
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,478 Ton./Km/Un	UN	16.815,00	R$ 0,6846	R$ 5.504,82	R$ 0,9008	R$ 7.243,25
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	885,00	R$ 32,3560	R$ 1.431,75	R$ 42,5740	R$ 1.883,90
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,145 Ton./Km/Un	UN	885,00	R$ 0,6846	R$ 693,42	R$ 0,9008	R$ 912,40
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	17.700,00	R$ 4,7300	R$ 23.671,55	R$ 6,2237	R$ 31.147,03
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	17.700,00	R$ 8,2666	R$ 146.318,82	R$ 10,8772	R$ 192.526,30
							Soma Parcial	**R$1.250.013,32**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.644.767,52**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
10	PLANTIO DE ÁRVORES		R$1.250.013,32	R$1.644.767,52
	SUBTOTAL		R$1.250.013,32	
	BDI	31,58%	R$394.754,21	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.644.767,52**	**R$1.644.767,52**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ005/2025 Com desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	31,58%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

RESUMO DOS LOTES

		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$713.190,48	R$ 938.416,03
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$792.553,27	R$ 1.042.841,59
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$659.423,65	R$ 867.669,64
4	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$536.780,72	R$ 706.296,07
5	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$887.127,37	R$ 1.167.282,19
6	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$715.418,37	R$ 941.347,49
7	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$948.433,07	R$ 1.247.948,23
8	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$824.135,13	R$ 1.084.397,00
9	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO ESPECIAIS	R$847.544,50	R$ 1.115.199,05
10	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO EM PAVIMENTO	R$1.250.013,32	R$ 1.644.767,52
	SUB-TOTAL	R$8.174.619,86	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS	31,58%	R$ 2.581.544,95	
	TOTAL	R$ 10.756.164,81	R$ 10.756.164,81

Total Final da Estimativa **R$ 10.756.164,81**

DATA: 15/07/2025
ATUALIZAÇÃO DATA: 05/08/2025

ASSINATURA

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445