Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

DADOS GERAIS

Estimativa Nº:	DPJ006/2025 Sem desoneração
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal
Local:	Regiões Administrativas do Distrito Federal
Data base:	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025
Valor:	**R$ 10.605.103,36**

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa: DPJ006/2025 Sem desoneração — **DATA:** 15/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65 — **ATUALIZAÇÃO DATA:** 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal — **B.D.I.:** 25,10%

Locais: Regiões Administrativas do Distrito Federal — **Data Base:** SINAPI maio-2025; DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 1: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - PLANO PILOTO, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO

DMT VI 13,37

Plantio de 18.900 mudas — DMT VII 8,78

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	36,00	R$ 463,1400	R$ 16.673,04	R$ 579,3881	R$ 20.857,97
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	17.955,00	R$ 24,5817	R$ 441.364,42	R$ 30,7517	R$ 552.146,89
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	945,00	R$ 27,3817	R$ 25.875,71	R$ 34,2545	R$ 32.370,51
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	17.955,00	R$ 33,3123	R$ 11.962,45	R$ 41,6737	R$ 14.965,02
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,176 Ton./Km/Un	UN	17.955,00	R$ 0,6912	R$ 2.179,28	R$ 0,8647	R$ 2.726,28
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	945,00	R$ 33,3123	R$ 1.574,01	R$ 41,6737	R$ 1.969,08
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,669 Ton./Km/Un	UN	945,00	R$ 0,6912	R$ 436,65	R$ 0,8647	R$ 546,25
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	18.900,00	R$ 5,0600	R$ 27.039,87	R$ 6,3301	R$ 33.826,88
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	18.900,00	R$ 8,4206	R$ 159.149,34	R$ 10,5342	R$ 199.095,82
							Soma Parcial	**R$740.203,65**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$925.994,77**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
1	PLANTIO DE ÁRVORES		R$740.203,65	R$925.994,77
	SUBTOTAL		R$740.203,65	
	BDI	25,10%	R$185.791,12	
	TOTAL DO LOTE		**R$925.994,77**	**R$925.994,77**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 2: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, ARAPOANGA

DMT V I 44,06

Plantio de 20.700 mudas **DMT V II 29,41**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 463,1400	R$ 27.788,40	R$ 579,3881	R$ 34.763,29
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	19.665,00	R$ 24,5817	R$ 483.399,13	R$ 30,7517	R$ 604.732,31
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.035,00	R$ 27,3817	R$ 28.340,06	R$ 34,2545	R$ 35.453,41
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	19.665,00	R$ 33,3123	R$ 13.101,73	R$ 41,6737	R$ 16.390,26
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,588 Ton./Km/Un	UN	19.665,00	R$ 0,6912	R$ 7.995,08	R$ 0,8647	R$ 10.001,84
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.035,00	R$ 33,3123	R$ 1.723,91	R$ 41,6737	R$ 2.156,61
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	2,203 Ton./Km/Un	UN	1.035,00	R$ 0,6912	R$ 1.576,01	R$ 0,8647	R$ 1.971,59
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	20.700,00	R$ 5,0600	R$ 29.615,10	R$ 6,3301	R$ 37.048,49
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	20.700,00	R$ 8,4206	R$ 174.306,42	R$ 10,5342	R$ 218.057,33
							Soma Parcial	**R$821.794,71**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.028.065,19**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
2	PLANTIO DE ÁRVORES		R$821.794,71	R$1.028.065,19
	SUBTOTAL		R$821.794,71	
	BDI	25,10%	R$206.270,47	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.028.065,19**	**R$1.028.065,19**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 3: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ

DMT V I 29,62

Plantio de 17.100 mudas **DMT V II** 17,40

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	48,00	R$ 463,1400	R$ 22.230,72	R$ 579,3881	R$ 27.810,63
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	16.245,00	R$ 24,5817	R$ 399.329,72	R$ 30,7517	R$ 499.561,48
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	855,00	R$ 27,3817	R$ 23.411,35	R$ 34,2545	R$ 29.287,60
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	16.245,00	R$ 33,3123	R$ 10.823,17	R$ 41,6737	R$ 13.539,78
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,348 Ton./Km/Un	UN	16.245,00	R$ 0,6912	R$ 3.907,53	R$ 0,8647	R$ 4.888,32
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	855,00	R$ 33,3123	R$ 1.424,10	R$ 41,6737	R$ 1.781,55
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,481 Ton./Km/Un	UN	855,00	R$ 0,6912	R$ 875,24	R$ 0,8647	R$ 1.094,92
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	17.100,00	R$ 5,0600	R$ 24.464,65	R$ 6,3301	R$ 30.605,27
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	17.100,00	R$ 8,4206	R$ 143.992,26	R$ 10,5342	R$ 180.134,32
							Soma Parcial	**R$684.407,61**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$856.193,92**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
3	PLANTIO DE ÁRVORES		R$684.407,61	R$856.193,92
	SUBTOTAL		R$684.407,61	
	BDI	25,10%	R$171.786,31	
	TOTAL DO LOTE		**R$856.193,92**	**R$856.193,92**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 4: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SÃO SEBASTIÃO, LAGO SUL, JARDIM BOTÂNICO, CANDANGOLÂNDIA

DMT V I 20,07

Plantio de 13.500 mudas **DMT V II 25,61**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	48,00	R$ 463,1400	R$ 22.230,72	R$ 579,3881	R$ 27.810,63
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	12.825,00	R$ 24,5817	R$ 315.260,30	R$ 30,7517	R$ 394.390,64
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	675,00	R$ 27,3817	R$ 18.482,65	R$ 34,2545	R$ 23.121,79
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	12.825,00	R$ 33,3123	R$ 8.544,60	R$ 41,6737	R$ 10.689,30
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,512 Ton./Km/Un	UN	12.825,00	R$ 0,6912	R$ 4.540,47	R$ 0,8647	R$ 5.680,13
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	675,00	R$ 33,3123	R$ 1.124,29	R$ 41,6737	R$ 1.406,49
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,004 Ton./Km/Un	UN	675,00	R$ 0,6912	R$ 468,19	R$ 0,8647	R$ 585,71
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	13.500,00	R$ 5,0600	R$ 19.314,19	R$ 6,3301	R$ 24.162,06
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	13.500,00	R$ 8,4206	R$ 113.678,10	R$ 10,5342	R$ 142.211,30
							Soma Parcial	**R$557.592,40**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$697.548,09**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
4	PLANTIO DE ÁRVORES		R$557.592,40	R$697.548,09
	SUBTOTAL		R$557.592,40	
	BDI	25,10%	R$139.955,69	
	TOTAL DO LOTE		**R$697.548,09**	**R$697.548,09**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 5: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - GAMA, SANTA MARIA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ÁGUA QUENTE

DMT V I 22,49

Plantio de 23.400 mudas **DMT V II** 36,15

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 463,1400	R$ 27.788,40	R$ 579,3881	R$ 34.763,29
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	22.230,00	R$ 24,5817	R$ 546.451,19	R$ 30,7517	R$ 683.610,44
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.170,00	R$ 27,3817	R$ 32.036,59	R$ 34,2545	R$ 40.077,77
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	22.230,00	R$ 33,3123	R$ 14.810,65	R$ 41,6737	R$ 18.528,12
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,723 Ton./Km/Un	UN	22.230,00	R$ 0,6912	R$ 11.109,17	R$ 0,8647	R$ 13.897,57
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.170,00	R$ 33,3123	R$ 1.948,77	R$ 41,6737	R$ 2.437,91
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,125 Ton./Km/Un	UN	1.170,00	R$ 0,6912	R$ 909,39	R$ 0,8647	R$ 1.137,64
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	23.400,00	R$ 5,0600	R$ 33.477,94	R$ 6,3301	R$ 41.880,90
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	23.400,00	R$ 8,4206	R$ 197.042,04	R$ 10,5342	R$ 246.499,59
							Soma Parcial	**R$919.523,01**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.150.323,28**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
5	PLANTIO DE ÁRVORES		R$919.523,01	R$1.150.323,28
	SUBTOTAL		R$919.523,01	
	BDI	25,10%	R$230.800,27	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.150.323,28**	**R$1.150.323,28**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 6: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I, PARK WAY

DMT V I 5,18

Plantio de 18.900 mudas **DMT V II 18,92**

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	36,00	R$ 463,1400	R$ 16.673,04	R$ 579,3881	R$ 20.857,97
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	17.955,00	R$ 24,5817	R$ 441.364,42	R$ 30,7517	R$ 552.146,89
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	945,00	R$ 27,3817	R$ 25.875,71	R$ 34,2545	R$ 32.370,51
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	17.955,00	R$ 33,3123	R$ 11.962,45	R$ 41,6737	R$ 14.965,02
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,378 Ton./Km/Un	UN	17.955,00	R$ 0,6912	R$ 4.696,13	R$ 0,8647	R$ 5.874,86
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	945,00	R$ 33,3123	R$ 1.574,01	R$ 41,6737	R$ 1.969,08
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,259 Ton./Km/Un	UN	945,00	R$ 0,6912	R$ 169,17	R$ 0,8647	R$ 211,64
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	18.900,00	R$ 5,0600	R$ 27.039,87	R$ 6,3301	R$ 33.826,88
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	18.900,00	R$ 8,4206	R$ 159.149,34	R$ 10,5342	R$ 199.095,82
							Soma Parcial	**R$742.453,02**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$928.808,73**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
6	PLANTIO DE ÁRVORES		R$742.453,02	R$928.808,73
	SUBTOTAL		R$742.453,02	
	BDI	25,10%	R$186.355,71	
	TOTAL DO LOTE		**R$928.808,73**	**R$928.808,73**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 7: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA

DMT V I 27,94

Plantio de 25.200 mudas **DMT V II** 32,25

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	60,00	R$ 463,1400	R$ 27.788,40	R$ 579,3881	R$ 34.763,29
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	23.940,00	R$ 24,5817	R$ 588.485,90	R$ 30,7517	R$ 736.195,86
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.260,00	R$ 27,3817	R$ 34.500,94	R$ 34,2545	R$ 43.160,68
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	23.940,00	R$ 33,3123	R$ 15.949,93	R$ 41,6737	R$ 19.953,36
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,645 Ton./Km/Un	UN	23.940,00	R$ 0,6912	R$ 10.673,03	R$ 0,8647	R$ 13.351,96
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.260,00	R$ 33,3123	R$ 2.098,67	R$ 41,6737	R$ 2.625,44
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,397 Ton./Km/Un	UN	1.260,00	R$ 0,6912	R$ 1.216,66	R$ 0,8647	R$ 1.522,05
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	25.200,00	R$ 5,0600	R$ 36.053,16	R$ 6,3301	R$ 45.102,50
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	25.200,00	R$ 8,4206	R$ 212.199,12	R$ 10,5342	R$ 265.461,10
							Soma Parcial	**R$982.914,70**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.229.626,28**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
7	PLANTIO DE ÁRVORES		R$982.914,70	R$1.229.626,28
	SUBTOTAL		R$982.914,70	
	BDI	25,10%	R$246.711,59	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.229.626,28**	**R$1.229.626,28**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 8: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS - ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SCIA, SIA,VICENTE PIRES, ARNIQUEIRA

DMT V I 12,40

Plantio de 21.600 mudas **DMT V II** 15,54

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	72,00	R$ 463,1400	R$ 33.346,08	R$ 579,3881	R$ 41.715,95
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UM	20.520,00	R$ 24,5817	R$ 504.416,48	R$ 30,7517	R$ 631.025,02
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UM	1.080,00	R$ 27,3817	R$ 29.572,24	R$ 34,2545	R$ 36.994,87
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UM	20.520,00	R$ 33,3123	R$ 13.671,37	R$ 41,6737	R$ 17.102,88
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,311 Ton./Km/Un	UM	20.520,00	R$ 0,6912	R$ 4.408,21	R$ 0,8647	R$ 5.514,67
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UM	1.080,00	R$ 33,3123	R$ 1.798,86	R$ 41,6737	R$ 2.250,38
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,620 Ton./Km/Un	UM	1.080,00	R$ 0,6912	R$ 462,83	R$ 0,8647	R$ 579,00
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UM	21.600,00	R$ 5,0600	R$ 30.902,71	R$ 6,3301	R$ 38.659,29
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	21.600,00	R$ 8,4206	R$ 181.884,96	R$ 10,5342	R$ 227.538,08
							Soma Parcial	**R$854.412,62**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.068.870,18**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
8	PLANTIO DE ÁRVORES		R$854.412,62	R$1.068.870,18
	SUBTOTAL		R$854.412,62	
	BDI	25,10%	R$214.457,57	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.068.870,18**	**R$1.068.870,18**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 9: PLANTIO ESPECIAL (Sociedade Civil, Área Rural e Órgãos)

											DMT V I	**22,89**
Plantio de 23.000 mudas											**DMT V II**	**23,91**
Item	**Código**	**Origem**	**Descrição**	**Coefic.**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo unitário**	**Custo total Item**		**R$ unitário com BDI**	**Custo Total Item com BDI**	
01	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	1,00 m²	m²	12,00	R$ 463,1400	R$	5.557,68	R$ 579,3881	R$	6.952,66
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$	53.948,88	R$ 5.624,1707	R$	67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	21.850,00	R$ 24,5817	R$	537.110,15	R$ 30,7517	R$	671.924,79
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	1.150,00	R$ 27,3817	R$	31.488,96	R$ 34,2545	R$	39.392,68
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	21.850,00	R$ 33,3123	R$	14.557,48	R$ 41,6737	R$	18.211,40
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,478 Ton./Km/Un	UN	21.850,00	R$ 0,6912	R$	7.222,12	R$ 0,8647	R$	9.034,87
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	1.150,00	R$ 33,3123	R$	1.915,46	R$ 41,6737	R$	2.396,24
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,145 Ton./Km/Un	UN	1.150,00	R$ 0,6912	R$	909,74	R$ 0,8647	R$	1.138,08
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	23.000,00	R$ 5,0600	R$	32.905,66	R$ 6,3301	R$	41.164,98
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	23.000,00	R$ 8,4206	R$	193.673,80	R$ 10,5342	R$	242.285,92
							Soma Parcial	**R$879.289,92**		**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.099.991,69**	

RESUMO DO LOTE

				com BDI
9	PLANTIO DE ÁRVORES		R$879.289,92	R$1.099.991,69
	SUBTOTAL		R$879.289,92	
	BDI	25,10%	R$220.701,77	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.099.991,69**	**R$1.099.991,69**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

LOTE 10: PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E PALMEIRAS EM ÁREAS COM CALÇADAS / ASFALTO EM TODO DISTRITO FEDERAL

DMT V I 22,89

Plantio de 17.700 mudas **DMT V II** 23,91

Item	Código	Origem	Descrição	Coefic.	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo total Item	R$ unitário com BDI	Custo Total Item com BDI
01	Composição	DCOE/DPJ	Corte, demolição e recomposição concreto e asfalto	1,00 m	m	17.700,00	R$ 34,4567	R$ 609.883,59	R$ 43,1053	R$ 762.964,37
02	93572	SINAPI	Encarregado Geral	1,00 unid.	mês	12,00	R$ 4.495,7400	R$ 53.948,88	R$ 5.624,1707	R$ 67.490,05
03	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	16.815,00	R$ 24,5817	R$ 413.341,29	R$ 30,7517	R$ 517.089,95
04	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	1,00 unid.	UN	885,00	R$ 27,3817	R$ 24.232,80	R$ 34,2545	R$ 30.315,24
05	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020 Ton./UN	UN	16.815,00	R$ 33,3123	R$ 11.202,93	R$ 41,6737	R$ 14.014,86
06	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	0,478 Ton./Km/Un	UN	16.815,00	R$ 0,6912	R$ 5.557,89	R$ 0,8647	R$ 6.952,92
07	5914655M	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050 Ton./UN	UN	885,00	R$ 33,3123	R$ 1.474,07	R$ 41,6737	R$ 1.844,06
08	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	1,145 Ton./Km/Un	UN	885,00	R$ 0,6912	R$ 700,10	R$ 0,8647	R$ 875,83
09	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm ≡ 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	UN	17.700,00	R$ 5,0600	R$ 25.323,05	R$ 6,3301	R$ 31.679,14
10	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	1,00 unid.	UN	17.700,00	R$ 8,4206	R$ 149.044,62	R$ 10,5342	R$ 186.454,82
							Soma Parcial	**R$1.294.709,23**	**Soma Parcial c/BDI**	**R$1.619.681,24**

RESUMO DO LOTE

				com BDI
10	PLANTIO DE ÁRVORES		R$1.294.709,23	R$1.619.681,24
	SUBTOTAL		R$1.294.709,23	
	BDI	25,10%	R$324.972,02	
	TOTAL DO LOTE		**R$1.619.681,24**	**R$1.619.681,24**

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445

Nº da estimativa:	DPJ006/2025 Sem desoneração	**DATA:**	15/07/2025
Interessado:	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65	**ATUALIZAÇÃO DATA:**	05/08/2025
Objeto:	Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal	**B.D.I.:**	25,10%
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal	**Data Base:**	SINAPI maio-2025 DNIT/SICRO abril-2025

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 26 (176104653), versão 7.

RESUMO DOS LOTES

		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$740.203,65	R$ 925.994,77
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$821.794,71	R$ 1.028.065,19
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$684.407,61	R$ 856.193,92
4	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$557.592,40	R$ 697.548,09
5	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$919.523,01	R$ 1.150.323,28
6	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$742.453,02	R$ 928.808,73
7	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$982.914,70	R$ 1.229.626,28
8	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE MUDAS	R$854.412,62	R$ 1.068.870,18
9	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO ESPECIAIS	R$879.289,92	R$ 1.099.991,69
10	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO EM PAVIMENTO	R$1.294.709,23	R$ 1.619.681,24
	SUB-TOTAL	R$8.477.300,85	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS	25,10%	R$ 2.127.802,51	
	TOTAL	R$ 10.605.103,36	R$ 10.605.103,36

Total Final da Estimativa **R$ 10.605.103,36**

DATA: 15/07/2025
ATUALIZAÇÃO DATA: 05/08/2025

ASSINATURA

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445