Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa: DPJ005/2025 Com desoneração

Data: 25/07/2025

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00009997/2025-90, 00112-00004088/2025-65

Atualização Data: 05/08/2025

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na prestação de serviços de plantio e conservação, em área verde pública urbana, por 360 dias, sendo 120 para plantio e 240 para conservação, de até 200.000 mudas de árvores, palmeiras e arbustos do Programa Anual de Arborização 2025/2026, nas regiões Administrativas do Distrito Federal

B.D.I.: 31,58%

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal

Data Base: SINAPI maio-2025; DNIT/SICRO abril-2025

CURVA ABC DPJ005/2025 Com desoneração

SERVIÇOS

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
1	4413947M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Unid.	190.000,0000	24,6987	R$ 4.502.981,01	55,08%	55,08%	A
2	Composição	DCOE/DPJ	Tratamento Fitossanitário (Formiga/cupim)	Unid.	200.000,00	8,3109	R$ 1.653.320,00	20,23%	75,31%	A
3	Composição	DCOE/DPJ	Corte, demolição e recomposição concreto e asfalto	m	17.700,00	33,3747	R$ 590.732,19	7,23%	82,54%	A
4	93572	SINAPI	Encarregado geral	mês	12,00	4082,3700	R$ 489.884,40	5,99%	88,53%	A
5	98524	SINAPI	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada. AF_03/2024 (Coroamento 0,60m diâm = 3,141592*0,3^2.)	0,28 m²	200.000,00	4,7300	R$ 267.475,14	3,27%	91,80%	B
6	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Unid.	10.000,00	27,3007	R$ 263.019,00	3,22%	95,02%	B
7	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 OS	m²	432,00	460,0300	R$ 198.732,96	2,43%	97,45%	B
6	5914655	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,020Ton/uni	190.000,00	32,3560	R$ 122.952,78	1,50%	98,95%	B
9	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	Ton/kn/unid	190.000,00	0,6846	R$ 61.694,13	0,75%	99,71%	C
10	5914655	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,050Ton/uni	10.000,00	32,3560	R$ 16.178,00	0,20%	99,91%	C
11	5914479M	SICRO	Transporte com caminhão carroceria (baú) - rodovia pavimentada (peso x DMT = Ton./Km/Un)	Ton/kn/unid	10.000,00	0,6846	R$ 7.650,23	0,09%	100,00%	C

CATEGORIA	PERCENTUAL	QTDE	VALOR	TOTAL
A	35%	4	7.236.917,60	7.236.917,60
B	35%	8	852.179,88	8.089.097,48
C	30%	11	85.522,36	8.174.619,84

	SUB-TOTAL	R$ 8.174.619,86
BDI Referente ao total da estimativa de preços	31,58%	R$ 2.581.544,95
	TOTAL	R$ 10.756.164,81

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 65********4
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445