NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	025/24-DORC-CDS-R03
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI
Nº PROJETO:	PROJ-DE-026-24
NOME PROJETO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF
PRAZO:	13 MESES (30 DIAS PARA OS SERVIÇOS INICIAIS DE ADEQUAÇÕES E 360 DIAS PARA AS MANUTENÇÕES)
DATA DE CONCLUSÃO:	24/03/2025
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO - CREA 23.300/D-DF
PROCESSO:	00112-00004574/2024-01
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO 2025 - COM DESONERAÇÃO + PROPOSTA DE MERCARDO
SISOBRAS:	
OBSERVAÇÕES:	01 - Para elaboração da Planilha Estimativa,foi utilizado o caderno de especificações elaborado (142898716) que consta no processo via SEI 00112-00004574/2024-01.
BDI UTILIZADO	30,23%
RESP. CAPA:	ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO - CREA 23.300/D-DF

ESTIMATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS :

025.01/2024-DORC: ESTIMATIVA.....	R$	562.569,65
VALOR ESTIMADO.....	**R$**	**562.569,65**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**						
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
01.08.100		**TAXAS**						
01.08.100.1	CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	30,23%	353,54	**353,54**
						SUBTOTAL 01.00.000:		**353,54**
02.02.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.100		**PROVISÓRIAS**						
02.01.100.1	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	1.210,93	30,23%	1.576,99	**1.576,99**
02.01.100.2	COTAÇÃO-02.001	BANHEIRO QUÍMICO (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO)	MÊS	1,00	1.033,33	30,23%	1.345,71	**1.345,71**
						SUBTOTAL 02.00.000:		**2.922,70**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
09.02.100		**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**						
09.02.100.1	COTAÇÃO-09.001	CONTAINER PARA ENTULHO	UN	1,00	360,00	30,23%	468,83	**468,83**
						SUBTOTAL 09.00.000:		**468,83**
10.00.000		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**						
10.01.000		**PESSOAL**						
10.01.100		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OS SERVIÇOS INICIAIS**						
10.01.100.1	CCU - 10.005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA MEIO PERÍODO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS) - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	14.240,30	30,23%	18.545,14	**18.545,14**
10.01.300		**EQUIPE DE TRABALHO**						
10.01.300.1	CCU - 10.001	01 (UM) ENGENHEIRO MECÂNICO SUPERVISOR 80 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	3.693,79	30,23%	4.810,42	**62.535,51**
10.01.300.2	CCU - 10.002	01 (UM) MECÂNICO GERAL 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	3.258,73	30,23%	4.243,84	**55.169,93**
10.01.300.3	CCU - 10.003	02 (DOIS) AUXILIARES TÉCNICOS 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	4.672,21	30,23%	6.084,62	**79.100,08**
10.01.300.4	CCU - 10.004	01 (UM) ELETROTÉCNICO 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	3.746,44	30,23%	4.878,99	**63.426,86**
						SUBTOTAL 10.00.000:		**278.777,52**
11.00.000		**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**						
11.01.000		**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**						
11.01.100		**TABELA 18 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO SISTEMA**						
11.01.100.1	CCU - 11.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO BITOLA MSG 3/8"	KG	746,90	14,52	30,23%	18,91	**14.123,43**
11.01.100.2	CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	156,84	10,22	30,23%	13,31	**2.087,44**
11.01.100.3	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,00	11,88	30,23%	15,47	**123,77**
11.01.100.4	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,00	15,60	30,23%	20,32	**162,53**
11.01.100.5	CCU - 11.003	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM CONCRETO PRONTO, REF: HIDRA	KG	20,00	5,62	30,23%	7,32	**146,38**
11.01.100.6	CCU - 11.004	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS, REF.: SCHULZ SRP3020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	216,88	30,23%	282,44	**7.908,40**
11.01.100.7	CCU - 11.005	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.337,53	30,23%	6.951,07	**6.951,07**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
11.01.100.8	CCU - 11.004	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS, REF.: SCHULZ SRP3020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	216,88	30,23%	282,44	**1.129,77**
11.01.100.9	CCU - 11.006	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 220/380V - 3 CV - Q(MIN): 5 M³/H - 12 MCA(MIN). REF.: SCHNEIDER BC 92S 1C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.259,48	30,23%	2.942,52	**2.942,52**
11.01.100.10	CCU - 11.007	PRÉ-FILTRO (MESH) COM TELA REMOVÍVEL - Q=10.000 L/H - 130 MICRONS (MAX). REF.: BIOSEMENTES 0745240576174 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	90,36	30,23%	117,68	**117,68**
11.01.100.11	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	2,50	23,12	30,23%	30,11	**75,27**
11.01.100.12	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	4,00	13,16	30,23%	17,14	**68,55**
11.01.100.13	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,18	30,23%	10,65	**21,31**
11.01.100.14	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,47	30,23%	17,54	**70,17**
11.01.100.15	CCU - 11.008	FILTRO DE SUCÇÃO TIPO MALHA DE ARAME - 1 1/2" - 200 MICRONS(MIN). REF.: ZARMATT HDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	177,17	30,23%	230,73	**230,73**
11.01.100.16	CCU - 11.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO BITOLA MSG 3/8"	KG	104,57	14,52	30,23%	18,91	**1.977,28**
11.01.100.17	CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	44,81	10,22	30,23%	13,31	**596,41**
11.01.100.18	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	46,58	30,23%	60,66	**60,66**
11.01.100.19	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	40,58	30,23%	52,85	**105,69**
11.01.100.20	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	21,61	30,23%	28,14	**112,57**
11.01.100.21	CCU - 11.009	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,30	30,23%	147,55	**147,55**
11.01.100.22	CCU - 11.009	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,30	30,23%	147,55	**147,55**
11.01.100.23	CCU - 11.010	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.703,69	30,23%	2.218,72	**2.218,72**
11.01.100.24	CCU - 11.011	FILTRO TIPO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE EM TELA DE AÇO INOX COM MALHA DE 600 MICRONS OU SUPERIOR, D=50MM - REF: EMMETI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	253,47	30,23%	330,09	**2.310,66**
11.01.100.25	94668	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	44,62	30,23%	58,11	**406,76**
11.01.100.26	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	3,00	14,38	30,23%	18,73	**56,18**
11.01.100		**TABELA 18 - CALHA DA CASA DE MÁQUINAS**						
11.01.100.27	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,35	184,13	30,23%	239,79	**82,73**
11.01.100.28	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	2,19	87,85	30,23%	114,41	**249,98**
11.01.100.29	CCU - 11.012	APILOAMENTO MANUAL	M2	2,42	33,31	30,23%	43,38	**104,76**
11.01.100.30	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,24	311,47	30,23%	405,63	**97,96**
11.01.100.31	CCU - 11.012	APILOAMENTO MANUAL	M2	2,42	33,31	30,23%	43,38	**104,76**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
11.01.100.32	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	2,42	11,02	30,23%	14,35	**34,66**
11.01.100.33	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	6,81	150,38	30,23%	195,84	**1.333,67**
11.01.100.34	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,97	594,14	30,23%	773,75	**750,54**
11.01.100.35	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,97	307,52	30,23%	400,48	**388,47**
11.01.100.36	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	17,25	30,23%	22,46	**22,46**
11.01.100.37	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,00	15,63	30,23%	20,35	**1.241,65**
11.01.100.38	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,00	12,31	30,23%	16,03	**368,72**
11.01.100.39	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,72	42,40	30,23%	55,22	**315,84**
11.01.100.40	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,72	33,31	30,23%	43,38	**248,13**
						SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 18:		**49.643,38**
11.01.300		**TABELA 19 - LIMPEZA E REPAROS NO ESPELHO D'ÁGUA**						
11.01.300.1	COTAÇÃO-11.021	CADEADO DE AÇO LAMINADO RESISTENTE A ÁGUA E MOLE EM AÇO INOXIDÁVEL - 40MM. REF.: PAPAIZ 01148400SM	UN	4,00	101,18	30,23%	131,76	**527,05**
11.01.300.2	CCU - 11.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	M	14,00	184,59	30,23%	240,39	**3.365,48**
11.01.300.3	CCU - 11.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/8"(9,35MM) E 1/2"(12,7MM) E ESPESSURA MSG 18	M2	10,00	2.119,21	30,23%	2.759,85	**27.598,47**
11.01.300.4	COTAÇÃO-11.024	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI)	KG	5,00	106,42	30,23%	138,60	**692,98**
11.01.300.5	CCU - 11.015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 16	M2	1,00	5.036,43	30,23%	6.558,94	**6.558,94**
11.01.300.6	COTAÇÃO-11.026	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	M3	1,00	933,85	30,23%	1.216,15	**1.216,15**
11.01.300.7	COTAÇÃO-11.027	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ. REF.: OIRAD DEDEKLIN	L	5,00	20,37	30,23%	26,53	**132,64**
11.01.300.8	COTAÇÃO-11.028	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	L	5,00	51,09	30,23%	66,54	**332,68**
11.01.300.9	COTAÇÃO-11.029	ESTABILIZADOR DE PH - ELEVADOR. REF.: HIDROALL	KG	4,00	18,81	30,23%	24,49	**97,98**
11.01.300.10	COTAÇÃO-11.030	ESTABILIZADOR DE PH - REDUTOR. REF:IQG	L	5,00	34,40	30,23%	44,80	**224,02**
11.01.300.11	CCU - 11.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	M	14,00	184,59	30,23%	240,39	**3.365,48**
11.01.300.12	CCU - 11.016	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, BRITA N. 0	M3	0,50	346,52	30,23%	451,27	**225,64**
11.01.300.13	CCU - 11.017	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ÁREIA	M3	1,20	298,24	30,23%	388,40	**466,08**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
11.01.300.14	CCU - 11.018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA METÁLICA CONFECIONADA EM AÇO INOX 304, Nº120 (FUROS DE ENTRE 0,1MM A 0,15MM)	M2	2,00	206,03	30,23%	268,31	**536,63**
11.01.300.15	CCU - 11.019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 18	M2	3,00	2.119,21	30,23%	2.759,85	**8.279,54**
11.01.300.16	CCU - 11.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 DE ESPESSURA MSG 18	M2	11,00	441,63	30,23%	575,13	**6.326,48**
11.01.300.17	CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	149,37	10,22	30,23%	13,31	**1.988,04**
11.01.300.18	CCU - 11.021	PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ	M2	20,00	15,51	30,23%	20,20	**403,97**
11.01.300.19	COTAÇÃO-11.024	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI)	KG	8,00	106,42	30,23%	138,60	**1.108,76**
11.01.300.20	COTAÇÃO-11.026	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	M3	2,00	933,85	30,23%	1.216,15	**2.432,31**
11.01.300.21	CCU - 11.022	PAINEL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, 180CM X 90CM X 5CM, FCK 30MPA, INCLUSO ACABAMENTO	UN	6,00	437,96	30,23%	570,36	**3.422,13**
					SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 19:			**69.301,45**
11.01.400		**TABELA 20 - AJUSTES E REPAROS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA**						
11.01.400.1	COTAÇÃO-11.042	ROTOR INICIAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	UN	3,00	959,72	30,23%	1.249,84	**3.749,53**
11.01.400.2	COTAÇÃO-11.043	DIVISOR DA BOMBA MULTIESTÁGIO - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	UN	3,00	1.602,67	30,23%	2.087,15	**6.261,45**
11.01.400.3	COTAÇÃO-11.044	ROTOR FINAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	UN	3,00	952,27	30,23%	1.240,14	**3.720,42**
11.01.400.4	COTAÇÃO-11.045	ROTOR MOTOBOMBA MONOESTÁGIO - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 180 MM	UN	4,00	959,72	30,23%	1.249,84	**4.999,37**
11.01.400.5	COTAÇÃO-11.046	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0031	UN	6,00	71,09	30,23%	92,58	**555,48**
11.01.400.6	COTAÇÃO-11.047	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0032	UN	9,00	23,04	30,23%	30,01	**270,06**
11.01.400.7	COTAÇÃO-11.048	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0023	UN	4,00	48,71	30,23%	63,43	**253,72**
11.01.400.8	COTAÇÃO-11.049	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0024	UN	4,00	22,84	30,23%	29,75	**119,00**
11.01.400.9	COTAÇÃO-11.050	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0115	UN	4,00	26,45	30,23%	34,45	**137,78**
11.01.400.10	COTAÇÃO-11.051	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0048	UN	4,00	23,27	30,23%	30,31	**121,23**
11.01.400.11	COTAÇÃO-11.052	ANÉIS DE DESGASTE. REF: FMG-3 3212.1007	UN	4,00	763,26	30,23%	993,99	**3.975,95**
11.01.400.12	COTAÇÃO-11.053	TINTA INDUSTRIAL PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO CONTRA FERRUGEM. REF.: WEG W-LACK SRA 11	L	10,80	80,32	30,23%	104,60	**1.129,71**
11.01.400.13	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00	40,80	30,23%	53,13	**159,40**
11.01.400.14	COTAÇÃO-11.054	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 1 1/2". REF: TIGRE 27957188	UN	3,00	72,28	30,23%	94,13	**282,40**
11.01.400.15	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	2,00	83,68	30,23%	108,98	**217,95**
11.01.400.16	COTAÇÃO-11.056	ADESIVO PLÁSTICO INDUSTRIAL PARA CPVC - FRASCO 400~500G . REF.: TIGRE ADESIVO ESPECIAL CPVC IND 724	UN	3,00	209,92	30,23%	273,37	**820,12**
11.01.400.17	COTAÇÃO-11.057	KIT SC GIRANTE PARA VÁLVULA DE 6 VIAS. REF: SIBRAPE 28070209	UN	3,00	520,20	30,23%	677,45	**2.032,36**
11.01.400.18	COTAÇÃO-11.058	ELEMENTO FILTRANTE- AREIA PARA FILTRO SIBRAPE	KG	450,00	1,60	30,23%	2,08	**937,97**
11.01.400.19	COTAÇÃO-11.059	JUNTA DE FIBRA INORGÂNICA EM PAPELÃO HIDRÁULICO PH 550 -TAMANHO: 1500MM X 1600MM, ESP. 2,4MM - REF.: ASALIT	FL	2,00	533,62	30,23%	694,93	**1.389,86**
11.01.400.20	COTAÇÃO-11.060	VEDA ROSCA LÍQUIDA (COM PTFE) 310G - REF.: QUIMATIC	UN	2,00	75,83	30,23%	98,76	**197,52**
11.01.400.21	COTAÇÃO-11.061	FLANGE LISA "CEGA" COM DIÂMETRO 6"	UN	7,00	380,44	30,23%	495,44	**3.468,10**
11.01.400.22	4181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	7,00	39,24	30,23%	51,10	**357,72**
11.01.400.23	COTAÇÃO-11.062	ADAPTADOR/CONEXÃO MACHO ROSCA BSP FEMÊA SOLDA DE 2" CONFECCIONADA EM CPVC. REF.: TIGRE 22895117	UN	7,00	67,69	30,23%	88,15	**617,04**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
					SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 20:			**35.774,15**
11.01.500		**TABELA 21 - AJUSTES E REPAROS NA CASA DE MÁQUINAS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA**						
11.01.500.1	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	10,00	12,36	30,23%	16,10	**160,96**
11.01.500.2	COTAÇÃO-11.063	LIMPADOR DESINCRUSTRANTE BIODEGRADÁVEL. REF.: VODER	L	5,00	29,20	30,23%	38,03	**190,14**
11.01.500.3	COTAÇÃO-11.064	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 140MM. REF.: HK-1858B HIKARI	UN	1,00	13,73	30,23%	17,88	**17,88**
11.01.500.4	COTAÇÃO-11.065	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 148MM. REF.: HK-217 HIKARI	UN	1,00	10,84	30,23%	14,12	**14,12**
11.01.500.5	COTAÇÃO-11.066	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 143MM. REF.: HK-216 HIKARI	UN	1,00	12,22	30,23%	15,91	**15,91**
11.01.500.6	COTAÇÃO-11.067	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM SPRAY. REF.: TEKBOND	ML	2.400,00	0,09	30,23%	0,12	**277,96**
11.01.500.7	COTAÇÃO-11.068	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 1". REF.: APOLLO	M	25,00	28,91	30,23%	37,65	**941,24**
11.01.500.8	COTAÇÃO-11.069	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 2". REF.: APOLLO	M	25,00	59,75	30,23%	77,82	**1.945,38**
11.01.500.9	2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	8,00	16,60	30,23%	21,62	**172,95**
11.01.500.10	2571	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	8,00	49,29	30,23%	64,19	**513,52**
11.01.500.11	COTAÇÃO-11.070	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 1 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	CJ	1,00	69,95	30,23%	91,10	**91,10**
11.01.500.12	COTAÇÃO-11.071	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 2 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	CJ	1,00	73,00	30,23%	95,07	**95,07**
11.01.500.13	COTAÇÃO-11.072	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 3 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	CJ	1,00	126,46	30,23%	164,68	**164,68**
11.01.500.14	COTAÇÃO-11.073	PORTA ACÚSTICA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM TINNTA EPÓXI. REF.: ENERG - 2 FOLHAS DE 100CM X 210CM DE ALTURA, ISOLAMENTO SONORO A PARTIR DE 30 Db	UN	1,00	14.657,76	30,23%	19.088,80	**19.088,80**
11.01.500.15	COTAÇÃO-11.074	VENTILADORES CENTRÍFUGOS INLINE - VAZÃO MIN: 400M³/H . REF.: SICFLUX MAXX	UN	2,00	629,72	30,23%	820,08	**1.640,16**
11.01.500.16	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	14,17	30,23%	18,45	**73,81**
11.01.500.17	COTAÇÃO-11.076	EXAUSTOR COMPACTO - VAZÃO MIN: 100 M³/H. REF.: SILENT 100	UN	2,00	211,99	30,23%	276,08	**552,16**
11.01.500.18	COTAÇÃO-11.077	SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8. REF.: REDY 127	UN	24,00	1,29	30,23%	1,68	**40,22**
11.01.500.19	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	12,00	9,01	30,23%	11,73	**140,80**
					SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 21:			**26.136,86**
11.01.600		**TABELA 23 - ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES DISPOSTAS EM QUANTIDADES ANUAIS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA**						
11.01.600.1	13	ESTOPA	KG	30,00	15,49	30,23%	20,17	**605,18**
11.01.600.2	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	15,00	48,34	30,23%	62,95	**944,30**
11.01.600.3	COTAÇÃO-11.078	ÁLCOOL	L	30,00	12,28	30,23%	16,00	**479,90**
11.01.600.4	COTAÇÃO-11.079	FITA ISOLANTE (ROLO 10M) - 19MMX10M	UN	10,00	9,92	30,23%	12,92	**129,19**
11.01.600.5	COTAÇÃO-11.080	FITA AUTOFUSÃO (10M)	UN	10,00	30,50	30,23%	39,72	**397,24**
11.01.600.6	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	50,00	12,36	30,23%	16,10	**804,82**
11.01.600.7	COTAÇÃO-11.081	LIMPADOR DESENGRAXANTE E DESINCRUSTRANTE	L	5,00	21,28	30,23%	27,71	**138,54**
11.01.600.8	COTAÇÃO-11.082	BROCAS DE AÇO RÁPIDO CONJUNTO - HSS 19 Peças (1mm à 10mm)	CJ	5,00	64,59	30,23%	84,11	**420,56**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF		
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :** 30,23%	**TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
11.01.600.9	COTAÇÃO-11.083	QUEROSENE	L	10,00	22,10	30,23%	28,78	**287,78**
11.01.600.10	COTAÇÃO-11.084	SABÃO LÍQUIDO	L	10,00	6,86	30,23%	8,94	**89,40**
11.01.600.11	COTAÇÃO-11.085	ESPONJA	UN	15,00	1,76	30,23%	2,29	**34,30**
11.01.600.12	COTAÇÃO-11.086	TERMINAIS ELÉTRICOS - WAGO INLINE 221-2411	UN	30,00	7,97	30,23%	10,38	**311,38**
11.01.600.13	COTAÇÃO-11.087	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 1KG VONDER - RENDE 1 LITRO	KG	10,00	37,42	30,23%	48,73	**487,28**
11.01.600.14	COTAÇÃO-11.088	LIMPA CONTATO	UN	1,00	26,68	30,23%	34,75	**34,75**
11.01.600.15	COTAÇÃO-11.089	TINTA ZARCÃO (GALÃO 3,6 L)	UN	2,00	193,83	30,23%	252,43	**504,86**
11.01.600.16	COTAÇÃO-11.090	THINER MULTIUSO ITAQUA LT 16 5L	L	5,00	17,85	30,23%	23,24	**116,21**
11.01.600.17	COTAÇÃO-11.091	PINCEL 2" - Trincha Cerda Gris 2 Pol. Atlas Ref. 395 - 2"	UN	5,00	7,30	30,23%	9,51	**47,53**
11.01.600.18	COTAÇÃO-11.092	LIXA D'ÁGUA 200 GRANULOS. REF.: NORTON	UN	5,00	2,37	30,23%	3,09	**15,43**
11.01.600.19	38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	5,00	17,34	30,23%	22,58	**112,91**
11.01.600.20	COTAÇÃO-11.094	SABÃO EM PÓ	KG	30,00	14,36	30,23%	18,69	**560,85**
11.01.600.21	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	5,00	16,22	30,23%	21,12	**105,62**
11.01.600.22	38401	RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO	UN	5,00	11,59	30,23%	15,09	**75,47**
11.01.600.23	COTAÇÃO-11.097	ESCOVA NYLON	UN	5,00	5,11	30,23%	6,65	**33,27**
11.01.600.24	12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,00	10,06	30,23%	13,10	**65,51**
					SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 23:			**6.802,27**
11.01.700		**TABELA 24 - ESTIMATIVA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES DISPOSTAS EM QUANTIDADES ANUAIS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA**						
11.01.700.1	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50,00	4,84	30,23%	6,30	**315,16**
11.01.700.2	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	100,00	2,92	30,23%	3,80	**380,27**
11.01.700.3	COTAÇÃO-11.101	ANÉL DE DESGATE DO ROTORBOMBA - FAMAC	UN	3,00	739,11	30,23%	962,54	**2.887,63**
11.01.700.4	COTAÇÃO-11.103	CAVALETE - BOMBA - MANCAL- MOTOBOMBA. Ref.: FAMAC 5101.5024	UN	1,00	13.957,51	30,23%	18.176,87	**18.176,87**
11.01.700.5	COTAÇÃO-11.104	CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE	UN	4,00	58,01	30,23%	75,55	**302,20**
11.01.700.6	COTAÇÃO-11.106	ROLAMENTO 6309-ZZ. REF.: SKF	UN	6,00	108,41	30,23%	141,18	**847,09**
11.01.700.7	COTAÇÃO-11.107	ROLAMENTO 6209-ZZ. REF.: SKF	UN	6,00	83,74	30,23%	109,05	**654,33**
11.01.700.8	COTAÇÃO-11.108	EIXO 1 3/8" - EIXO METÁLICO DE 1 3/8" PARA MOTORES ELÉTRICOS WEG W22	UN	1,00	132,23	30,23%	172,20	**172,20**
11.01.700.9	COTAÇÃO-11.110	JUNTA ADESIVA PARA MOTORES - Ref.: Wurth 0890100009 - 73G	GR	150,00	0,21	30,23%	0,27	**40,22**
11.01.700.10	COTAÇÃO-11.111	CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF. REF.: CAW04-22 WEG	UN	3,00	58,39	30,23%	76,05	**228,14**
11.01.700.11	COTAÇÃO-11.113	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 25A. REF.: WEG	UN	4,00	206,82	30,23%	269,34	**1.077,37**
11.01.700.12	COTAÇÃO-11.114	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 32A. REF.: WEG	UN	1,00	328,88	30,23%	428,30	**428,30**
11.01.700.13	COTAÇÃO-11.115	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 10A. REF.: WEG	UN	3,00	308,84	30,23%	402,21	**1.206,62**
11.01.700.14	COTAÇÃO-11.116	RELÉ BIMETÁLICO - 25-36A .REF.: SIEMENS 3US5600-2Q	UN	3,00	210,11	30,23%	273,63	**820,89**
11.01.700.15	COTAÇÃO-11.117	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 30A. REF.: WEG	UN	5,00	153,16	30,23%	199,46	**997,30**
11.01.700.16	COTAÇÃO-11.118	DISJUNTOR MOTOR	UN	1,00	1.451,76	30,23%	1.890,63	**1.890,63**
11.01.700.17	COTAÇÃO-11.119	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 20A. REF.:SCHNEIDER	UN	2,00	61,36	30,23%	79,91	**159,82**
11.01.700.18	COTAÇÃO-11.120	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 32A. REF.:SCHNEIDER	UN	2,00	54,97	30,23%	71,58	**143,17**
11.01.700.19	COTAÇÃO-11.121	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 50A. REF.:SCHNEIDER	UN	1,00	66,63	30,23%	86,77	**86,77**
11.01.700.20	COTAÇÃO-11.122	DISJUNTOR MONOFÁSICO 60A. REF.:SCHNEIDER	UN	1,00	430,83	30,23%	561,07	**561,07**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	025.01/24-DORC-CDS-R03			**DATA:**	24/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI			**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENDEREÇO:	PRAÇA DO BURITI, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA/DF				
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**B.D.I. (obra) :**	30,23%	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
11.01.700.21	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	56,36	30,23%	73,40	**73,40**
11.01.700.22	COTAÇÃO-11.124	REGISTRO DE ESFERA 80 MM Ref.: DECA 1552.B.300	UN	1,00	990,60	30,23%	1.290,06	**1.290,06**
11.01.700.23	COTAÇÃO-11.125	REGISTRO DE ESFERA 100 MM. REF.: DECA 1552.B.400	UN	1,00	2.286,59	30,23%	2.977,82	**2.977,82**
11.01.700.24	COTAÇÃO-11.126	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DAS BOMBAS	UN	5,00	3.140,00	30,23%	4.089,22	**20.446,11**
11.01.700.25	COTAÇÃO-11.127	CT FLANGE SUCÇÃO. REF.: FAMAC - Ref.: 3205 1020	UN	1,00	682,54	30,23%	888,87	**888,87**
11.01.700.26	COTAÇÃO-11.128	ARRUELA DE BORRACHA (MANCAL). REF.: FAMAC 2605.0009	UN	5,00	284,94	30,23%	371,08	**1.855,39**
11.01.700.27	COTAÇÃO-11.129	ARRUELA DE BORRACHA (TRIF.). REF.: FAMAC 2605.0009	UN	5,00	284,94	30,23%	371,08	**1.855,39**
11.01.700.28	COTAÇÃO-11.130	ACOPLAMENTO. REF.: FAMAC 3201 1022	UN	2,00	1.174,44	30,23%	1.529,47	**3.058,95**
11.01.700.29	COTAÇÃO-11.132	CONJ. SELO MECÂNICO. REF.: FAMAC FMG - 1 1/4" x 27,0mm - GCB (Grafite-Cerâmica-Buna). Ref.: FAMAC 2601.0039	UN	1,00	299,29	30,23%	389,77	**389,77**
11.01.700.30	COTAÇÃO-11.133	ROTOR FNA - ØEXT: 180mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.5158	UN	1,00	804,76	30,23%	1.048,04	**1.048,04**
11.01.700.31	COTAÇÃO-11.134	ROTOR FMG - ØEXT: 156mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.6204	UN	2,00	820,78	30,23%	1.068,90	**2.137,80**
11.01.700.32	COTAÇÃO-11.046	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0031	UN	2,00	71,09	30,23%	92,58	**185,16**
11.01.700.33	COTAÇÃO-11.047	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0032	UN	2,00	23,04	30,23%	30,01	**60,01**
11.01.700.34	COTAÇÃO-11.048	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0023	UN	2,00	48,71	30,23%	63,43	**126,86**
11.01.700.35	COTAÇÃO-11.049	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0024	UN	2,00	22,84	30,23%	29,75	**59,50**
11.01.700.36	COTAÇÃO-11.050	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0115	UN	1,00	26,45	30,23%	34,45	**34,45**
11.01.700.37	COTAÇÃO-11.051	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0048	UN	1,00	23,27	30,23%	30,31	**30,31**
11.01.700.38	COTAÇÃO-11.135	TAMPA FLANGE. REF.: FAMAC	UN	1,00	2.991,75	30,23%	3.896,16	**3.896,16**
11.01.700.39	COTAÇÃO-11.136	TAMPA ROSCA. REF.: FAMAC 3204 1049	UN	1,00	2.991,75	30,23%	3.896,16	**3.896,16**
11.01.700.40	COTAÇÃO-11.137	SOFT STARTER - 85A - 30CV. REF.: WEG SSW07	UN	1,00	4.863,61	30,23%	6.333,87	**6.333,87**
11.01.700.41	COTAÇÃO-11.138	DIVISOR DE ESTÁGIO. REF.: FAMAC	UN	2,00	1.642,53	30,23%	2.139,07	**4.278,13**
11.01.700.42	COTAÇÃO-11.140	ANEL DE VEDAÇÃO DO FILTRO. REF.: SIBRAE 28040041	UN	2,00	35,00	30,23%	45,58	**91,16**
11.01.700.43	COTAÇÃO-11.141	MANOMETRO LEITURA 0 - 3 KGF COM CONEXÃO BSP 1/4". REF.: WIKA	UN	1,00	120,83	30,23%	157,36	**157,36**
11.01.700.44	COTAÇÃO-11.142	CLORO ESTABILIZADO EM TABLETES - 2KG	KG	40,00	55,92	30,23%	72,82	**2.912,81**
11.01.700.45	COTAÇÃO-11.143	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ. REF.: OIRAD DEDEKLIN	L	20,00	13,55	30,23%	17,64	**352,87**
11.01.700.46	COTAÇÃO-11.144	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	L	20,00	61,83	30,23%	80,53	**1.610,51**
11.01.700.47	COTAÇÃO-11.029	ESTABILIZADOR DE PH - ELEVADOR. REF.: HIDROALL	KG	12,00	18,81	30,23%	24,49	**293,93**
11.01.700.48	COTAÇÃO-11.030	ESTABILIZADOR DE PH - REDUTOR. REF:IQG	L	15,00	34,40	30,23%	44,80	**672,05**
						SUBTOTAL 11.00.000 TABELA 24:		**92.388,95**
						TOTAL GERAL:		**562.569,65**

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 10.001	**01 (UM) ENGENHEIRO MECÂNICO SUPERVISOR 80 HORAS MENSAIS**	**SER.CG**	**MÊS**			**3.693,79**
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	0,181818182	20.315,85	3.693,79
Observação:	REF.: CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
CCU - 10.002	**01 (UM) MECÂNICO GERAL 130 HORAS MENSAIS**	**SER.CG**	**MÊS**			**3.258,73**
101416	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	0,590909091	5.514,77	3.258,73
Observação:	REF.: CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
CCU - 10.003	**02 (DOIS) AUXILIARES TÉCNICOS 130 HORAS MENSAIS**	**SER.CG**	**MÊS**			**4.672,21**
101386	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	1,181818182	3.953,41	4.672,21
Observação:	REF.: CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
CCU - 10.004	**01 (UM) ELETROTÉCNICO 130 HORAS MENSAIS**	**SER.CG**	**MÊS**			**3.746,44**
101401	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	0,590909091	6.340,13	3.746,44
Observação:	REF.: CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
CCU - 10.005	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA MEIO PERÍODO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS) - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SER.CG**	**UN**			**14.240,30**
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	0,500000000	20.315,85	10.157,93
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	1,000000000	4.082,37	4.082,37
Observação:	REF: Pagamento proporcional a execução da obra					
CCU - 11.001	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO BITOLA MSG 3/8"**	**SER.CG**	**KG**			**14,52**
1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	MAT.	KG	1,0910	9,76	10,64
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0222	21,76	0,48
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,143	23,78	3,40
Observação:	REF: 100767 SINAPI JAN 2024					
CCU - 11.002	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm**	**SER.CG**	**KG**			**10,22**
M0682	Aço em perfis ASTM A36	MAT.	KG	1,0909	9,19	10,02
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	0,0005	44,00	0,02
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0006	21,76	0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0018	23,78	0,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0046	29,76	0,13
Observação:	REF: 100774 SINAPI JAN 2024					
CCU - 11.003	**ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM CONCRETO PRONTO, REF: HIDRA**	**SER.CG**	**KG**			**5,62**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
COTAÇÃO-11.004	CONCRETO PRONTO PARA ACABAMENTO. REF.: HIDRA	MAT.	KG	1,1000	1,33	1,46
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1240	21,76	2,69
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0620	23,78	1,47
Observação:	REF: 87684 SINAPI JAN 2024					
CCU - 11.004	**COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS, REF.: SCHULZ SRP3020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**216,88**
COTAÇÃO-11.005	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS 70X35 MM. REF.: SCHULZ SRP3020	MAT.	UN	1,0000	201,08	201,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,3000	29,35	8,80
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,3000	23,34	7,00
Observação:	REF: 11202/ORSEI JAN 2024					
CCU - 11.005	**CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**5.337,53**
COTAÇÃO-11.006	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET	MAT.	UN	1,0000	5.302,31	5.302,31
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,0000	35,22	35,22
Observação:	REF: 10726/ORSE AGOSTO 2023					
CCU - 11.006	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 220/380V - 3 CV - Q(MIN): 5 M³/H - 12 MCA(MIN). REF.: SCHNEIDER BC 92S 1C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**2.259,48**
COTAÇÃO-11.008	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 220/380V - 3 CV - Q(MIN): 5 M³/H - 12 MCA(MIN). REF.: SCHNEIDER BC 92S 1C	MAT.	UN	1,0000	2.127,76	2.127,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,5000	29,35	73,37
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,5000	23,34	58,35
Observação:	REF: 11333/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.007	**PRÉ-FILTRO (MESH) COM TELA REMOVÍVEL - Q=10.000 L/H - 130 MICRONS (MAX). REF.: BIOSEMENTES 0745240576174 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**90,36**
COTAÇÃO-11.009	PRÉ-FILTRO (MESH) COM TELA REMOVÍVEL - Q=10.000 L/H - 130 MICRONS (MAX). REF.: BIOSEMENTES 0745240576174	MAT.	UN	1,0000	74,48	74,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2176	28,30	6,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4352	22,39	9,74
Observação:	REF: 06059/ORSE JAN 2024					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 11.008	**FILTRO DE SUCÇÃO TIPO MALHA DE ARAME - 1 1/2" - 200 MICRONS(MIN). REF.: ZARMATT HDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**177,17**
COTAÇÃO-11.012	FILTRO DE SUCÇÃO TIPO MALHA DE ARAME - 1 1/2" - 200 MICRONS(MIN). REF.: ZARMATT HDA	MAT.	UN	1,0000	161,28	161,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2176	28,30	6,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4352	22,39	9,74
Observação:	REF: 06059/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.009	**CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**113,30**
COTAÇÃO-11.016	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO	MAT.	UN	1,0000	81,22	81,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,6330	28,30	17,91
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,6330	22,39	14,17
Observação:	REF: 102137 SINAPI MAIO 2024					
CCU - 11.010	**CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**1.703,69**
COTAÇÃO-11.018	KIT DE MÓDULO EMISSOR E RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE SEM FIO (WIRELESS) PARA MONITORAMENTO REMOTO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES DE BOIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE EMERGÊNCIA COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE COMUNICAÇÃO DE 5KM COM ALIMENTAÇÃO POR FONTE. REF.: CLAPPER FJ	MAT.	UN	1,0000	1.668,47	1.668,47
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,0000	35,22	35,22
Observação:	REF: 10726/ORSE AGOSTO 2023					
CCU - 11.011	**FILTRO TIPO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE EM TELA DE AÇO INOX COM MALHA DE 600 MICRONS OU SUPERIOR, D=50MM - REF: EMMETI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**SER.CG**	**UN**			**253,47**
COTAÇÃO-11.019	FILTRO TIPO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE EM TELA DE AÇO INOX COM MALHA DE 600 MICRONS OU SUPERIOR, D=50MM - REF: EMMETI	MAT.	UN	1,0000	237,59	237,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2176	28,30	6,15
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4352	22,39	9,74
Observação:	REF: 06059/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.012	**APILOAMENTO MANUAL**	**SER.CG**	**M2**			**33,31**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,5000	22,21	33,31
Observação:	REF: 02660/ORSE JAN 2024					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 11.013	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"**	**SER.CG**	**M**			**184,59**
COTAÇÃO-11.022	BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	MAT.	M	1,0000	175,68	175,67
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,3000	29,76	8,92
Observação:	REF: 09311/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.014	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/8"(9,35MM) E 1/2"(12,7MM) E ESPESSURA MSG 18**	**SER.CG**	**M2**			**2.119,21**
COTAÇÃO-11.023	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/8"(9,35MM) E 1/2"(12,7MM) E ESPESSURA MSG 18	MAT.	M2	1,0000	2.082,78	2.082,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	22,21	17,76
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	23,34	18,67
Observação:	REF: 01928/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.015	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 16**	**SER.CG**	**M2**			**5.036,43**
COTAÇÃO-11.025	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 16	MAT.	M2	1,0000	5.000,00	5.000,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	22,21	17,76
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	23,34	18,67
Observação:	REF: 01928/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.016	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, BRITA N. 0**	**SER.CG**	**M3**			**346,52**
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	1,1900	227,89	271,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,9290	29,01	55,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8360	22,21	18,56
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	EQUIP.	CHP	0,0720	10,89	0,78
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	EQUIP.	CHI	0,0670	0,72	0,04
Observação:	REF: 96623 SINAPI JAN 2024					
CCU - 11.017	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ÁREIA**	**SER.CG**	**M3**			**298,24**
100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	1,0000	298,24	298,24
Observação:	REF:					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 11.018	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA METÁLICA CONFECIONADA EM AÇO INOX 304, Nº120 (FUROS DE ENTRE 0,1MM A 0,15MM)**	**SER.CG**	**M2**			**206,03**
COTAÇÃO-11.034	MALHA METÁLICA CONFECIONADA EM AÇO INOX 304, Nº120 (FUROS DE ENTRE 0,1MM A 0,15MM)	MAT.	M2	1,0000	183,26	183,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,5000	22,21	11,10
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,5000	23,34	11,67
Observação:	REF: 09310/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.019	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 18**	**SER.CG**	**M2**			**2.119,21**
COTAÇÃO-11.023	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/8"(9,35MM) E 1/2"(12,7MM) E ESPESSURA MSG 18	MAT.	M2	1,0000	2.082,78	2.082,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	22,21	17,76
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	23,34	18,67
Observação:	REF: 01928/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.020	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 DE ESPESSURA MSG 18**	**SER.CG**	**M2**			**441,63**
COTAÇÃO-11.036	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 DE ESPESSURA MSG 18	MAT.	M2	1,0000	405,20	405,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	22,21	17,76
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,8000	23,34	18,67
Observação:	REF: 01928/ORSE JAN 2024					
CCU - 11.021	**PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ**	**SER.CG**	**M2**			**15,51**
E9753-CHP	Grupo gerador - 23 kVA	EQUIP.	CHP	0,0522	26,96	1,40
E9076-CHP	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	EQUIP.	CHP	0,0522	41,48	2,16
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0522	22,87	1,19
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1044	30,69	3,20
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	MAT.	KG	0,1120	67,54	7,56
CCU - 11.001 AUX	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	SER.CG	T	0,0001	32,30	0,00
Observação:	REF: SICRO 5212552 ABRIL 21					
CCU - 11.022	**PAINEL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, 180CM X 90CM X 5CM, FCK 30MPA, INCLUSO ACABAMENTO**	**SER.CG**	**UN**			**437,96**
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SER.CG	M2	1,8900	134,60	254,39
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SER.CG	M3	0,0810	594,14	48,12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SER.CG	M3	0,0810	307,52	24,90
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	5,0382	12,87	64,84
CCU - 11.002 AUX	ACABAMENTO PARA PEÇA DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL	SER.CG	M2	1,6200	28,22	45,71
Observação:	REF: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
CCU - 11.023	**RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS**	**SER.CG**	**UN**			**1.188,73**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	13,2160	29,35	387,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	17,8500	23,34	416,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	4,0000	28,30	113,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	8,0000	22,21	177,68
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	4,0000	23,34	93,36
Observação:	REF: 12083/ORSE + 104190 + 09812/ORSE					

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	025/24-DORC-CDS-R03	**DATA:**	24/03/2025
TÍTULO:	ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-026-24
ENCARGOS TRABALHISTAS	horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS)	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 11.001 AUX	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS**	**SER.CG**	**T**			**32,30**
E9592-CHP	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw	EQUIP.	CHP	0,0845	249,27	21,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,5068	22,21	11,25
Observação:	REF: 5914655 SICRO ABRIL 2023					
CCU - 11.002 AUX	**ACABAMENTO PARA PEÇA DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL**	**SER.CG**	**M2**			**28,22**
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,1000	0,64	0,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,5500	29,01	15,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,5500	22,21	12,21
Observação:	REF: 03645/ORSE ABRIL 2023					

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025
TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **PROJETO** PROJ-DE-026-24

COTAÇÃO	MATERIAL	VALOR ADOTADO	UN	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
COTAÇÃO-02.001	BANHEIRO QUÍMICO (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO)	1.033,33	MÊS	SANIMIX LOCAÇÕES	NU TRONO LOCAÇÕES	MICBOX
	CONTATO			sanimix.com.br	nutrono.com.br	banheirosquimicosbh.com.br
	PREÇO			R$ 850,00	R$ 1.000,00	R$ 1.250,00
	CNPJ			24.737.508/0001-35	54.024.049/0001-03	11.569.276/0001-01
	TELEFONE			(61) 98151-5707	(61) 98116-7327	(61) 9619-0208
	DATA			15/01/2025	31/01/2025	20/01/2025
	PROPOSTA			P - 02.001.01	P - 02.001.02	P - 02.001.03
COTAÇÃO-09.001	CONTAINER PARA ENTULHO	360,00	UN	DELTA LOCAÇÕES	SO ENTULHOS	FENIX OPERACIONAL
	CONTATO			RICARDO	RAQUEL	THAÍS
	PREÇO			R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 370,00
	CNPJ			01.420.277/0001-36	10.508.023/0001-65.	33.631.095/0001-09
	TELEFONE			(61) 98200-0025	61 99854-8067	61 99929-8899
	DATA			20/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
	PROPOSTA			P - 02.002.01	P - 02.002.02	P - 02.002.03
COTAÇÃO-11.004	CONCRETO PRONTO PARA ACABAMENTO. REF.: HIDRA	1,33	KG	FECHAPAR	NICHELE	BALAROTI
	CONTATO			www.fechapar.com.br	www.nichele.com.br	www.balaroti.com.br
	PREÇO			R$ 0,97	R$ 1,28	R$ 1,75
	CNPJ			78.056.751/0001-17	77.172.161/0001-97	77.044.618/0001-88
	TELEFONE			(41) 98778-8822	(41) 3378-7878	(41) 3058-8800
	DATA			20/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.026.01	P - 11.026.02	P - 11.026.03
COTAÇÃO-11.005	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS 70X35 MM. REF.: SCHULZ SRP3020	201,08	UN	MEU COMPRESSOR	TECNO AR COMPRESSORES	LOJA SCHULZ
	DESCRIÇÃO DO ITEM ALTERADA DE 90X40 PARA 70X35 - MOTIVO: PARA O MODELO ESPECIFICADO (SRP 3020) A MEDIDA É OUTRA (70X35)	CONTATO		RAQUEL	PEDRO OMENA	MURILO
	PREÇO			R$ 197,24	R$ 210,00	R$ 196,00
	CNPJ			05.689.439/0001-97	52.801.362/0001-85	10.836.699/0001-88
	TELEFONE			(17) 99655-5124	(11) 2955-7424	(16) 99172-6378
	DATA			31/01/2025	10/06/2024	31/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.030.01	P - 11.030.02	P - 11.030.03
COTAÇÃO-11.006	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ - IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET	5.302,31	UN	CLAPPER FJ + OBR EQUIPAMENTOS	KINGS REFRIGERAÇÃO + ALLTEC	FOUR SERV + DR IRRIGAÇÃO
	KIT CHAVE BOIA SEM FIO COM FONTE - ALCANCE DE 2 A 10KM. REF: CLAPPER FJ IHM TOUCH SCREEN 7 COM ETHERNET	CONTATO		loja.clapperfj.com.br	kingsrefrigeracao.com.br	www.fourserv.com.br
	PREÇO			R$ 4.187,09	R$ 6.100,50	R$ 5.619,35
	CNPJ			13.340.677/0001-10	35.348.718.0001.58	05.229.845/0001-77
	TELEFONE			47 3330-9102	(51) 5199692-8913	61 2626-1247
	DATA			13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.109.01	P - 11.109.02	P - 11.109.03
COTAÇÃO-11.008	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 220/380V - 3 CV - Q(MIN): 5 M³/H - 12 MCA(MIN). REF.: SCHNEIDER BC 92S 1C	2.127,76	UN	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS	MAGAZINE LUIZA	CASAS BAHIA
	CONTATO			centraldaeletricasolar.com.br	www.magazineluiza.com.br	www.casasbahia.com.br
	PREÇO			R$ 1.995,74	R$ 2.700,00	R$ 1.687,54
	CNPJ			42.326.882/0001-20	47.960.950/1088-36	33.041.260/0652-90
	TELEFONE			(38) 99730-0736	0800 773 3838	(61) 3629-2926
	DATA			24/01/2025	24/01/2025	31/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.027.01	P - 11.027.02	P - 11.027.03
COTAÇÃO-11.009	PRÉ-FILTRO (MESH) COM TELA REMOVÍVEL - Q=10.000 L/H - 130 MICRONS (MAX). REF.: BIOSEMENTES 0745240576174	74,48	UN	BIOSEMENTES	PAIOL VERDE	AGRÍCOLA SHOP
	CONTATO			www.biosementes.com.br	www.paiolverde.com.br	www.agricolashop.com.br
	PREÇO			R$ 59,12	R$ 98,80	R$ 65,51
	CNPJ			16.084.741/0001-38	16.602.115/0001-96	35.120.357/0001-98
	TELEFONE			(73) 91623-325	(14) 99120-5000	17 3226-2778
	DATA			24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.034.01	P - 11.034.02	P - 11.034.03
COTAÇÃO-11.010	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL (POLICLORETO DE VINILA) SOLDÁVEL - 1 1/2". REF.: TIGRE	14,51	M	LF MÁQUINAS E FERRAMENYAS	ABC DA CONSTRUÇÃO	COPAFER
	CONTATO			www.lfmaquinaseferramentas.com.br	www.abcdaconstrucao.com.br	www.copafer.com.br
	PREÇO			R$ 13,53	R$ 13,84	R$ 16,17
	CNPJ			91.845.735/0004-14	38.542.718/0052-22	55.728.224/0001-06
	TELEFONE			(51) 3103.0100	(31) 99249-0299	(11) 4996-6000
	DATA			24/01/2025	31/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.036.01	P - 11.036.02	P - 11.036.03
COTAÇÃO-11.011	TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL (POLICLORETO DE VINILA) - 1". REF.: TIGRE	12,34	M	MAGAZINE LUIZA	LEROY MERLIN	CASTELO FORTE
	CONTATO			www.magazineluiza.com.br	www.leroymerlin.com.br	www.casteloforte.com.br
	PREÇO			R$ 12,53	R$ 11,97	R$ 12,53
	CNPJ			47.960.950/1088-36	01.438.784/0048-60	03.009.406/0001-23
	TELEFONE			0800 773 3838	(11) 4020-5376	(61) 3358-1011
	DATA			24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.037.01	P - 11.037.02	P - 11.037.03
COTAÇÃO-11.012	FILTRO DE SUCÇÃO TIPO MALHA DE ARAME - 1 1/2" - 200 MICRONS(MIN). REF.: ZARMATT HDA	161,28	UN	ZERMAT	DRS PULVERIZADORES	AMAZONIA HIDRÁULICA
	CONTATO			www.zermat.com.br	www.drspulverizadores.com.br	www.amazoniahidraulica.com.br
	PREÇO			R$ 166,16	R$ 134,34	R$ 183,35
	CNPJ			01.205.784/0001-57	17.523.061/0001-36	34.472.449/0001-74
	TELEFONE			(11) 96840-1959	(17) 99211-5752	(69) 3211-9393
	DATA			24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.035.01	P - 11.035.02	P - 11.035.03
COTAÇÃO-11.015	VÁLVULA DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 1". REF.: TIGRE	25,13	UN	TROPEIRO	IMPERMIX	ABC DA CONSTRUÇÃO
	CONTATO			hidraulicatropeiro.com.br	lojaimpermix.com.br	abcdaconstrucao.com.br
	PREÇO			R$ 21,04	R$ 26,58	R$ 27,77
	CNPJ			35.954.160/003-50	75.058.149/0001-20	38.542.718/0052-22
	TELEFONE			(15) 99163-5322	(41) 99739-1647	(31) 99249-0299
	DATA			17/06/2024	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.039.01	P - 11.039.02	P - 11.039.03
COTAÇÃO-11.016	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO	81,22	UN	AGROMETAL	DÍNAMO	VINIMAQ
	CONTATO			lojaagrometal.com.br	eletricadinamo.com.br	GUILHERME
	PREÇO			R$ 77,90	R$ 79,30	R$ 86,46
	CNPJ			48.539.548/0001-30	18.189.891/0001-31	04.376.504/0001-61
	TELEFONE			(17) 2139-5000	(41) 3097-7850	(16) 3713-1800
	DATA			24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
	PROPOSTA			P - 11. 032.01	P - 11. 032.02	P - 11. 032.03

COTAÇÃO-11.018	KIT DE MÓDULO EMISSOR E RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE SEM FIO (WIRELESS) PARA MONITORAMENTO REMOTO DO ACIONAMENTO DAS CHAVES DE BOIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE EMERGÊNCIA COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE COMUNICAÇÃO DE 5KM COM ALIMENTAÇÃO POR FONTE. REF.: CLAPPER FJ	1.668,47	UN	CLAPPER FJ	MFRURAL	DOUTOR IRRIGAÇÃO
		CONTATO		ÂNGELA	mfrural.com.br	doutorirrigacao.com.br
		PREÇO		R$ 1.119,85	R$ 1.827,56	R$ 2.058,00
		CNPJ		13.340.677/0001-10	07.095.159/0001-86	26.095.415/0001-80
		TELEFONE		(47) 3330-9102	(14) 3401-4400	27 3264-4497
		DATA		24/01/2025	24/01/2025	31/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.042.01	P - 11.042.02	P - 11.042.03
COTAÇÃO-11.019	FILTRO TIPO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE EM TELA DE AÇO INOX COM MALHA DE 600 MICRONS OU SUPERIOR, D=50MM - REF: EMMETI	237,59	UN	LEROY MERLIN	MERC	QUALITY TUBOS
		CONTATO		leroymerlin.com.br	lojamerc.com.br	lojaqualitytubos.com.br
		PREÇO		R$ 272,14	R$ 200,90	R$ 239,72
		CNPJ		01.438.784/0048-60	08.760.239/0001-71	11.818.296/0001-79
		TELEFONE		(11) 4020-5376	(11) 96989-4902	(11) 3107-0000
		DATA		31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.044.01	P - 11.044.02	P - 11.044.03
COTAÇÃO-11.020	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL BOLSA/ROSCA DN80 X 3". REF.: TIGRE	30,64	UN	MAGAZINE LUIZA	MERC	CASA MIMOSA
		CONTATO		magazineluiza.com.br	www.lojamerc.com.br	casamimosa.com.br
		PREÇO		R$ 28,80	R$ 34,90	R$ 28,22
		CNPJ		47.960.950/1088-36	08.760.239/0001-71	62.978.978/0001-80
		TELEFONE		0800 773 3838	(11) 96989-4902	(11) 2782-5500
		DATA		24/01/2025	06/02/2025	24/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.040.01	P - 11.040.02	P - 11.040.03
COTAÇÃO-11.021	CADEADO DE AÇO LAMINADO RESISTENTE A ÁGUA E MOLE EM AÇO INOXIDÁVEL - 40MM. REF.: PAPAIZ 01148400SM	101,18	UN	AMAZON	RAPAIZ	DUTRA MÁQUINAS
		CONTATO		amazon.com.br	loja.papaiz.com.br	dutramaquinas.com.br
		PREÇO		R$ 111,08	R$ 107,04	R$ 85,41
		CNPJ		15.436.940/0001-03	02.214.604/0006-70	50.970.342/0001-02
		TELEFONE		0800 038 0541	(11) 5693-7400	(11) 2795-8800
		DATA		24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.041.01	P - 011.041.02	P - 011.041.03
COTAÇÃO-11.022	BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	175,68	M	ADG INOX	FIRSTEEL AÇO	
		CONTATO		AROLDO	LARISSA	
		PREÇO		R$ 196,35	R$ 155,00	
		CNPJ		24.688.601/0001-05	39.503.509/0001-92	
		TELEFONE		11 99471-3874	(11) 97658-8334	
		DATA		31/01/2025	31/01/2025	
		PROPOSTA		P - 11.075.01	P - 11.075.02	
COTAÇÃO-11.023	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/8"(9,35MM) E 1/2"(12,7MM) E ESPESSURA MSG 18	2.082,78	M2	ADG INOX		
		CONTATO		AROLDO		
		PREÇO		R$ 2.082,78		
		CNPJ		24.688.601/0001-05		
		TELEFONE		11 99471-3874		
		DATA		31/01/2025		
		PROPOSTA		P - 11.076.01		
COTAÇÃO-11.024	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI)	106,42	KG	PALHINHA SOLDAS	PREMIER SOLDAS	SUPRINDO SOLDAS
		CONTATO		palhinhasoldas.com.br	premiersoldas.com.br	ALINE
		PREÇO		R$ 130,66	R$ 107,61	R$ 81,00
		CNPJ		04.951.993/0001-38	24.572.203/0001-10	27.695.868/0001-00
		TELEFONE		(16) 99175-6727	(41) 3082-0979	11 99574-3455
		DATA		27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.043.01	P - 11.043.02	P - 11.043.03
COTAÇÃO-11.025	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 PERFURADA COM FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ENTRE 3/16"(4,76MM) E 1/4"(6,35MM) E ESPESSURA MSG 16	5.000,00	M2	ADG INOX		
		CONTATO		AROLDO		
		PREÇO		R$ 5.000,00		
		CNPJ		24.688.601/0001-05		
		TELEFONE		11 99471-3874		
		DATA		07/02/2025		
		PROPOSTA		P - 11.044.01		
COTAÇÃO-11.026	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	933,85	M3	MAGAZINE LUIZA	OXIGÁS E-COMMERCE	BAZZO MÁQUINAS
		CONTATO		magazineluiza.com.br	oxigasgases.com.br	BAZZO
		PREÇO		R$ 1.320,11	R$ 633,00	R$ 848,44
		CNPJ		47.960.950/1088-36	96.257.290/0001-22	37.797.647/0001-04
		TELEFONE		0800 773 3838	(11) 4363-4444	-
		DATA		27/01/2025	27/01/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.045.01	P - 11.045.02	P - 11.045.03
COTAÇÃO-11.027	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ. REF.: OIRAD DEDEKLIN	20,37	L	LEROY MERLIN	POLICLEAN	MAGAZINE LUIZA
	UTILIZADO PARA COTAÇÃO - GALÃO DE 5L	CONTATO		www.leroymerlin.com.br	policlean.com.br	magazineluiza.com.br
		PREÇO		R$ 28,50	R$ 19,83	R$ 12,78
		CNPJ		01.438.784/0048-60	51.899.038/0001-89	47.960.950/1088-36
		TELEFONE		4007-1380	(19) 99862-3431	0800 773 3838
		DATA		10/02/2025	27/01/2025	27/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.046.01	P - 11.046.02	P - 11.046.03
COTAÇÃO-11.028	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	51,09	L	POLICLEAN	MAGAZINE LUIZA	LIMPEX LIMPEZA
	UTILIZADO PARA COTAÇÃO - GALÃO DE 5L	CONTATO		policlean.com.br	magazineluiza.com.br	www.limpexlimpeza.com.br
		PREÇO		R$ 47,48	R$ 39,80	R$ 65,99
		CNPJ		51.899.038/0001-89	47.960.950/1088-36	21.373.684/0001-47
		TELEFONE		(19) 99862-3431	0800 773 3838	(19) 996649726
		DATA		27/01/2025	27/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.047.01	P - 11.047.02	P - 11.047.03
COTAÇÃO-11.029	ESTABILIZADOR DE PH - ELEVADOR. REF.: HIDROALL	18,81	KG	MAGAZINE LUIZA	AMAZON	VINI NUTRI PET
		CONTATO		magazineluiza.com.br	amazon.com.br	www.vininutripet.com.br
		PREÇO		R$ 16,45	R$ 22,52	R$ 17,46
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.436.940/0001-03	73.204.893/0001-60
		TELEFONE		0800 773 3838	0800 038 0541	(47) 98406-8978
		DATA		27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.048.01	P - 11.048.02	P - 11.048.03
COTAÇÃO-11.030	ESTABILIZADOR DE PH - REDUTOR. REF:IQG	34,40	L	MAGAZINE LUIZA	AMAZON	SATR FERRAMENTAS
		CONTATO		magazineluiza.com.br	amazon.com.br	starferramentas.com.br
		PREÇO		R$ 42,49	R$ 34,90	R$ 25,82
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.436.940/0001-03	72.861.222/0001-00
		TELEFONE		0800 773 3838	0800 038 0541	(19) 99741-0821
		DATA		27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.049.01	P - 11.049.02	P - 11.049.03
COTAÇÃO-11.034	MALHA METÁLICA CONFECIONADA EM AÇO INOX 304, Nº120 (FUROS DE ENTRE 0,1MM A 0,15MM)	183,26	M2	PRIMATELA	CATUMBI TELAS	TELAS MM
		CONTATO		CAMILA	MARCONE	ELIS BORGES
		PREÇO		R$ 227,45	R$ 184,53	R$ 137,80
		CNPJ		46.572.808/0001-44	05.472.960/0001-78	48.138.812/0001-24
		TELEFONE		19 99654-5900	19 99933-0522	11 98471-3019

		DATA		28/01/2025	27/01/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.077.01	P - 11.077.02	P - 11.077.03
COTAÇÃO-11.036	CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316 DE ESPESSURA MSG 18	405,20	M2	ADG INOX	FIRSTEEL AÇO	
		CONTATO		AROLDO	LARISSA	
		PREÇO		R$ 410,40	R$ 400,00	
		CNPJ		24.688.601/0001-05	39.503.509/0001-92	
		TELEFONE		11 99471-3874	11 97658-8334	
		DATA		07/02/2025	27/01/2025	
		PROPOSTA		P - 11.044.01	P - 11.044.02	
COTAÇÃO-11.039	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI). REF.: OMEGA TECHNOLOGY	106,42	KG	PALHINHA SOLDAS	PREMIER SOLDAS	SUPRINDO SOLDAS
	COT - 11.024	CONTATO		www.palhinhasoldas.com.br	www.premiersoldas.com.br	ALINE
		PREÇO		R$ 130,66	R$ 107,61	R$ 81,00
		CNPJ		04.951.993/0001-38	24.572.203/0001-10	27.695.868/0001-00
		TELEFONE		(16) 99175-6727	(41) 3082-0979	(11) 99574-3455
		DATA		04/02/2025	27/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.043.01	P - 11.043.02	P - 11.043.03
COTAÇÃO-11.040	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	202,20	L	MAGAZINE LUIZA	OXIGÁS E-COMMERCE	BAZZO VARIEDADES
	COT - 11.026	CONTATO		magazineluiza.com.br	oxigasgases.com.br	BAZZO
		PREÇO		R$ 188,59	R$ 163,47	R$ 254,53
		CNPJ		47.960.950/1088-36	96.257.290/0001-22	37.797.647/0001-04
		TELEFONE		0800 773 3838	(11) 4363-4444	-
		DATA		18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
		PROPOSTA		P - 11.045.01	P - 11.045.02	P - 11.045.03
COTAÇÃO-11.042	ROTOR INICIAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	959,72	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	MÉRITO COMERCIAL	
	Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM.	CONTATO		MAIARA	ANA CAROLINE	
		PREÇO		R$ 1.039,54	R$ 879,90	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	01.582.892/0001-49	
		TELEFONE		61 9695-1971	11 3055-7600	
		DATA		04/02/2025	12/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.108.01	
COTAÇÃO-11.043	DIVISOR DA BOMBA MULTIESTÁGIO - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	1.602,67	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	MÉRITO COMERCIAL	
	Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM.	CONTATO		MAIARA	ANA CAROLINE	
		PREÇO		R$ 1.642,53	R$ 1.562,80	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	01.582.892/0001-49	
		TELEFONE		61 9695-1971	11 3055-7600	
		DATA		04/02/2025	12/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.108.01	
COTAÇÃO-11.044	ROTOR FINAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	952,27	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	MÉRITO COMERCIAL	
	Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM.	CONTATO		MAIARA	ANA CAROLINE	
		PREÇO		R$ 1.039,54	R$ 865,00	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	01.582.892/0001-49	
		TELEFONE		61 9695-1971	11 3055-7600	
		DATA		04/02/2025	12/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.108.01	
COTAÇÃO-11.045	ROTOR MOTOBOMBA MONOESTÁGIO - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 180 MM	959,72	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	MÉRITO COMERCIAL	
	Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 180 MM	CONTATO		MAIARA	ANA CAROLINE	
		PREÇO		R$ 1.039,54	R$ 879,90	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	01.582.892/0001-49	
		TELEFONE		61 9695-1971	11 3055-7600	
		DATA		04/02/2025	12/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.108.01	
COTAÇÃO-11.046	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0031	71,09	UN	ELETRODINÂMICA	DOM	
		CONTATO		MAIARA	www.domsuprimentosindustriais.com.br	
		PREÇO		R$ 128,57	R$ 13,61	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	40.746.636/0001-00	
		TELEFONE		(61) 3573-4260	55 1131225361	
		DATA		04/02/2025	06/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.078.03	
COTAÇÃO-11.047	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0032	23,04	UN	ELETRODINÂMICA	ACREL	DOM
		CONTATO		MAIARA	ÉDER	www.domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 61,65	R$ 2,30	R$ 5,18
		CNPJ		29.525.954/0001-08	00.101.571/0005-46	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		(61) 3573-4260	51 8946-8055	55 1131225361
		DATA		04/02/2025	29/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.078.01	P - 11.070.02	P - 11.078.06
COTAÇÃO-11.048	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0023	48,71	UN	ELETRODINÂMICA	ACREL	DOM
		CONTATO		MAIARA	ÉDER	www.domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 118,46	R$ 8,89	R$ 18,77
		CNPJ		29.525.954/0001-08	00.101.571/0005-46	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		(61) 3573-4260	51 8946-8055	55 1131225361
		DATA		04/02/2025	29/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.078.01	P - 11.070.02	P - 11.078.04
COTAÇÃO-11.049	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0024	22,84	UN	ELETRODINÂMICA	ACREL	DOM
		CONTATO		MAIARA	ÉDER	www.domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 61,65	R$ 2,16	R$ 4,72
		CNPJ		29.525.954/0001-08	00.101.571/0005-46	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		(61) 3573-4260	51 8946-8055	55 1131225361
		DATA		04/02/2025	29/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.078.01	P - 11.070.02	P - 11.078.05
COTAÇÃO-11.050	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0115	26,45	UN	ELETRODINÂMICA	ACREL	DOM
		CONTATO		MAIARA	ÉDER	www.domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 68,65	R$ 3,52	R$ 7,18
		CNPJ		29.525.954/0001-08	00.101.571/0005-46	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		(61) 3573-4260	51 8946-8055	55 1131225361
		DATA		04/02/2025	29/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.078.01	P - 11.070.02	P - 11.078.07
COTAÇÃO-11.051	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0048	23,27	UN	ELETRODINÂMICA	ACREL	DOM
		CONTATO		MAIARA	ÉDER	www.domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 61,65	R$ 2,99	R$ 5,18
		CNPJ		29.525.954/0001-08	00.101.571/0005-46	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		(61) 3573-4260	51 8946-8055	55 1131225361
		DATA		04/02/2025	29/01/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.078.01	P - 11.070.02	P - 11.078.08
COTAÇÃO-11.052	ANÉIS DE DESGASTE. REF: FMG-3 3212.1007	763,26	UN	ELETRODINÂMICA	MÉRITO COMERCIAL	
	Diam. ext: 90mm, Espessura: 4,5mm, Largura: 15 mm.	CONTATO		MAIARA	ANA CAROLINE	
		PREÇO		R$ 739,11	R$ 787,40	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	01.582.892/0001-49	
		TELEFONE		61 9695-1971	11 3055-7600	
		DATA		04/02/2025	12/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	P - 11.108.01	
COTAÇÃO-11.053	TINTA INDUSTRIAL PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO CONTRA FERRUGEM. REF.: WEG W-LACK SRA 11	80,32	L	WL TINTAS	MAGAZINE LUIZA	ARENA TINTAS

		CONTATO		www.lojawltintas.com.br	magazineluiza.com.br	arenatintas.com
		PREÇO		R$ 68,03	R$ 107,78	R$ 65,16
		CNPJ		11.331.799/0001-15	47.960.950/1088-36	12.428.435/0001-10
		TELEFONE		(19) 3845-1433	0800 773 3838	(92) 2125-0151
		DATA		06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.094.01	P - 11.094.02	P - 11.094.03
COTAÇÃO-11.054	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 1 1/2". REF: TIGRE 27957188	72,28	UN	MAGAZINE LUIZA	LEROY MERLIN	AMAZON
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.leroymerlin.com.br	www.amazon.com.br
		PREÇO		R$ 67,19	R$ 80,66	R$ 69,00
		CNPJ		47.960.950/1088-36	01.438.784/0048-60	15.436.940/0001-03
		TELEFONE		0800 773 3838	(11_4020-5376	0800 038 0541
		DATA		22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024
		PROPOSTA		P - 011.013.01	P - 011.013.02	P - 011.013.03
COTAÇÃO-11.055	SOLUÇÃO PREPARADORA PARA SODAGEM A FRIO EM PVC. REF.: TIGRE	126,10	L	MAGAZINE LUIZA	QUERO-QUERO	TAKEI
	200ML	CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.queroquero.com.br	www.eletricatakei.com.br
		PREÇO		R$ 164,60	R$ 124,95	R$ 88,75
		CNPJ		47.960.950/1088-36	96.418.264/0218-02	44.275.568/0001-90
		TELEFONE		0800 773 3838	(51) 4020-4430	(11) 2463-5800
		DATA		22/01/2025	22/05/2024	22/05/2024
		PROPOSTA		P - 011.012.01	P - 011.012.02	P - 011.012 .03
COTAÇÃO-11.056	ADESIVO PLÁSTICO INDUSTRIAL PARA CPVC - FRASCO 400~500G . REF.: TIGRE ADESIVO ESPECIAL CPVC IND 724	209,92	UN	PASTOLÂNDIA	PLENOBRAS	MERC
		CONTATO		www.plastolandia.com.br	www.plenobras.com.br	www.lojamerc.com.br
		PREÇO		R$ 194,80	R$ 224,05	R$ 210,90
		CNPJ		43.235.522/0002-66	72.313.828/0001-00	08.760.239/0001-71
		TELEFONE		(11) 2168-8533	(51) 2101-6800	(11) 96989-4902
		DATA		10/02/2025	20/01/2025	20/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.011.01	P - 11.011.02	P - 11.011.03
COTAÇÃO-11.057	KIT SC GIRANTE PARA VÁLVULA DE 6 VIAS. REF: SIBRAPE 28070209	520,20	UN	PH PISCINAS	SOL & CIA	DUCHATSCH PISCINAS
		CONTATO		www.ph7piscinas.com.br	solciacomercial.com.br	www.duchatschpiscinas.com.br
		PREÇO		R$ 519,00	R$ 490,80	R$ 550,79
		CNPJ		20.547.229/0001-58	08.142.917/0001-32	00.302.013/0001-15
		TELEFONE		(11) 98888-8835	(17) 99108-1939	(14) 3236-1600
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.057.01	P - 11.057.02	P - 11.057.03
COTAÇÃO-11.058	ELEMENTO FILTRANTE- AREIA PARA FILTRO SIBRAPE	1,60	KG	GLOBOMAR	LEROY MERLIN	MÉRITO COMERCIAL
		CONTATO		globalmar.com.br	leroymerlin.com.br	meritocomercial.com.br
		PREÇO		R$ 1,36	R$ 1,60	R$ 1,84
		CNPJ		35.524.467/0001-15	01.438.784/0048-60	01.582.892/0001-49
		TELEFONE		(11) 2365-1000	(11_4020-5376	(11) 3055-7600
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.009.01	P - 11.009.02	P - 11.009.03
COTAÇÃO-11.059	JUNTA DE FIBRA INORGÂNICA EM PAPELÃO HIDRÁULICO PH 550 - TAMANHO: 1500MM X 1600MM, ESP. 2,4MM - REF.: ASALIT	533,62	FL	ABBAVI	SIENA	ASALIT
		CONTATO		THIAGO	DRIELLY	RODRIGO
		PREÇO		R$ 418,00	R$ 717,86	R$ 465,00
		CNPJ		21.750.561/0001-88	26.662.248/0001-01	00.662.424/0001-11
		TELEFONE		31 8410-6433	11 98947-8708	61 985169300
		DATA		05/02/2025	12/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.085.01	P - 11.085.02	P - 11.085.03
COTAÇÃO-11.060	VEDA ROSCA LÍQUIDA (COM PTFE) 310G - REF.: QUIMATIC	75,83	UN	ELASTOBOR	ANHANGUERA	AGROMETAL
		CONTATO		www.elastobor.com.br	www.anhangueraferramentas.com.br	lojaagrometal.com.br
		PREÇO		R$ 69,90	R$ 71,20	R$ 86,40
		CNPJ		53.840.542/0002-10	00.565.813/0001-29	48.539.548/0001-30
		TELEFONE		11 5525-9744	(11) 4349-0250	(17) 2139-5000
		DATA		10/02/2025	10/02/2025	20/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.008.01	P - 11.008.02	P - 11.008.03
COTAÇÃO-11.061	FLANGE LISA "CEGA" COM DIÂMETRO 6"	380,44	UN	BRASIL VAPOR	ZAVVOR	CEM POR CENTO METAIS
		CONTATO		lojabrasilvapor.com.br	zavvor.com.br	cemporcentometais.com
		PREÇO		R$ 339,50	R$ 228,30	R$ 573,51
		CNPJ		30.559.067/0001-21	39.821.983/0001-62	36.674.074/0001-50
		TELEFONE		(47) 99694-7545	(47) 99945-2325	47 33081051
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.007.01	P - 11.007.02	P - 11.007.03
COTAÇÃO-11.062	ADAPTADOR/CONEXÃO MACHO ROSCA BSP FEMÊA SOLDA DE 2" CONFECCIONADA EM CPVC. REF.: TIGRE 22895117	67,69	UN	B FILTERS	AGROMETAL	PLASTOLÂNDIA
		CONTATO		www.lojabfilters.com.br	www.lojaagrometal.com.br	www.plastolandia.com.br
		PREÇO		R$ 44,90	R$ 101,70	R$ 56,46
		CNPJ		11.604.104/0001.21	48.539.548/0001-30	43.235.522/0001-85
		TELEFONE		(19) 3935-2203	(17) 2139-5000	(11) 2168-8533
		DATA		10/02/2025	04/02/2025	04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.079.01	P - 11.079.02	P - 11.079.03
COTAÇÃO-11.063	LIMPADOR DESINCRUSTRANTE BIODEGRADÁVEL. REF.: VODER	29,20	L	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS	AMAZON	LOJA DO MECÂNICO
		CONTATO		palaciodasferramentas.com.br	amazon.com.br	lojadomecanico.com.br
		PREÇO		R$ 23,80	R$ 33,90	R$ 29,90
		CNPJ		68.422.419/0001-75	15.436.940/0001-03	29.302.348/0001-15
		TELEFONE		(16) 2104-9699	0800 038 0541	(11) 3508-9979
		DATA		04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.080.01	P - 11.080.02	P - 11.080.03
COTAÇÃO-11.064	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 140MM. REF.: HK-1858B HIKARI	13,73	UN	CASA DA ROBÓTICA	MAKER HERO	MAGAZINE LUIZA
		CONTATO		casadarobotica.com	makerhero.com	magazineluiza.com.br
		PREÇO		R$ 12,99	R$ 10,35	R$ 17,85
		CNPJ		29.495.665/0001-03	12.672.380/0001-90	47.960.950/1088-36
		TELEFONE		(77) 99151-2820	(48) 3307-3495	0800 773 3838
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.005.01	P - 11.004.02	P - 11.004.03
COTAÇÃO-11.065	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 148MM. REF.: HK-217 HIKARI	10,84	UN	SMART KITS	MAKER HERO	BAÚ DA ELETRÔNICA
		CONTATO		smartkits.com.br	makerhero.com	baudaeletronica.com.br
		PREÇO		R$ 12,90	R$ 11,30	R$ 8,33
		CNPJ		20.228.852/0001-48	12.672.380/0001-90	20.369.007/0001-92
		TELEFONE		(85) 99663-5550	(48) 3307-3495	(11) 2442-6600
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	22/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.003.01	P - 11.003.02	P - 11.003.03
COTAÇÃO-11.066	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 143MM. REF.: HK-216 HIKARI	12,22	UN	ELETROGATE	MAKER HERO	BAÚ DA ELETRÔNICA
		CONTATO		eletrogate.com	makerhero.com	baudaeletronica.com.br
		PREÇO		R$ 14,16	R$ 13,20	R$ 9,30
		CNPJ		18.917.521/0001-73	12.672.380/0001-90	20.369.007/0001-92
		TELEFONE		(31) 99910-3800	(48) 3307-3495	(11) 2442-6600
		DATA		20/01/2025	20/01/2025	22/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.002.01	P - 011.002.02	P - 011.002.03
COTAÇÃO-11.067	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM SPRAY. REF.: TEKBOND	0,09	ML	MAGAZINE LUIZA	AMAZON	DOM SUPRIMENTOS

	300 ML	CONTATO		magazineluiza.com.br	amazon.com.br	domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 0,11	R$ 0,07	R$ 0,09
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.436.940/0001-03	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		0800 773 3838	0800 038 0541	(11) 3122-5361
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.050.01	P - 11.050.02	P - 11.050.03
COTAÇÃO-11.068	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 1". REF.: APOLLO	28,91	M	ELECON	MAX TUBOS	QUALITY TUBOS
	BARRA DE 3 METROS	CONTATO		LUCAS	VICTORIA	www.lojaqualitytubos.com.br
		PREÇO		R$ 30,50	R$ 23,33	R$ 32,90
		CNPJ		43.486.604/0001-00	22.226.298/0001-95	11.818.296/0001-79
		TELEFONE		11 94138-7010	11 94894-6320	(11) 3107-0000
		DATA		10/02/2025	05/02/2025	04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.086.01	P - 11.086.02	P - 11.081.03
COTAÇÃO-11.069	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 2". REF.: APOLLO	59,75	M	ELECON	MAX TUBOS	QUALITY TUBOS
	BARRA DE 3 METROS	CONTATO		LUCAS	VICTORIA	www.lojaqualitytubos.com.br
		PREÇO		R$ 66,33	R$ 48,94	R$ 63,98
		CNPJ		43.486.604/0001-00	22.226.298/0001-95	11.818.296/0001-79
		TELEFONE		11 94138-7010	11 94894-6320	(11) 3107-0000
		DATA		10/02/2025	05/02/2025	04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.086.01	P - 11.086.02	P - 11.082.03
COTAÇÃO-11.070	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 1 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	69,95	CJ	MAGAZINE LUIZA	47 ELÉTRICA	RE CONSTROLS
		CONTATO		magazineluiza.com.br	47eletrica.com.br	recontrolstore.com.br
		PREÇO		R$ 77,85	R$ 57,00	R$ 75,00
		CNPJ		47.960.950/1088-36	46.519.785/0001-04	11.628.995/0001-56
		TELEFONE		0800 773 3838	(47) 93300-2009	(47) 98819-7187
		DATA		23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.015.01	P - 011.015.02	P - 011.015.03
COTAÇÃO-11.071	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 2 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	73,00	CJ	MONERETTO LUZ	CASA DO ELETRICISTA	CASA SUN
		CONTATO		monerettoluzhome.com.br	www.casadoeletricistasc.com.br	www.casasun.com.br
		PREÇO		R$ 72,30	R$ 58,20	R$ 88,50
		CNPJ		25.049.176/0003-20	15.354.701/0004-49	42.100.006/0001-80
		TELEFONE		(48) 99957-3894	(48) 99185-1784	49 9839-1220
		DATA		23/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.016.01	P - 011.016.02	P - 011.016.03
COTAÇÃO-11.072	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 3 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.: WECO-IDEAL III.	126,46	CJ	MAGAZINE LUIZA	CASA DO ELETRICISTA	CASA SUN
		CONTATO		magazineluiza.com.br	www.casadoeletricistasc.com.br	www.casasun.com.br
		PREÇO		R$ 137,42	R$ 127,05	R$ 114,90
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.354.701/0004-49	42.100.006/0001-80
		TELEFONE		0800 773 3838	(48) 99185-1784	49 9839-1220
		DATA		22/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
		PROPOSTA		P - 011.014.01	P - 011.014.02	P - 011.016.03
COTAÇÃO-11.073	PORTA ACÚSTICA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM TINNTA EPÓXI. REF.: ENERG - 2 FOLHAS DE 100CM X 210CM DE ALTURA, ISOLAMENTO SONORO A PARTIR DE 30 Db	14.657,76	UN	NIVEL SOUND BRASIL	ASSA ABLOY	ACÚSTICA SÃO LUIZ
		CONTATO		VINICIUS MARQUES	FLÁVIA GODOY	BRUNO
		PREÇO		R$ 19.300,00	R$ 7.373,27	R$ 17.300,00
		CNPJ		30.567.456/0001-07	02.214.604/0006-70	49.551.697/0001 – 88
		TELEFONE		(41) 9808-2107	11 96189-7803	11 98342-0075
		DATA		07/02/2025	05/07/2024	31/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.073.01	P - 11.073.02	P - 11.073.03
COTAÇÃO-11.074	VENTILADORES CENTRÍFUGOS INLINE - VAZÃO MIN: 400M³/H . REF.: SICFLUX MAXX	629,72	UN	SICTELL - SICFLUX	MEGA AR STORE	SOL DIGITAL
		CONTATO		SYLMARA	www.megaarstore.com.br	www.soldigital.com.br
		PREÇO		R$ 605,70	R$ 635,54	R$ 647,91
		CNPJ		08.972.212/0001-42	40.688.765/0001-80	13.174.371/0001-31
		TELEFONE		62 8167-1520	41 98817-4049	(11) 94299-2205
		DATA		30/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.074.01	P - 11.074.02	P - 11.074.03
COTAÇÃO-11.075	TUBULAÇÃO PVC DIÂMETRO 100MM. REF.: TIGRE.	15,91	M	LEROY MERLIN	OBRAMAX	MAGAZINE LUIZA
		CONTATO		www.leroymerlin.com.br	www.obramax.com.br	www.magazineluiza.com.br
		PREÇO		R$ 17,61	R$ 10,98	R$ 19,13
		CNPJ		01.438.784/0048-60	23.476.033/0001-08	47.960.950/1088-36
		TELEFONE		(11) 4020-5376	(11) 3003-3400	0800 773 3838
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.053.01	P - 11.053.02	P - 11.053.03
COTAÇÃO-11.076	EXAUSTOR COMPACTO - VAZÃO MIN: 100 M³/H. REF.: SILENT 100	211,99	UN	NOVA EXAUSTORES	LEROY MERLIN	MAGALU
		CONTATO		novaexaustores.com.br	leroymerlin.com.br	magazineluiza.com.br
		PREÇO		R$ 169,00	R$ 228,99	R$ 237,99
		CNPJ		08.022.764/0001-90	01.438.784/0048-60	47.960.950/1088-36
		TELEFONE		11 2943-4499	11 4020-5376	0800 773 3838
		DATA		29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.071.01	P - 11.071.02	P - 11.071.03
COTAÇÃO-11.077	SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8. REF.: REDY 127	1,29	UN	RILL ELETRONICS	SINOSLED	CENTRAL ELÉTRICA
		CONTATO		www.rillshop.com	www.sinos-led.com.br	www.lojacentraleletrica.com.br
		PREÇO		R$ 1,16	R$ 1,08	R$ 1,62
		CNPJ		11.821.456/0001-39	31.124.213/0001-59	22.334.296/0004-62
		TELEFONE		(11) 5543-4551	(51) 3279-9012	(38) 99734-0497
		DATA		10/02/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.052.01	P - 11.052.02	P - 11.052.03
COTAÇÃO-11.078	ÁLCOOL	12,28	L	MAGAZINE LUIZA	BONATI COMPANY	AMAZON
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	bonaticompany.com.br	www.amazon.com.br
		PREÇO		R$ 9,99	R$ 13,29	R$ 13,57
		CNPJ		47.960.950/1088-36	23.471.726/0001-08	91.022.632/0032-08
		TELEFONE		0800 773 3838	(55) 48991326832	(55) 3266-1314
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.051.01	P - 11.051.02	P - 11.051.03
COTAÇÃO-11.079	FITA ISOLANTE (ROLO 10M) - 19MMX10M	9,92	UN	MC PAPÉIS	DIMENSIONAL	AMAZON
		CONTATO		www.mcpapeis.com.br	www.dimensional.com.br	www.amazon.com.br
		PREÇO		R$ 5,37	R$ 13,49	R$ 10,90
		CNPJ		06.263.580/0001-96	06.913.480/0015-63	15.436.940/0001-03
		TELEFONE		(47) 3386-0450	(11) 3393-2500	0800 038 0541
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.054.01	P - 11.054.02	P - 11.054.03
COTAÇÃO-11.080	FITA AUTOFUSÃO (10M)	30,50	UN	DIMENSIONAL	AMAZON	SANTIL
		CONTATO		www.dimensional.com.br	www.amazon.com.br	www.santil.com.br
		PREÇO		R$ 25,79	R$ 32,31	R$ 33,41
		CNPJ		06.913.480/0015-63	15.436.940/0001-03	49.474.398/0008-63

		TELEFONE		(11) 3393-2500	0800 038 0541	(11) 3998-3000
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.055.01	P - 11.055.02	P - 11.055.03
COTAÇÃO-11.081	LIMPADOR DESENGRAXANTE E DESINCRUSTRANTE	21,28	L	AMAZON	MAGAZINE LUIZA	CLIMA CONTROLES REFRIGERAÇÃO
		CONTATO		amazon.com.br	magazineluiza.com.br	climacontroles.com.br
		PREÇO		R$ 20,35	R$ 23,50	R$ 19,98
		CNPJ		15.436.940/0001-03	47.960.950/1088-36	43.399.871/0001-32
		TELEFONE		0800 038 0541	0800 773 3838	(11) 98994-9820
		DATA		23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.023.01	P - 011.023.02	P - 011.023.03
COTAÇÃO-11.082	BROCAS DE AÇO RÁPIDO CONJUNTO - HSS 19 Peças (1mm à 10mm)	64,59	CJ	RITEC	MAGAZINE LUIZA	CASAS BAHIA
	Jogo de Brocas Aço Rápido HSS 19 Peças (1mm à 10mm) Onsite	CONTATO		www.ritec.com.br	www.magazineluiza.com.br	www.casasbahia.com.br
		PREÇO		R$ 67,79	R$ 54,38	R$ 71,59
		CNPJ		54.374.525/0003-88	47.960.950/1088-36	33.041.260/0652-90
		TELEFONE		(19) 3437-3436	0800 773 3838	4003-4336
		DATA		10/02/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.057.01	P - 11.057.02	P - 11.057.03
COTAÇÃO-11.083	QUEROSENE	22,10	L	AGILE	INCORZUL	VERGINIA
		CONTATO		www.agileatacadista.com.br	www.incorzul.com.br	www.tintasverginia.com.br
		PREÇO		R$ 22,22	R$ 20,42	R$ 23,65
		CNPJ		04.162.139/0001-92	41.712.920/0001-10	84.866.342/0008-55
		TELEFONE		(67) 996246643	(47) 3230-0925	(41) 98808-1229
		DATA		10/02/2025	20/01/2025	20/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.001 .01	P - 11.001.02	P - 11.001.03
COTAÇÃO-11.084	SABÃO LÍQUIDO	6,86	L	MAGAZINE LUIZA	OFERTINHA	AMAZON
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.ofertinha.com.br	www.amazon.com.br
		PREÇO		R$ 6,91	R$ 5,89	R$ 7,80
		CNPJ		47.960.950/1088-36	27.181.637/0001-88	15.436.940/0001-03
		TELEFONE		0800 773 3838	(34) 9633-0103	0800 038 0541
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.058.01	P - 11.058.02	P - 11.058.03
COTAÇÃO-11.085	ESPONJA	1,76	UN	MAGAZINE LUIZA	SAVEGNAGO	MAMBO
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.savegnago.com.br	www.mambo.com.br
		PREÇO		R$ 2,16	R$ 1,19	R$ 1,92
		CNPJ		47.960.950/1088-36	71.322.150/0039-32	71.676.316/0001-46
		TELEFONE		0800 773 3838	(16) 98130-2000	(11) 5043-2636
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.059.01	P - 11.059.02	P - 11.059.03
COTAÇÃO-11.086	TERMINAIS ELÉTRICOS - WAGO INLINE 221-2411	7,97	UN	ELETRORASTRO	AGROMETAL	SANTIL
	WAGO INLINE 221-2411	CONTATO		www.eletrorastro.com.br	www.lojaagrometal.com.br	www.santil.com.br
		PREÇO		R$ 7,94	R$ 8,10	R$ 7,87
		CNPJ		85.014.793/0007-46	48.539.548/0001-30	49.474.398/0008-63
		TELEFONE		(41) 3661-3100	(17) 2139-5000	(11) 3998-3000
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.063.01	P - 11.063.02	P - 11.063.03
COTAÇÃO-11.087	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 1KG VONDER - RENDE 1 LITRO	37,42	KG	MAGAZINE LUIZA	FERRAMENTAS GERAIS	FERRAMENTAS GERAIS
	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 1KG VONDER - RENDE 1 LITRO	CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.fg.com.br	www.casasbahia.com.br
		PREÇO		R$ 36,87	R$ 36,99	R$ 38,39
		CNPJ		47.960.950/1088-36	92.664.028/0001-41	33.041.260/0652-90
		TELEFONE		0800 773 3838	(17) 99601-1548	4003-4336
		DATA		22/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
		PROPOSTA		P - 11.005.01	P - 11.005.02	P - 11.005.03
COTAÇÃO-11.088	LIMPA CONTATO	26,68	UN	MAGAZINE LUIZA	AMAZON	DOM SUPRIMENTOS
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.amazon.com.br	domsuprimentosindustriais.com.br
		PREÇO		R$ 31,90	R$ 20,90	R$ 27,24
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.436.940/0001-03	40.746.636/0001-00
		TELEFONE		0800 773 3838	0800 038 0541	(11) 3122-5361
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.050.01	P - 11.050.02	P - 11.050.03
COTAÇÃO-11.089	TINTA ZARCÃO (GALÃO 3,6 L)	193,83	UN	MAGAZINE LUIZA	AMAZON	TELHA NORTE
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.amazon.com.br	www.telhanorte.com.br
		PREÇO		R$ 186,60	R$ 195,00	R$ 199,90
		CNPJ		47.960.950/1088-36	15.436.940/0001-03	03.840.986/0056-70
		TELEFONE		0800 773 3838	0800 038 0541	(11) 3434-3610
		DATA		20/06/2024	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.061.01	P - 11.061.02	P - 11.061.03
COTAÇÃO-11.090	THINER MULTIUSO ITAQUA LT 16 5L	17,85	L	MAGAZINE LUIZA	CASAS BAHIA	LEROY MERLIN
	THINNER MULTIUSO ITAQUA LT 16 5L	CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.casasbahia.com.br	www.rodoponta.com.br
		PREÇO		R$ 23,59	R$ 11,15	R$ 18,81
		CNPJ		47.960.950/1088-36	33.041.260/0652-90	04.669.397/0001-60
		TELEFONE		0800 773 3838	4003-4336	(42) 3239-6323
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.062.01	P - 11.062.02	P - 11.062.03
COTAÇÃO-11.091	PINCEL 2" - Trincha Cerda Gris 2 Pol. Atlas Ref. 395 - 2"	7,30	UN	CASA TONI	M BASTOS	LF MÁQUINAS
	Trincha Cerda Gris 2 Pol. Atlas Ref. 395 - 2"	CONTATO		www.casatoni.com.br	mbastos.com.br	www.lfmaquinaseferramentas.com.br
		PREÇO		R$ 9,20	R$ 6,86	R$ 5,84
		CNPJ		59.428.847/0001-14	21.538.069/0001-43	91.845.735/0004-14
		TELEFONE		(11) 3672-5644	(11) 2768-8005	(51) 3103-0100
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.083.01	P - 11.083.02	P - 11.083.03
COTAÇÃO-11.092	LIXA D'ÁGUA 200 GRANULOS. REF.: NORTON	2,37	UN	LOJA DO PEDRÃO	CASA TONI	ANHANGUERA FERRAMENTAS
		CONTATO		lojadopedrao.com.br	casatoni.com.br	anhangueraferramentas.com.br
		PREÇO		R$ 2,27	R$ 3,00	R$ 1,84
		CNPJ		60.344.348/0001-28	59.428.847/0001-14	00.565.813/0001-29
		TELEFONE		16 3434-3535	(11) 3672-5644	(19) 3516-3000
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.084.01	P - 11.084.02	P - 11.084.03
COTAÇÃO-11.094	SABÃO EM PÓ	14,36	KG	AMAZON	MAGAZINE LUIZA	COPAPEL
		CONTATO		www.amazon.com.br	www.magazineluiza.com.br	store.copapel.com.br
		PREÇO		R$ 14,09	R$ 13,04	R$ 15,93
		CNPJ		15.436.940/0001-03	47.960.950/1088-36	83.240.028/0009-80
		TELEFONE		0800 038 0541	0800 773 3838	800 603 3323
		DATA		28/01/2025	28/01/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.065.01	P - 11.065.02	P - 11.065.03
COTAÇÃO-11.097	ESCOVA NYLON	5,11	UN	ARP COMMERCE	MAGAZINE LUIZA	TRÍADE
		CONTATO		www.arpcommerce.com.br	www.magazineluiza.com.br	www.triadelog.com.br
		PREÇO		R$ 5,90	R$ 5,69	R$ 3,74
		CNPJ		23.908.637/0002-67	47.960.950/1088-36	21.589.563/0001-37
		TELEFONE		(11) 96250-9895	0800 773 3838	(11) 2088-4242
		DATA		29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.068.01	P - 11.068.02	P - 11.068.03

COTAÇÃO-11.101	ANÉL DE DESGATE DO ROTORBOMBA - FAMAC	739,11	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC
		CONTATO		LETÍCIA
		PREÇO		R$ 739,11
		CNPJ		29.525.954/0001-08
		TELEFONE		61 9695-1971
		DATA		04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.078.01

ÚNICO FORNECEDOR

COTAÇÃO-11.103	CAVALETE - BOMBA - MANCAL- MOTOBOMBA. Ref.: FAMAC 5101.5024	13.957,51	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC
		CONTATO		LETÍCIA
		PREÇO		R$ 13.957,51
		CNPJ		29.525.954/0001-08
		TELEFONE		61 9695-1971
		DATA		04/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.078.01

ÚNICO FORNECEDOR

COTAÇÃO-11.104	CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE	58,01	UN	LOJA DO MECÂNICO	NIVERBOR	ELÉTRICA PISTÃO
		CONTATO		www.lojadomecanico.com.br	ALINE	JOSIMAR
		PREÇO		R$ 68,90	R$ 50,14	R$ 55,00
		CNPJ		29.302.348/0001-15	11.894.776/0001-19	02.907.464/0001-01
		TELEFONE		61 3246-9989	16 99280-9292	61 9449-9019
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	07/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.092.01	P - 11.092.02	P - 11.092.03

COTAÇÃO-11.106	ROLAMENTO 6309-ZZ. REF.: SKF	108,41	UN	FERRAMENTAS GERAIS	MAGAZINE LUIZA	IRSA
		CONTATO		www.fg.com.br	www.magazineluiza.com.br	www.irsa.com.br
		PREÇO		R$ 109,99	R$ 112,26	R$ 102,98
		CNPJ		92.664.028/0001-41	47.960.950/1088-36	57.496.580/0007-62
		TELEFONE		(17) 99601-1548	0800 773 3838	(11) 98915-1103
		DATA		23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.020.01	P - 011.020.02	P - 011.020.03

COTAÇÃO-11.107	ROLAMENTO 6209-ZZ. REF.: SKF	83,74	UN	FERRAMENTAS GERAIS	MAGAZINE LUIZA	IRSA
		CONTATO		www.fg.com.br	www.magazineluiza.com.br	www.irsa.com.br
		PREÇO		R$ 77,99	R$ 84,74	R$ 88,49
		CNPJ		92.664.028/0001-41	47.960.950/1088-36	57.496.580/0007-62
		TELEFONE		(17) 99601-1548	0800 773 3838	(11) 98915-1103
		DATA		23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.021.01	P - 011.021.02	P - 011.021.03

COTAÇÃO-11.108	EIXO 1 3/8" - EIXO METÁLICO DE 1 3/8" PARA MOTORES ELÉTRICOS WEG W22	132,23	UN	MAGALU	ENERGIA COMPLETA	
		CONTATO		magazineluiza.com.br	energiacompleta.com.br	
		PREÇO		R$ 147,79	R$ 116,67	
		CNPJ		02.206.577/0001-80	37.585.325/0001-93	
		TELEFONE		0800 773 3838	47 98816-8743	
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.093.01	P - 11.093.02	

COTAÇÃO-11.110	JUNTA ADESIVA PARA MOTORES - Ref.: Wurth 0890100009 - 73G	0,21	GR	AMAZON	FRIGELAR	MAQSOLDAS
		CONTATO		www.amazon.com.br	www.frigelar.com.br	www.maqsoldas.com.br
		PREÇO		R$ 0,19	R$ 0,22	R$ 0,21
		CNPJ		15.436.940/0001-03	92.660.406/0001-19	22.851.425/0001-47
		TELEFONE		0800 038 0541	(19) 9802-8999	(19) 98194-1881
		DATA		23/01/2025	10/02/2025	05/06/2024
		PROPOSTA		P - 011.022.01	P - 011.022.02	P - 011.022.03

COTAÇÃO-11.111	CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF. REF.: CAW04-22 WEG	58,39	UN	VIEW TECH	DIMENSIONAL	AMORIM EQUIPAMENTOS
		CONTATO		www.viewtech.ind.br	www.dimensional.com.br	www.amorimequipamentos.com
		PREÇO		R$ 62,90	R$ 51,98	R$ 60,30
		CNPJ		07.327.325/0003-94	06.913.480/0015-63	20.739.986/0001-23
		TELEFONE		14 99141-8223	(19) 3446-7400	32 3531-6400
		DATA		06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.095.01	P - 11.095.02	P - 11.095.03

COTAÇÃO-11.113	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 25A. REF.: WEG	206,82	UN	FERREIRA COSTA	DIMENSIONAL	ENERGIA COMPLETA
		CONTATO		www.ferreiracosta.com	www.dimensional.com.br	www.energiacompleta.com.br
		PREÇO		R$ 270,90	R$ 146,69	R$ 202,87
		CNPJ		10.230.480/0019-60	06.913.480/0015-63	37.585.325/0001-93
		TELEFONE		0800 8383 083	(19) 3446-7400	(47) 98816-8743
		DATA		24/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 11.024.01	P - 11.024.02	P - 011.024 - S

COTAÇÃO-11.114	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 32A. REF.: WEG	328,88	UN	UNITEK	VIEWTECH	DIMENSIONAL
		CONTATO		unitekindbr.mercadoshops.com.br	www.viewtech.ind.br	www.dimensional.com.br
		PREÇO		R$ 405,99	R$ 296,27	R$ 284,39
		CNPJ		05.167.565/0001-81	07.327.325/0003-94	06.913.480/0015-63
		TELEFONE		(21) 3005-6608	(14) 99141-8223	(19) 3446-740
		DATA		23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		PROPOSTA		P - 011.025.01	P - 011.025.02	P - 011.025.03

COTAÇÃO-11.115	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 10A. REF.: WEG	308,84	UN	ZAPP AUTOMAÇÃO	ECO TECH	DIGIMEC
		CONTATO		BERNARDO	MARIA LÚCIA	NÁDIA CARDOSO
		PREÇO		R$ 291,73	R$ 350,00	R$ 284,80
		CNPJ		22.010.379/0001-53	21.736.267/0001-11	14.447.680/0001-09
		TELEFONE		31 8854-6684	11 3360-4444	11 97015-0484
		DATA		13/02/2025	10/02/2025	13/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.101.01	P - 11.101.02	P - 11.101.03

COTAÇÃO-11.116	RELÉ BIMETÁLICO - 25-36A .REF.: SIEMENS 3US5600-2Q	210,11	UN	ELETROTRAFO	BUSCAPÉ	ANDRA
		CONTATO		eletrotrafo.com.br	www.buscape.com.br	andra.com.br
		PREÇO		R$ 192,99	R$ 192,99	R$ 244,36
		CNPJ		80.224.785/0001-15	09.419.682/0001-46	47.674.429/0003-90
		TELEFONE		43 3520-5000	3004-3434	11 95270 7000
		DATA		06/02/2025	06/02/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.096.01	P - 11.096.02	P - 11.096.03

COTAÇÃO-11.117	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 30A. REF.: WEG	153,16	UN	ITATIAIA	BORTOLOTO	ELETRONUNES
		CONTATO		BRUNO BONIFACIO	bortolotoeletro.com.br	www.eletronuneshome.com.br
		PREÇO		R$ 151,54	R$ 145,80	R$ 162,14
		CNPJ		06.862.927/0001-17	34.955.378/0001-60	07.334.648/0001-43
		TELEFONE		61 3361-0003	43 9974-1572	(61) 3389-1399
		DATA		10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.097.01	P - 11.097.02	P - 11.097.03

COTAÇÃO-11.118	DISJUNTOR MOTOR	1.451,76	UN	DIMENSIONAL	RS2	PJ NEBLINA
		CONTATO		dimensional.com.br	DOUGLAS	pjneblina.com.br
		PREÇO		R$ 1.520,99	R$ 1.343,39	R$ 1.490,90
		CNPJ		06.913.480/0015-63	26.429.317/0001-31	57.158.057/0001-30
		TELEFONE		19 3446-7400	65 3056-6003	11 3619-1600
		DATA		10/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.103.01	P - 11.103.02	P - 11.103.03

COTAÇÃO-11.119	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 20A. REF.:SCHNEIDER	61,36	UN	MAGAZINE LUIZA	LEROY MERLIN	ELETROTAFO
		CONTATO		www.magazineluiza.com.br	www.leroymerlin.com.br	www.eletrotrafo.com.br
		PREÇO		R$ 65,59	R$ 53,90	R$ 64,59
		CNPJ		47.960.950/1088-36	01.438.784/0048-60	80.224.785/0001-15

	TELEFONE		0800 773 3838	4007-1380	(43) 3520-5000
	DATA		23/01/2025	10/02/2025	23/01/2025
	PROPOSTA		P - 011.017.01	P - 011.017.02	P - 011.017.03

COTAÇÃO-11.120	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 32A. REF.:SCHNEIDER	54,97	UN	A3 ELETRO	LEROY MERLIN	DIMENSIONAL
	CONTATO			a3eletro.com.br	leroymerlin.com.br	dimensional.com.br
	PREÇO			R$ 61,01	R$ 53,90	R$ 49,99
	CNPJ			47.478.326/0001-92	01.438.784/0048-60	06.913.480/0015-63
	TELEFONE			11 3228-1577	4007 1380	19 3446-7400
	DATA			07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.098.01	P - 11.098.02	P - 11.098.03

COTAÇÃO-11.121	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 50A. REF.:SCHNEIDER	66,63	UN	MAGAZINE LUIZA	CARREFOUR	DIMENSIONAL
	CONTATO			www.magazineluiza.com.br	www.carrefour.com.br	dimensional.com.br
	PREÇO			R$ 31,41	R$ 119,49	R$ 48,99
	CNPJ			47.960.950/1088-36	45.543.915/0846-95	06.913.480/0015-63
	TELEFONE			0800 773 3838	0800 718 2222	19 3446-7400
	DATA			23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
	PROPOSTA			P - 11.019.01	P - 11.019.02	P - 11.019.03

COTAÇÃO-11.122	DISJUNTOR MONOFÁSICO 60A. REF.:SCHNEIDER	430,83	UN	ANDRA	Dimensional	ESTRONIC
	CONTATO			andra.com.br	dimensional.com.br	www.estronicdistribuicao.com.br
	PREÇO			R$ 400,85	R$ 431,99	R$ 459,66
	CNPJ			47.674.429/0003-90	06.913.480/0015-63	12.151.665/0002-66
	TELEFONE			11 95270 7000	19 3446 7400	(19) 35856739
	DATA			07/02/2025	07/02/2025	05/07/2024
	PROPOSTA			P - 11.099.01	P - 11.099.02	P - 11.099.03

COTAÇÃO-11.123	REGISTRO DE ESFERA 50 MM. REF.: TIGRE	46,30	UN	LEROY MERLIN	AMAZON	MAGALU
	CONTATO			leroymerlin.com.br	www.amazon.com.br	magazineluiza.com.br
	PREÇO			R$ 54,90	R$ 53,40	R$ 30,60
	CNPJ			01.438.784/0048-60	15.436.940/0001-03	47.960.950/1088-36
	TELEFONE			11 4020-5376	0800 038 0541	0800 773 3838
	DATA			07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.100.01	P - 11.100.02	P - 11.100.03

COTAÇÃO-11.124	REGISTRO DE ESFERA 80 MM Ref.: DECA 1552.B.300	990,60	UN	CASA MIMOSA	MAGALU	HIDRALMARCHI
	CONTATO			casamimosa.com.br	magazineluiza.com.br	hidralmarchi.com.br
	PREÇO			R$ 971,13	R$ 1.084,04	R$ 916,64
	CNPJ			62.978/0001-80	47.960.950/1088-36	02.926.784/0001-09
	TELEFONE			11 94024-2400	0800 773 3838	19 99278-1614
	DATA			07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.102.01	P - 11.102.02	P - 11.102.03

COTAÇÃO-11.125	REGISTRO DE ESFERA 100 MM. REF.: DECA 1552.B.400	2.286,59	UN	CASA MIMOSA	SARTORIWEB	SOEDRAL
	CONTATO			casamimosa.com.br	sartoriweb.com.br	soedral.com.br
	PREÇO			R$ 2.292,10	R$ 2.312,46	R$ 2.255,20
	CNPJ			62.978/0001-80	67444125/0001-81	60.848.025/0005-03
	TELEFONE			11 94024-2400	16 99641-8550	11 94980-1755
	DATA			07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.101.01	P - 11.101.02	P - 11.101.03

COTAÇÃO-11.126	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DAS BOMBAS	3.140,00	UN	COLOMBO MOTORES		
	CONTATO			AMILTON		
	PREÇO			R$ 3.140,00		
	CNPJ			05921425/0001-57		
	TELEFONE			3354-5412		
	DATA			10/02/2025		
	PROPOSTA			P - 11.104.01		

COTAÇÃO-11.127	CT FLANGE SUCÇÃO. REF.: FAMAC - Ref.: 3205 1020	682,54	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
	CONTATO			LETÍCIA	
	PREÇO			R$ 682,54	
	CNPJ			29.525.954/0001-08	
	TELEFONE			61 9695-1971	
	DATA			14/02/2025	
	PROPOSTA			P - 11.110.01	

COTAÇÃO-11.128	ARRUELA DE BORRACHA (MANCAL). REF.: FAMAC 2605.0009	284,94	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
	CONTATO			LETÍCIA	
	PREÇO			R$ 284,94	
	CNPJ			29.525.954/0001-08	
	TELEFONE			61 9695-1971	
	DATA			04/02/2025	
	PROPOSTA			P - 11.078.01	

COTAÇÃO-11.129	ARRUELA DE BORRACHA (TRIF.). REF.: FAMAC 2605.0009	284,94	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
	CONTATO			LETÍCIA	
	PREÇO			R$ 284,94	
	CNPJ			29.525.954/0001-08	
	TELEFONE			61 9695-1971	
	DATA			04/02/2025	
	PROPOSTA			P - 11.078.01	

COTAÇÃO-11.130	ACOPLAMENTO. REF.: FAMAC 3201 1022	1.174,44	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
	CONTATO			LETÍCIA	
	PREÇO			R$ 1.174,44	
	CNPJ			29.525.954/0001-08	
	TELEFONE			61 9695-1971	
	DATA			04/02/2025	
	PROPOSTA			P - 11.110.01	

COTAÇÃO-11.131	CONJ. SELO MECÂNICO. REF.: FAMAC FNA - 1 3/8" x 28,5mm - GCB (Grafite-Cerâmica-Buna). Ref.: FAMAC 2601.0149	462,00	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	RPRIOPRETO	ELETROTRAFO
	CONTATO			LETÍCIA	rpriopreto.mercadoshops.com.br	eletrotrafo.com.br
	PREÇO			R$ 401,00	R$ 559,00	R$ 425,99
	CNPJ			29.525.954/0001-08	01.675.386/0001-02	80.224.785/0001-15
	TELEFONE			61 9695-1971	17 99132-3020	43 3520-5000
	DATA			04/02/2025	10/02/2025	10/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.078.01	P - 11.078.02	P - 11.078.03.

COTAÇÃO-11.132	CONJ. SELO MECÂNICO. REF.: FAMAC FMG - 1 1/4" x 27,0mm - GCB (Grafite-Cerâmica-Buna). Ref.: FAMAC 2601.0039	299,29	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ANTENNA SHOP	LCTE
	CONTATO			LETÍCIA	antennashopvirtual.com.br	lcte.com.br
	PREÇO			R$ 344,88	R$ 238,00	R$ 315,00
	CNPJ			29.525.954/0001-08	46.138.319/0007-74	49.940.679/0002-79
	TELEFONE			61 9695-1971	(19) 3641-9145	11 98841-9066
	DATA			04/02/2025	10/02/2025	10/02/2025
	PROPOSTA			P - 11.078.01	P - 11.106.02	P - 11.106.03

COTAÇÃO-11.133	ROTOR FNA - ØEXT: 180mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.5158	804,76	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
	CONTATO			LETÍCIA	
	PREÇO			R$ 804,76	
	CNPJ			29.525.954/0001-08	
	TELEFONE			61 9695-1971	
	DATA			04/02/2025	
	PROPOSTA			P - 11.078.01	

COTAÇÃO-11.134	ROTOR FMG - ØEXT: 156mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.6204	820,78	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	

		CONTATO		LETÍCIA	ÚNICO FORNECEDOR
		PREÇO		R$ 820,78	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	
		TELEFONE		61 9695-1971	
		DATA		04/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	

COTAÇÃO-11.135	TAMPA FLANGE. REF.: FAMAC	2.991,75	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
		CONTATO		LETÍCIA	
		PREÇO		R$ 2.991,75	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	
		TELEFONE		61 9695-1971	
		DATA		14/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.110.01	

COTAÇÃO-11.136	TAMPA ROSCA. REF.: FAMAC 3204 1049	2.991,75	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
		CONTATO		LETÍCIA	
		PREÇO		R$ 2.991,75	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	
		TELEFONE		61 9695-1971	
		DATA		14/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.110.01	

COTAÇÃO-11.137	SOFT STARTER - 85A - 30CV. REF.: WEG SSW07	4.863,61	UN	ENERGIA COMPLETA	UNITEK	AMORIM EQUIPAMENTOS
		CONTATO		energiacompleta.com.br	unitek.ind.br	amorimequipamentos.com
		PREÇO		R$ 4.953,51	R$ 5.087,31	R$ 4.550,00
		CNPJ		37.585.325/0001-93	05.167.565/0001-81	20.739.986/0001-23
		TELEFONE		(47) 98816-8743	(21) 3005-6608	32 3531-6400
		DATA		10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.105.01	P - 11.105.02	P - 11.105.03

COTAÇÃO-11.138	DIVISOR DE ESTÁGIO. REF.: FAMAC	1.642,53	UN	ELETRODINÂMICA - FAMAC	ÚNICO FORNECEDOR
		CONTATO		MAIARA	
		PREÇO		R$ 1.642,53	
		CNPJ		29.525.954/0001-08	
		TELEFONE		61 9695-1971	
		DATA		05/02/2025	
		PROPOSTA		P - 11.078.01	

COTAÇÃO-11.140	ANEL DE VEDAÇÃO DO FILTRO. REF.: SIBRAE 28040041	35,00	UN	AQUAESOL PISCINAS	REAL PISCINAS	MATSUMOTO PISCINAS
		CONTATO		LIVIO PAULO	realpiscinasdf.com.br	LORRAYNE
		PREÇO		R$ 35,00	R$ 40,00	R$ 30,00
		CNPJ		09.152.887/0002-99	36.765.873/0001-32	14.536.670/0001-31
		TELEFONE		61 98621-0070	61 99277-7161	61 99163-0022
		DATA		05/02/2025	10/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.087.01	P - 11.087.02	P - 11.087.03

COTAÇÃO-11.141	MANOMETRO LEITURA 0 - 3 KGF COM CONEXÃO BSP 1/4". REF.: WIKA	120,83	UN	AUTOMAÇÃO 24	CONEXO PEÇAS	MÉRITO COMERCIAL
		CONTATO		automacao24.com.br	conexopecas.com.br	meritocomercial.com.br
		PREÇO		R$ 85,00	R$ 131,67	R$ 145,82
		CNPJ		00.568.041/0001-89	29.212.287/0001-03	01.582.892/0001-49
		TELEFONE		(35) 3722-2624	(47) 3633 6724	(11) 3055-7600
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.088.01	P - 11.088.02	P - 11.088.03

COTAÇÃO-11.142	CLORO ESTABILIZADO EM TABLETES - 2KG	55,92	KG	ELASTOBOR	STAR FERRAMENTAS	CIKALA
		CONTATO		elastobor.com.br	starferramentas.com.br	cikala.com.br
		PREÇO		R$ 64,50	R$ 37,20	R$ 66,05
		CNPJ		53.840.542/0002-10	72.861.222/0001-00	46.300.732/0001-06
		TELEFONE		(11) 5525-9744	(19) 99628-9570	(11) 2082-4444
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.089.01	P - 11.089.02	P - 11.089.03

COTAÇÃO-11.143	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ. REF.: OIRAD DEDEKLIN	13,55	L	BENDITO PRODUTO	POLICLEAN	MAGALU
		CONTATO		benditoproduto.com.br	policlean.com.br	www.magazineluiza.com.br
		PREÇO		R$ 11,80	R$ 15,87	R$ 12,98
		CNPJ		36.795.866/0001-83	50.090.646/0001-85	47.960.950/1088-36
		TELEFONE		11 91181-8384	19 3276-7722	0800 773 3838
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.090.01	P - 11.090.02	P - 11.090.03

COTAÇÃO-11.144	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	61,83	L	POLICLEAN	MAGALU	LIMPEX LIMPEZA
		CONTATO		policlean.com.br	magazineluiza.com.br	www.limpexlimpeza.com.br
		PREÇO		R$ 64,51	R$ 55,00	R$ 65,99
		CNPJ		50.090.646/0001-85	47.960.950/1088-36	21.373.684/0001-47
		TELEFONE		19 3276-7722	0800 773 3838	19 3459-5060
		DATA		05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
		PROPOSTA		P - 11.091.01	P - 11.091.02	P - 11.091.03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-026-24 **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	353,54	100,00%												
			353,535												
02.02.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.922,70	100,00%												
			2.922,704												
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	468,83	100,00%												
			468,828												
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	278.777,52	13,83%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%
			38.563,012	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876	20.017,876
11.01.100	TABELA 18 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO SISTEMA	49.643,38	100,00%												
			49.643,378												
11.01.300	TABELA 19 - LIMPEZA E REPAROS NO ESPELHO D'ÁGUA	69.301,45	100,00%												
			69.301,452												
11.01.400	TABELA 20 - AJUSTES E REPAROS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA	35.774,15	100,00%												
			35.774,155												
11.01.500	TABELA 21 - AJUSTES E REPAROS NA CASA DE MÁQUINAS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA	26.136,86	100,00%												
			26.136,864												
11.01.600	TABELA 23 - ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES DISPOSTAS EM QUANTIDADES ANUAIS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA	6.802,27		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856	566,856
11.01.700	TABELA 24 - ESTIMATIVA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES DISPOSTAS EM QUANTIDADES ANUAIS COM M.O. DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESTIMADA	92.388,95		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079	7.699,079
	PERCENTUAL MENSAL (%)	562.569,65	39,67%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
	VALOR MENSAL (R$)		223.163,93	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81	28.283,81
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		39,67%	44,70%	49,72%	54,75%	59,78%	64,81%	69,83%	74,86%	79,89%	84,92%	89,94%	94,97%	100,00%
	VALOR ACUMULADO (R$)		223.163,93	251.447,74	279.731,55	308.015,36	336.299,17	364.582,98	392.866,79	421.150,60	449.434,41	477.718,22	506.002,03	534.285,84	562.569,65

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-031-22

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23% **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
CCU - 10.003	02 (DOIS) AUXILIARES TÉCNICOS 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	4.672,21	30,23%	6.084,62	79.100,08	14,0605%	14,0605%
CCU - 10.004	01 (UM) ELETROTÉCNICO 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	3.746,44	30,23%	4.878,99	63.426,86	11,2745%	25,3350%
CCU - 10.001	01 (UM) ENGENHEIRO MECÂNICO SUPERVISOR 80 HORAS	MÊS	13,00	3.693,79	30,23%	4.810,42	62.535,51	11,1160%	36,4510%
CCU - 10.002	01 (UM) MECÂNICO GERAL 130 HORAS MENSAIS	MÊS	13,00	3.258,73	30,23%	4.243,84	55.169,93	9,8068%	46,2578%
CCU - 11.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CLASSIFICAÇÃO AISI 316	M2	10,00	2.119,21	30,23%	2.759,85	27.598,47	4,9058%	51,1636%
COTAÇÃO-	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DAS	UN	5,00	3.140,00	30,23%	4.089,22	20.446,11	3,6344%	54,7980%
COTAÇÃO-11.073	PORTA ACÚSTICA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM TINNTA EPÓXI. REF.:	UN	1,00	14.657,76	30,23%	19.088,80	19.088,80	3,3931%	58,1912%
CCU - 10.005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL DE	UN	1,00	14.240,30	30,23%	18.545,14	18.545,14	3,2965%	61,4877%
COTAÇÃO-	CAVALETE - BOMBA - MANCAL- MOTOBOMBA. Ref.:	UN	1,00	13.957,51	30,23%	18.176,87	18.176,87	3,2310%	64,7187%
CCU - 11.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA	KG	746,90	14,52	30,23%	18,91	14.123,43	2,5105%	67,2292%
CCU - 11.019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA	M2	3,00	2.119,21	30,23%	2.759,85	8.279,54	1,4717%	68,7010%
CCU - 11.004	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS, REF.: SCHULZ SRP3020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	216,88	30,23%	282,44	7.908,40	1,4058%	70,1067%
CCU - 11.005	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E	UN	1,00	5.337,53	30,23%	6.951,07	6.951,07	1,2356%	71,3423%
CCU - 11.015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA	M2	1,00	5.036,43	30,23%	6.558,94	6.558,94	1,1659%	72,5082%
COTAÇÃO-11.137	SOFT STARTER - 85A - 30CV. REF.: WEG SSW07	UN	1,00	4.863,61	30,23%	6.333,87	6.333,87	1,1259%	73,6341%
CCU - 11.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAPA CONFECCIONADA	M2	11,00	441,63	30,23%	575,13	6.326,48	1,1246%	74,7587%
COTAÇÃO-11.043	DIVISOR DA BOMBA MULTIESTÁGIO - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	UN	3,00	1.602,67	30,23%	2.087,15	6.261,45	1,1130%	75,8717%
COTAÇÃO-	ROTOR MOTOBOMBA MONOESTÁGIO - Ferro fundido	UN	4,00	959,72	30,23%	1.249,84	4.999,37	0,8887%	76,7603%
COTAÇÃO-	DIVISOR DE ESTÁGIO. REF.: FAMAC	UN	2,00	1.642,53	30,23%	2.139,07	4.278,13	0,7605%	77,5208%
COTAÇÃO-11.052	ANÉIS DE DESGASTE. REF: FMG-3 3212.1007	UN	4,00	763,26	30,23%	993,99	3.975,95	0,7067%	78,2275%
COTAÇÃO-	TAMPA FLANGE. REF.: FAMAC	UN	1,00	2.991,75	30,23%	3.896,16	3.896,16	0,6926%	78,9201%
COTAÇÃO-	TAMPA ROSCA. REF.: FAMAC 3204 1049	UN	1,00	2.991,75	30,23%	3.896,16	3.896,16	0,6926%	79,6127%
COTAÇÃO-	ROTOR INICIAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro	UN	3,00	959,72	30,23%	1.249,84	3.749,53	0,6665%	80,2792%
COTAÇÃO-11.044	ROTOR FINAL MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO (3) - Ferro fundido cinzento (DIN GG20) 156 MM	UN	3,00	952,27	30,23%	1.240,14	3.720,42	0,6613%	80,9405%
COTAÇÃO-11.061	FLANGE LISA "CEGA" COM DIÂMETRO 6"	UN	7,00	380,44	30,23%	495,44	3.468,10	0,6165%	81,5570%
CCU - 11.022	PAINEL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, 180CM X 90CM X 5CM, FCK 30MPA, INCLUSO ACABAMENTO	UN	6,00	437,96	30,23%	570,36	3.422,13	0,6083%	82,1653%
CCU - 11.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	M	14,00	184,59	30,23%	240,39	3.365,48	0,5982%	82,7635%
CCU - 11.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, LARGURA DE 2 1/4" E ESPESSURA DE 1/2"	M	14,00	184,59	30,23%	240,39	3.365,48	0,5982%	83,3617%
COTAÇÃO-11.130	ACOPLAMENTO. REF.: FAMAC 3201 1022	UN	2,00	1.174,44	30,23%	1.529,47	3.058,95	0,5437%	83,9055%
COTAÇÃO-11.125	REGISTRO DE ESFERA 100 MM. REF.: DECA 1552.B.400	UN	1,00	2.286,59	30,23%	2.977,82	2.977,82	0,5293%	84,4348%
CCU - 11.006	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 220/380V - 3 CV - Q(MIN): 5 M³/H - 12 MCA(MIN). REF.: SCHNEIDER BC 92S 1C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.259,48	30,23%	2.942,52	2.942,52	0,5231%	84,9579%
COTAÇÃO-11.142	CLORO ESTABILIZADO EM TABLETES - 2KG	KG	40,00	55,92	30,23%	72,82	2.912,81	0,5178%	85,4756%
COTAÇÃO-11.101	ANÉL DE DESGATE DO ROTORBOMBA - FAMAC	UN	3,00	739,11	30,23%	962,54	2.887,63	0,5133%	85,9889%
COTAÇÃO-11.026	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	M3	2,00	933,85	30,23%	1.216,15	2.432,31	0,4324%	86,4213%
CCU - 11.011	FILTRO TIPO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE EM TELA DE AÇO INOX COM MALHA DE 600 MICRONS OU SUPERIOR, D=50MM - REF: EMMETI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	253,47	30,23%	330,09	2.310,66	0,4107%	86,8320%
CCU - 11.010	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E MÓDULO TRANSMISSOR E RECEPTOR SEM FIO (WIRELESS). REF.: TRANSMISSOR TRILHO DIN E MONITOR IHM DA BLUE AUTOMAÇÃO - KIT	UN	1,00	1.703,69	30,23%	2.218,72	2.218,72	0,3944%	87,2264%
COTAÇÃO-11.134	ROTOR FMG - ØEXT: 156mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.6204	UN	2,00	820,78	30,23%	1.068,90	2.137,80	0,3800%	87,6064%
CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	156,84	10,22	30,23%	13,31	2.087,44	0,3711%	87,9775%
COTAÇÃO-11.057	KIT SC GIRANTE PARA VÁLVULA DE 6 VIAS. REF: SIBRAPE 28070209	UN	3,00	520,20	30,23%	677,45	2.032,36	0,3613%	88,3387%
CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	149,37	10,22	30,23%	13,31	1.988,04	0,3534%	88,6921%
CCU - 11.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO BITOLA MSG 3/8"	KG	104,57	14,52	30,23%	18,91	1.977,28	0,3515%	89,0436%
COTAÇÃO-11.069	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 2". REF.: APOLLO	M	25,00	59,75	30,23%	77,82	1.945,38	0,3458%	89,3894%
COTAÇÃO-11.118	DISJUNTOR MOTOR	UN	1,00	1.451,76	30,23%	1.890,63	1.890,63	0,3361%	89,7255%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-031-22

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23% **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
COTAÇÃO-11.128	ARRUELA DE BORRACHA (MANCAL). REF.: FAMAC 2605.0009	UN	5,00	284,94	30,23%	371,08	1.855,39	0,3298%	90,0553%
COTAÇÃO-11.129	ARRUELA DE BORRACHA (TRIF.). REF.: FAMAC 2605.0009	UN	5,00	284,94	30,23%	371,08	1.855,39	0,3298%	90,3851%
COTAÇÃO-11.074	VENTILADORES CENTRÍFUGOS INLINE - VAZÃO MIN: 400M³/H . REF.: SICFLUX MAXX	UN	2,00	629,72	30,23%	820,08	1.640,16	0,2915%	90,6766%
COTAÇÃO-11.144	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	L	20,00	61,83	30,23%	80,53	1.610,51	0,2863%	90,9629%
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	1.210,93	30,23%	1.576,99	1.576,99	0,2803%	91,2432%
COTAÇÃO-11.059	JUNTA DE FIBRA INORGÂNICA EM PAPELÃO HIDRÁULICO PH 550 -TAMANHO: 1500MM X 1600MM, ESP. 2,4MM - REF.: ASALIT	FL	2,00	533,62	30,23%	694,93	1.389,86	0,2471%	91,4903%
COTAÇÃO-02.001	BANHEIRO QUÍMICO (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO)	MÊS	1,00	1.033,33	30,23%	1.345,71	1.345,71	0,2392%	91,7295%
96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	M2	6,81	150,38	30,23%	195,84	1.333,67	0,2371%	91,9665%
COTAÇÃO-	REGISTRO DE ESFERA 80 MM Ref.: DECA 1552.B.300	UN	1,00	990,60	30,23%	1.290,06	1.290,06	0,2293%	92,1959%
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	61,00	15,63	30,23%	20,35	1.241,65	0,2207%	92,4166%
COTAÇÃO-	ARGÔNIO PURO PARA SOLDA	M3	1,00	933,85	30,23%	1.216,15	1.216,15	0,2162%	92,6328%
COTAÇÃO-	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 10A. REF.:	UN	3,00	308,84	30,23%	402,21	1.206,62	0,2145%	92,8472%
CCU - 11.004	COXIM PARA MOTORES ELÉTRICOS, REF.: SCHULZ SRP3020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	216,88	30,23%	282,44	1.129,77	0,2008%	93,0481%
COTAÇÃO-	TINTA INDUSTRIAL PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS COM	L	10,80	80,32	30,23%	104,60	1.129,71	0,2008%	93,2489%
COTAÇÃO-11.024	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI)	KG	8,00	106,42	30,23%	138,60	1.108,76	0,1971%	93,4460%
COTAÇÃO-11.113	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 25A. REF.: WEG	UN	4,00	206,82	30,23%	269,34	1.077,37	0,1915%	93,6375%
COTAÇÃO-11.133	ROTOR FNA - ØEXT: 180mm (FFGG20). Ref.: FAMAC 3203.5158	UN	1,00	804,76	30,23%	1.048,04	1.048,04	0,1863%	93,8238%
COTAÇÃO-11.117	RELÉ REGULAGEM UNIVERSAL TRIFÁSICO DE 30A. REF.: WEG	UN	5,00	153,16	30,23%	199,46	997,30	0,1773%	94,0010%
4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	15,00	48,34	30,23%	62,95	944,30	0,1679%	94,1689%
COTAÇÃO-11.068	ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO AÇO CARBONO PRE GALVANIZADO 1,5MM CONEXÃO BSP EM CONFORMIDADE COM NBR 5597 - 1". REF.: APOLLO	M	25,00	28,91	30,23%	37,65	941,24	0,1673%	94,3362%
COTAÇÃO-11.058	ELEMENTO FILTRANTE- AREIA PARA FILTRO SIBRAPE	KG	450,00	1,60	30,23%	2,08	937,97	0,1667%	94,5029%
COTAÇÃO-11.127	CT FLANGE SUCÇÃO. REF.: FAMAC - Ref.: 3205 1020	UN	1,00	682,54	30,23%	888,87	888,87	0,1580%	94,6609%
COTAÇÃO-11.106	ROLAMENTO 6309-ZZ. REF.: SKF	UN	6,00	108,41	30,23%	141,18	847,09	0,1506%	94,8115%
COTAÇÃO-	RELÉ BIMETÁLICO - 25-36A .REF.: SIEMENS 3US5600-2Q	UN	3,00	210,11	30,23%	273,63	820,89	0,1459%	94,9574%
COTAÇÃO-11.056	ADESIVO PLÁSTICO INDUSTRIAL PARA CPVC - FRASCO 400~500G . REF.: TIGRE ADESIVO ESPECIAL CPVC IND 724	UN	3,00	209,92	30,23%	273,37	820,12	0,1458%	95,1032%
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	50,00	12,36	30,23%	16,10	804,82	0,1431%	95,2463%
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,97	594,14	30,23%	773,75	750,54	0,1334%	95,3797%
COTAÇÃO-11.024	ARAME DE SOLDA MIG INOX 316LSI 1,20 MM (AWS A5.9 ER316LSI)	KG	5,00	106,42	30,23%	138,60	692,98	0,1232%	95,5029%
COTAÇÃO-11.030	ESTABILIZADOR DE PH - REDUTOR. REF:IQG	L	15,00	34,40	30,23%	44,80	672,05	0,1195%	95,6223%
COTAÇÃO-11.107	ROLAMENTO 6209-ZZ. REF.: SKF	UN	6,00	83,74	30,23%	109,05	654,33	0,1163%	95,7386%
COTAÇÃO-11.062	ADAPTADOR/CONEXÃO MACHO ROSCA BSP FEMÊA SOLDA DE 2" CONFECCIONADA EM CPVC. REF.: TIGRE	UN	7,00	67,69	30,23%	88,15	617,04	0,1097%	95,8483%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-031-22

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23% **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
13	ESTOPA	KG	30,00	15,49	30,23%	20,17	605,18	0,1076%	95,9559%
CCU - 11.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U ASTM A36 - 3"x35mmx6,35mm	KG	44,81	10,22	30,23%	13,31	596,41	0,1060%	96,0619%
COTAÇÃO-11.122	DISJUNTOR MONOFÁSICO 60A. REF.:SCHNEIDER	UN	1,00	430,83	30,23%	561,07	561,07	0,0997%	96,1616%
COTAÇÃO-11.094	SABÃO EM PÓ	KG	30,00	14,36	30,23%	18,69	560,85	0,0997%	96,2613%
COTAÇÃO-11.046	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0031	UN	6,00	71,09	30,23%	92,58	555,48	0,0987%	96,3601%
COTAÇÃO-11.076	EXAUSTOR COMPACTO - VAZÃO MIN: 100 M³/H. REF.: SILENT 100	UN	2,00	211,99	30,23%	276,08	552,16	0,0981%	96,4582%
CCU - 11.018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA METÁLICA CONFECIONADA EM AÇO INOX 304, Nº120 (FUROS DE ENTRE 0,1MM A 0,15MM)	M2	2,00	206,03	30,23%	268,31	536,63	0,0954%	96,5536%
COTAÇÃO-	CADEADO DE AÇO LAMINADO RESISTENTE A ÁGUA E	UN	4,00	101,18	30,23%	131,76	527,05	0,0937%	96,6473%
2571	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO	UN	8,00	49,29	30,23%	64,19	513,52	0,0913%	96,7386%
COTAÇÃO-11.089	TINTA ZARCÃO (GALÃO 3,6 L)	UN	2,00	193,83	30,23%	252,43	504,86	0,0897%	96,8283%
COTAÇÃO-11.087	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 1KG VONDER - RENDE 1 LITRO	KG	10,00	37,42	30,23%	48,73	487,28	0,0866%	96,9149%
COTAÇÃO-11.078	ÁLCOOL	L	30,00	12,28	30,23%	16,00	479,90	0,0853%	97,0002%
COTAÇÃO-09.001	CONTAINER PARA ENTULHO	UN	1,00	360,00	30,23%	468,83	468,83	0,0833%	97,0836%
CCU - 11.017	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ÁREIA	M3	1,20	298,24	30,23%	388,40	466,08	0,0828%	97,1664%
COTAÇÃO-11.114	CONTACTORA UNIVERSAL TRIFÁSICA DE 32A. REF.: WEG	UN	1,00	328,88	30,23%	428,30	428,30	0,0761%	97,2426%
COTAÇÃO-11.082	BROCAS DE AÇO RÁPIDO CONJUNTO - HSS 19 Peças (1mm à 10mm)	CJ	5,00	64,59	30,23%	84,11	420,56	0,0748%	97,3173%
94668	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO	UN	7,00	44,62	30,23%	58,11	406,76	0,0723%	97,3896%
CCU - 11.021	PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ	M2	20,00	15,51	30,23%	20,20	403,97	0,0718%	97,4614%
COTAÇÃO-11.080	FITA AUTOFUSÃO (10M)	UN	10,00	30,50	30,23%	39,72	397,24	0,0706%	97,5320%
COTAÇÃO-	CONJ. SELO MECÂNICO. REF.: FAMAC FMG - 1 1/4" x	UN	1,00	299,29	30,23%	389,77	389,77	0,0693%	97,6013%
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,97	307,52	30,23%	400,48	388,47	0,0691%	97,6704%
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	M	100,00	2,92	30,23%	3,80	380,27	0,0676%	97,7380%
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	KG	23,00	12,31	30,23%	16,03	368,72	0,0655%	97,8035%
4181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	7,00	39,24	30,23%	51,10	357,72	0,0636%	97,8671%
CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	30,23%	353,54	353,54	0,0628%	97,9300%
COTAÇÃO-11.143	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ.	L	20,00	13,55	30,23%	17,64	352,87	0,0627%	97,9927%
COTAÇÃO-11.028	FLOACULANTE COM AÇÃO CLARIFICANTE. REF.: OIRAD SUPER6	L	5,00	51,09	30,23%	66,54	332,68	0,0591%	98,0518%
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	5,72	42,40	30,23%	55,22	315,84	0,0561%	98,1080%
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	M	50,00	4,84	30,23%	6,30	315,16	0,0560%	98,1640%
COTAÇÃO-11.086	TERMINAIS ELÉTRICOS - WAGO INLINE 221-2411	UN	30,00	7,97	30,23%	10,38	311,38	0,0553%	98,2193%
COTAÇÃO-11.104	CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE	UN	4,00	58,01	30,23%	75,55	302,20	0,0537%	98,2730%
COTAÇÃO-11.029	ESTABILIZADOR DE PH - ELEVADOR. REF.: HIDROALL	KG	12,00	18,81	30,23%	24,49	293,93	0,0522%	98,3253%
COTAÇÃO-11.083	QUEROSENE	L	10,00	22,10	30,23%	28,78	287,78	0,0512%	98,3764%
COTAÇÃO-11.054	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 1 1/2". REF: TIGRE 27957188	UN	3,00	72,28	30,23%	94,13	282,40	0,0502%	98,4266%
COTAÇÃO-11.067	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM SPRAY. REF.: TEKBOND	ML	2.400,00	0,09	30,23%	0,12	277,96	0,0494%	98,4761%
COTAÇÃO-11.047	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0032	UN	9,00	23,04	30,23%	30,01	270,06	0,0480%	98,5241%
COTAÇÃO-11.048	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0023	UN	4,00	48,71	30,23%	63,43	253,72	0,0451%	98,5692%
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,19	87,85	30,23%	114,41	249,98	0,0444%	98,6136%
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	5,72	33,31	30,23%	43,38	248,13	0,0441%	98,6577%
CCU - 11.008	FILTRO DE SUCÇÃO TIPO MALHA DE ARAME - 1 1/2" - 200 MICRONS(MIN). REF.: ZARMATT HDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	177,17	30,23%	230,73	230,73	0,0410%	98,6987%
COTAÇÃO-11.111	CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF. REF.: CAW04-22 WEG	UN	3,00	58,39	30,23%	76,05	228,14	0,0406%	98,7393%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-031-22

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23% **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
CCU - 11.016	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, BRITA N. 0	M3	0,50	346,52	30,23%	451,27	225,64	0,0401%	98,7794%
COTAÇÃO-11.030	ESTABILIZADOR DE PH - REDUTOR. REF:IQG	L	5,00	34,40	30,23%	44,80	224,02	0,0398%	98,8192%
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	2,00	83,68	30,23%	108,98	217,95	0,0387%	98,8579%
COTAÇÃO-	VEDA ROSCA LÍQUIDA (COM PTFE) 310G - REF.: QUIMATIC	UN	2,00	75,83	30,23%	98,76	197,52	0,0351%	98,8930%
COTAÇÃO-11.063	LIMPADOR DESINCRUSTRANTE BIODEGRADÁVEL. REF.: VODER	L	5,00	29,20	30,23%	38,03	190,14	0,0338%	98,9268%
COTAÇÃO-	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0031	UN	2,00	71,09	30,23%	92,58	185,16	0,0329%	98,9598%
2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	8,00	16,60	30,23%	21,62	172,95	0,0307%	98,9905%
COTAÇÃO-	EIXO 1 3/8" - EIXO METÁLICO DE 1 3/8" PARA MOTORES	UN	1,00	132,23	30,23%	172,20	172,20	0,0306%	99,0211%
COTAÇÃO-11.072	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 3 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.:	CJ	1,00	126,46	30,23%	164,68	164,68	0,0293%	99,0504%
100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA	M2	8,00	15,60	30,23%	20,32	162,53	0,0289%	99,0793%
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	10,00	12,36	30,23%	16,10	160,96	0,0286%	99,1079%
COTAÇÃO-11.119	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 20A. REF.:SCHNEIDER	UN	2,00	61,36	30,23%	79,91	159,82	0,0284%	99,1363%
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00	40,80	30,23%	53,13	159,40	0,0283%	99,1646%
COTAÇÃO-11.141	MANOMETRO LEITURA 0 - 3 KGF COM CONEXÃO BSP 1/4". REF.: WIKA	UN	1,00	120,83	30,23%	157,36	157,36	0,0280%	99,1926%
CCU - 11.009	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,30	30,23%	147,55	147,55	0,0262%	99,2188%
CCU - 11.009	CHAVE BOIA UNIPOLAR - IPX68. REF.: MARGIRIUS, 15A COM 5M DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,30	30,23%	147,55	147,55	0,0262%	99,2451%
CCU - 11.003	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM CONCRETO PRONTO, REF: HIDRA	KG	20,00	5,62	30,23%	7,32	146,38	0,0260%	99,2711%
COTAÇÃO-11.120	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 32A. REF.:SCHNEIDER	UN	2,00	54,97	30,23%	71,58	143,17	0,0254%	99,2965%
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	12,00	9,01	30,23%	11,73	140,80	0,0250%	99,3216%
COTAÇÃO-11.081	LIMPADOR DESENGRAXANTE E DESINCRUSTRANTE	L	5,00	21,28	30,23%	27,71	138,54	0,0246%	99,3462%
COTAÇÃO-11.050	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0115	UN	4,00	26,45	30,23%	34,45	137,78	0,0245%	99,3707%
COTAÇÃO-11.027	DESINFETANTE DE ÁGUA COM CLORO ESTABILIZADO E ALGICIDA COM AÇÃO DE "CHOQUE" E MANUTENÇAÕ.	L	5,00	20,37	30,23%	26,53	132,64	0,0236%	99,3943%
COTAÇÃO-11.079	FITA ISOLANTE (ROLO 10M) - 19MMX10M	UN	10,00	9,92	30,23%	12,92	129,19	0,0230%	99,4172%
COTAÇÃO-11.048	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0023	UN	2,00	48,71	30,23%	63,43	126,86	0,0226%	99,4398%
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL	M2	8,00	11,88	30,23%	15,47	123,77	0,0220%	99,4618%
COTAÇÃO-	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0048	UN	4,00	23,27	30,23%	30,31	121,23	0,0215%	99,4833%
COTAÇÃO-	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0024	UN	4,00	22,84	30,23%	29,75	119,00	0,0212%	99,5045%
CCU - 11.007	PRÉ-FILTRO (MESH) COM TELA REMOVÍVEL - Q=10.000 L/H - 130 MICRONS (MAX). REF.: BIOSEMENTES 0745240576174 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	90,36	30,23%	117,68	117,68	0,0209%	99,5254%
COTAÇÃO-	THINER MULTIUSO ITAQUA LT 16 5L	L	5,00	17,85	30,23%	23,24	116,21	0,0207%	99,5460%
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	5,00	17,34	30,23%	22,58	112,91	0,0201%	99,5661%
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	UN	4,00	21,61	30,23%	28,14	112,57	0,0200%	99,5861%
103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	40,58	30,23%	52,85	105,69	0,0188%	99,6049%
38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	5,00	16,22	30,23%	21,12	105,62	0,0188%	99,6237%
CCU - 11.012	APILOAMENTO MANUAL	M2	2,42	33,31	30,23%	43,38	104,76	0,0186%	99,6423%
CCU - 11.012	APILOAMENTO MANUAL	M2	2,42	33,31	30,23%	43,38	104,76	0,0186%	99,6609%
COTAÇÃO-	ESTABILIZADOR DE PH - ELEVADOR. REF.: HIDROALL	KG	4,00	18,81	30,23%	24,49	97,98	0,0174%	99,6783%
96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	0,24	311,47	30,23%	405,63	97,96	0,0174%	99,6958%
COTAÇÃO-11.071	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 2 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.:	CJ	1,00	73,00	30,23%	95,07	95,07	0,0169%	99,7127%
COTAÇÃO-11.140	ANEL DE VEDAÇÃO DO FILTRO. REF.: SIBRAE 28040041	UN	2,00	35,00	30,23%	45,58	91,16	0,0162%	99,7289%
COTAÇÃO-11.070	CONECTORES DE EMENDA/DERIVAÇÃO DE FIAÇÃO 1 VIAS - CONJUNTO DE 30 UNIDADES CADA - 32A. REF.:	CJ	1,00	69,95	30,23%	91,10	91,10	0,0162%	99,7451%
COTAÇÃO-11.084	SABÃO LÍQUIDO	L	10,00	6,86	30,23%	8,94	89,40	0,0159%	99,7609%
COTAÇÃO-11.121	DISJUNTOR UNIVERSAL TRIFÁSICO 50A. REF.:SCHNEIDER	UN	1,00	66,63	30,23%	86,77	86,77	0,0154%	99,7764%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 025/24-DORC-CDS-R03 **DATA:** 24/03/2025

TÍTULO: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FONTES DA PRAÇA DO BURITI **Nº PROJETO:** PROJ-DE-031-22

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=88,17%(HORA) 52,39%(MÊS) **B.D.I. (obra) :** 30,23% **TAB. REF.:** SINAPI FEV 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,	M3	0,35	184,13	30,23%	239,79	82,73	0,0147%	99,7911%
38401	RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO	UN	5,00	11,59	30,23%	15,09	75,47	0,0134%	99,8045%
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	2,50	23,12	30,23%	30,11	75,27	0,0134%	99,8179%
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	14,17	30,23%	18,45	73,81	0,0131%	99,8310%
11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	56,36	30,23%	73,40	73,40	0,0130%	99,8440%
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	4,00	13,47	30,23%	17,54	70,17	0,0125%	99,8565%
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	4,00	13,16	30,23%	17,14	68,55	0,0122%	99,8687%
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,00	10,06	30,23%	13,10	65,51	0,0116%	99,8803%
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,	UN	1,00	46,58	30,23%	60,66	60,66	0,0108%	99,8911%
COTAÇÃO-11.047	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0032	UN	2,00	23,04	30,23%	30,01	60,01	0,0107%	99,9018%
COTAÇÃO-11.049	ANEL O'RING. REF: FAMAC 2602.0024	UN	2,00	22,84	30,23%	29,75	59,50	0,0106%	99,9124%
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	3,00	14,38	30,23%	18,73	56,18	0,0100%	99,9224%
COTAÇÃO-	PINCEL 2" - Trincha Cerda Gris 2 Pol. Atlas Ref. 395 - 2"	UN	5,00	7,30	30,23%	9,51	47,53	0,0084%	99,9308%
COTAÇÃO-11.110	JUNTA ADESIVA PARA MOTORES - Ref.: Wurth 0890100009 - 73G	GR	150,00	0,21	30,23%	0,27	40,22	0,0071%	99,9380%
COTAÇÃO-	SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR T8. REF.: REDY 127	UN	24,00	1,29	30,23%	1,68	40,22	0,0071%	99,9451%
COTAÇÃO-11.088	LIMPA CONTATO	UN	1,00	26,68	30,23%	34,75	34,75	0,0062%	99,9513%
102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	M2	2,42	11,02	30,23%	14,35	34,66	0,0062%	99,9574%
COTAÇÃO-11.050	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0115	UN	1,00	26,45	30,23%	34,45	34,45	0,0061%	99,9636%
COTAÇÃO-11.085	ESPONJA	UN	15,00	1,76	30,23%	2,29	34,30	0,0061%	99,9697%
COTAÇÃO-11.097	ESCOVA NYLON	UN	5,00	5,11	30,23%	6,65	33,27	0,0059%	99,9756%
COTAÇÃO-11.051	ANEL O'RING. REF: FMG-3 2602.0048	UN	1,00	23,27	30,23%	30,31	30,31	0,0054%	99,9810%
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	KG	1,00	17,25	30,23%	22,46	22,46	0,0040%	99,9850%
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2,00	8,18	30,23%	10,65	21,31	0,0038%	99,9887%
COTAÇÃO-11.064	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 140MM. REF.: HK-1858B HIKARI	UN	1,00	13,73	30,23%	17,88	17,88	0,0032%	99,9919%
COTAÇÃO-11.066	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 143MM. REF.: HK-216 HIKARI	UN	1,00	12,22	30,23%	15,91	15,91	0,0028%	99,9947%
COTAÇÃO-11.092	LIXA D'ÁGUA 200 GRANULOS. REF.: NORTON	UN	5,00	2,37	30,23%	3,09	15,43	0,0027%	99,9975%
COTAÇÃO-11.065	PINCEL ANTI-ESTÁTICO PARA LIMPEZA DE PLACA: 148MM. REF.: HK-217 HIKARI	UN	1,00	10,84	30,23%	14,12	14,12	0,0025%	100,0000%
						TOTAL	**562.569,65**		

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23.300/D-DF
ART: 0720240061807
MAT: 973.175-X

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXEMPLO
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS
COM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
	Subtotal A	**6,37%**
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	3,60%
	Subtotal B	**12,25%**
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
	Subtotal C	**7,40%**
	BDI	**30,23%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**22,80%**	**22,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,40%	Não incide	3,40%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,65%	0,83%	0,65%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,26%	Não incide	1,26%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	7,81%	6,10%	7,81%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**42,60%**	**15,79%**	**42,60%**	**15,79%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%	2,58%	3,30%	2,58%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	**Total**	**13,24%**	**10,34%**	**13,24%**	**10,34%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,18%	3,18%	16,10%	5,97%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,28%	0,37%	0,29%
D	**Total**	**9,53%**	**3,46%**	**16,47%**	**6,26%**
TOTAL(A+B+C+D)		88,17%	52,39%	110,11%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET