GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	086.01/2019-SEORÇA-R10	**DATA:**	29/01/2024
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	REFORMA DA SUBESTAÇÃO DO HRGU	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-087-18
ENDEREÇO:	QE - 6, LOTE C, ÁREA ESPECIAL - GUARA/DF	**ÁREA:**	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRAS**				
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**				
02.01.100.1	CCU - 02.001	ALUGUEL CONTAINER DEPÓSITO/ALMOXARIFE INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	1.210,93	**1.210,93**
02.01.100.2	CCU - 02.007	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO CONTENDO 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO, 4 MICTÓRIOS, INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	1.937,50	**1.937,50**
02.01.100.3	CCU - 02.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UND	2,00	900,00	**1.800,00**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**				
02.01.200.1	CCU - 02.003	LOCAÇÃO DE GERADOR MINIMO DE 100 KVA EM STANDBY PARA CASO DE EMERGÊNCIA	MÊS	1,00	6.500,00	**6.500,00**
02.01.200.2	CCU - 02.008	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	2.750,73	**2.750,73**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**				
02.01.400.1	CCU - 01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,40	523,50	**6.491,43**
02.01.400.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	14,98	90,51	**1.356,02**
02.02.000		**DEMOLIÇÃO**				
02.02.310		**REMOÇAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**				
02.02.310.3	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,98	3,12	**46,74**
		SUBTOTAL (Divisão):				**22.093,35**

09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**				
09.02.100		**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**				
09.02.100.1	COTAÇÃO-007	CONTAINER PARA ENTULHO	Mês	1,00	350,00	**350,00**
		SUBTOTAL (Divisão):				**350,00**

TOTAL GERAL:	**22.443,35**
TOTAL BDI 23,19%:	**5.204,61**
TOTAL GERAL COM BDI:	**27.647,97**
PERCENTUAL:	**4,50%**

ENG. ÁLVARO HENRIQUE DE A. XAVIER SANTOS
CREA 25042/D-DF
ART: 0720200026700