Nome da Empresa	**:**	NOVACAP	
Descrição da Obra	**:**	HOSPITAL REGIONAL DO GUARA	
Respons. Técnico	**:**	ÁLVARO HENRIQUE - Crea-25042/D-DF	
ART Nº	**:**		
Data de Impressão	**:**	8 julho, 2020	
Data de Início Lev.	**:**		**Data de Término** **:**

NOVACAP

DATA: *08/07/2020*

RESUMO ALVENARIA

OBRA: *HOSPITAL REGIONAL DO GUARA*

RESP. TÉCNICO : ÁLVARO HENRIQUE - Crea-25042/D-DF

ART Nº :

REFERÊNCIA : PROJ-DE-087-18-ADE-PE-001_002-GER-DET-R00

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

ALVENARIA

1 A Blocos de concreto 14x19x39	m²	RESUMO DE ALVENARIA	2,89
2 Parede de gesso acartonado	m²		
3 Divisória estrutura de alumínio e fórmica	m²		

NOVACAP

DATA: 08/07/2020

ALVENARIA

Obra: HOSPITAL REGIONAL DO GUARA

PAVTO:

	AMBIENTE		Parede 01									TOTAL
	NÚMERO DE VEZES		1									
ALVENARIA	COMPRIMENTO		3,02									
	PÉ DIREITO		2,70									
	ÁREA BRUTA		8,15									
	DESCONTOS / ACRÉSCIMO		-5,26									
	ÁREA LÍQUIDA		2,89									
	ÁREA TOTAL	Un	2,89									
	1 A Blocos de concreto 14x19x39	m²	x 2,89									2,89
	2 Parede de gesso acartonado	m²										
	3 Divisória estrutura de alumínio e fórmica	m²										

NOVACAP

DATA: *08/07/2020*

RESUMO ALVENARIA

OBRA: *HOSPITAL REGIONAL DO GUARA*

RESP. TÉCNICO : ÁLVARO HENRIQUE - Crea-25042/D-DF

ART Nº :

REFERÊNCIA : PROJ-DE-087-18-ADE-PE-001_002-GER-DET-R00

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

ALVENARIA

1 Demolição de alvenaria	m²	RESUMO DE ALVENARIA	5,00
2 Parede de gesso acartonado	m²		

NOVACAP

DATA: 08/07/2020

ALVENARIA

Obra: HOSPITAL REGIONAL DO GUARA

PAVTO:

	AMBIENTE		Parede 01									TOTAL
	NÚMERO DE VEZES		1									
ALVENARIA	COMPRIMENTO		3,02									
	PÉ DIREITO		2,70									
	ÁREA BRUTA		8,15									
	DESCONTOS / ACRÉSCIMO		-3,15									
	ÁREA LÍQUIDA		5,00									
	ÁREA TOTAL	Un	5,00									
	1 Demolição de alvenaria	m²	x 5,00									5,00
	2 Parede de gesso acartonado	m²										
	3 Divisória estrutura de alumínio e fórmica	m²										

Levantamento de Esquadrias

Empresa : *NOVACAP* ART Nº :
RESP. TÉC : *ALVARO HENRIQUE - Crea-25042/D-DF*
Obra : *HOSPITAL REGIONAL DO GU*
Refer: *PROJ-DE-087-18-ADE-PE-001_002-GER-DET-R00*
Data : *08/07/2020* Pavimento : *Total*

Código do Projeto		Material	Dimensões Larg.	Quantidades Parciais									Requadro x	Requadro (m²)	Quantidade Total (Peças)	Area de Ocupação Unitária	Area de Ocupação Total	Cód.	Área de Pintura Unitária	Área de Pintura Total	Vidros Tipo	Vidros e	Vidros A.Unit.	Vidros A.Total	Vergas Cód.	Vergas Comp.Un	Vergas C.Total
PCF-01	A	Porta corta fogo com isolamento acustico e incombustivel	1,80	1,00											1,00	3,96	3,96										

RESUMO

Cód.	Material	Quant. Total (un)	Quant. Total (m²)	Pintura Total (m²)
A	Porta corta fogo com isolamento acustic	1,00	3,96	
B	Porta metálica de abrir com bandeira, en			
C	Porta metálica com pintura - de abrir			
D	Portão metálico de correr com requadro			
E	Portão metálico de abrir com requadro e			
F	Tampo alçapão metálico em chapa 16 d			
G	caxilho de alumínio com vidro fantazia 6			
H	caxilho de alumínio com vidro fixo espel			
I	Veneziana metálica tipo industrial Grupo			
J	Janela circular em aço galvanizado com			
K	Janela com requadro e tela metálica			
L	Porta para box estrut. Alum. Laminado			
M				
N				
O				

Requadro

Resumo das Pinturas

01	Madeira encerada	
02	Madeira c/ vidro encerada	
03	Madeira c/ venezianas encerada	
04	Madeira c/ vidro e ven. encerada	
05	Madeira pintada	
06	Madeira c/ vidro pintada	
07	Madeira c/ venezianas pintada	
08	Madeira c/ vidro e ven. pintada	
09	Ferro pintado	
10	Ferro c/ vidro pintado	
11	Ferro c/ venezianas pintado	
12	Perfil metálico	
13	Grelha / Tela	
14	Fórmica	
15	Ferro pintado (corimão)	

Madeira

Ferro

Vidros

Cod.	Tipo	e	Quant.
01	Miniboreal	3,7mm	
02	Temperado incolor	6mm	
03	Liso incolor	6mm	
04	ESPELHO CRISTAL	4mm	
05	FANTASIA	6mm	
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
13			
13			

Vergas

Total	

Fechaduras

Duas Folhas	
Externas	
Internas	
Banheiros	
Livre-Ocupado	

Dobradiças

Duas Folhas	
Externas	
Internas	
Banheiros	
Box	
Total	

NOVACAP

Data : 08/07/2020

RESUMO ACABAMENTOS INTERNOS

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DO GUARA

RESP. TÉCNICO : ÁLVARO HENRIQUE - Crea-25042/D-DF

ART Nº :

REFERÊNCIA : PROJ-DE-087-18-ADE-PE-001_002-GER-DET-R00

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

PISOS

	un			
1 Pintura acrilica 2 demãos	m²	RESUMO DOS PISOS	1	32,03
2 Impermeabilização de piso	m²		2	32,03
3	m²		3	
4	m²		4	
5	m²		5	
6	m²		6	
7	m²		7	
8	m²		8	

TETOS

	un			
1 Chapisco traço 1:4, esp.: 5 mm	m²	RESUMO DOS TETOS	1	
2 Emboço traço 1:2:8 - 15mm	m²		2	
3 Reboco traço 1:2:8	m²		3	
4 T Emassamento PVA	m²		4	
5 T Pintura latex acrílica 2 demãos	m²		5	24,19
6 T Forro em gesso acartonado com tabica metálica	m²		6	
7			7	

PAREDES

	un			
1 Chapisco esp.: 5 mm	m²	RESUMO DAS PAREDES	1	5,79
2 Emboço	m²		2	
3 Reboco	m²		3	5,79
4 Pintura acrílica	m²		4	56,22
5 Pintura epox para paredes específicas em áres molhadas	m²		5	
6 Impermeabilização de áreas molhadas paredes	m²		6	
7 Cerâmica 20x20 branco - Eliane	m²		7	
8 Reves. Cerâmico arquit. Design portobelo bege 9,5x9,5cm	m²		8	
9 Reves. Cerâmico arquit. Design portobelo verde 9,5x9,5cm	m²		9	

RODAPÉS

	un			
1 Rodapé h=10 cm em granilite polido cinza claro	m	RESUMO DOS RODAPÉS	1	
9			2	

SOLEIRAS

	un			
1 Soleira 18x2 cm, em granito cinza andorinha	m	RESUMO DAS SOLEIRAS	1	1,80
2 Soleira 17x2 cm, em granito cinza polido	m		2	

NOVACAP

Data : 08/07/2020

ACABAMENTOS INTERNOS

Obra: HOSPITAL REGIONAL DO GUARA

PAVTO: GERAL

	AMBIENTE		SALA G GERADOR	PARTE DE FORA GERADOR	TOTAL
	NÚMERO DE VEZES		1	2	
PISOS	COMPRIMENTO		5,03		
	LARGURA		4,96		
	ÁREA BRUTA		24,95		
	DESCONTO / ACRÉSCIMO		7,08		
	ÁREA LÍQUIDA		32,03		
	ÁREA TOTAL	un	32,03		
	1 Pintura acrilica 2 demãos	m²	x 32,03		32,03
	2 Impermeabilização de piso	m²	x 32,03		32,03
	3	m²			
	4	m²			
	5	m²			
	6	m²			
	7	m²			
	8	m²			
TETOS	ÁREA LÍQUIDA		24,19		
	DESCONTO / ACRÉSCIMO				
	ÁREA TOTAL	un	24,19		
	1 Chapisco traço 1:4, esp.: 5 mm	m²			
	2 Emboço traço 1:2:8 - 15mm	m²			
	3 Reboco traço 1:2:8	m²			
	4 T Emassamento PVA	m²			
	5 T Pintura latex acrílica 2 demãos	m²	x 24,19		24,19
	6 T Forro em gesso acartonado com tabica metálica	m²			
	7				
PAREDES	PERÍMETRO		16,66	3,02	
	PÉ DIREITO		3,10	2,70	
	ÁREA BRUTA		51,65	8,15	
	DESCONTO / ACRÉSCIMO		-1,22	-5,26	
	ÁREA UNITÁRIA		50,43	2,89	
	ÁREA TOTAL	un	50,43	5,79	
	1 Chapisco esp.: 5 mm	m²		x 5,79	5,79
	2 Emboço	m²			
	3 Reboco	m²		x 5,79	5,79
	4 Pintura acrílica	m²	x 50,43	x 5,79	56,22
	5 Pintura epox para paredes específicas em áres molhadas	m²			
	6 Impermeabilização de áreas molhadas paredes	m²			
	7 Cerâmica 20x20 branco - Eliane	m²			
	8 Reves. Cerâmico arquit. Design portobelo bege 9,5x9,5cm	m²			
	9 Reves. Cerâmico arquit. Design portobelo verde 9,5x9,5cm	m²			
RODAPÉS	PERÍMETRO UNITÁRIO				
	DESCONTO / ACRÉSCIMO PERÍMETRO				
	PERÍMETRO TOTAL	m			
	1 Rodapé h=10 cm em granilite polido cinza claro	m			
	2				
SOLEIRAS	COMPRIMENTO UNITÁRIO		1,80		
	COMPRIMENTO TOTAL	m	1,80		
	1 Soleira 18x2 cm, em granito cinza andorinha	m	x 1,80		1,80
	2 Soleira 17x2 cm, em granito cinza polido	m			