NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA - LOTE 01

Nº ESTIMATIVA:	021/2025-DORC-SDS-R00
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste Especificação Técnica Caderno - Doc. SEI/GDF 172014982
Nº PROJETO:	Estudo Técnico Preliminar - ETP - Doc. SEI/GDF 169981777 e 165509786 Despacho - NOVACAP/PRES/DC/DRE - Doc. SEI/GDF 172682277, 172015085 e 168768515
NOME PROJETO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste
ENDEREÇO:	DRCE - Divisão Regional Centro - (Brasília, Scia/Estrututal, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras, Arniqueiras, Guará e SIA) - LOTE 01
PRAZO:	12 Messes
DATA DE CONCLUSÃO:	17/06/2025
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS CREA: 30901/D-DF - ART: 720250056074
PROCESSO:	00112-00001941/2025-97
DATA BASE DE PREÇO:	SINAPI - ABRIL 2025 SEM DESONERAÇÃO
ÁREA:	55613,061 m²
OBSERVAÇÕES:	1 - Os quantitativos apresentados neste orçamento são retirados através Despacho NOVACAP/PRES/DC/DRE nº 172682277. Ressalta-se que o setor de orçamento é responsável exclusivamente pelo de custo/preço; 2 - Todos os serviços descritos estão caracterizados e disseminados conforme o Caderno de Especificações Técnicas, constante no Documento SEI/GDF nº 172014982; 3 - As demais informações complementares referentes ao escopo orçado estão fundamentadas nos Despachos - NOVACAP/PRES/DC/DRE (nº 165643845, 168768515 e 172015085), bem como nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - NOVACAP/PRES/DC/DRE (nº 165509786 e 169981777)
BDI ITILIZADOS:	18,56% (OBRA) / 15,28% (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)
RESP. CAPA:	ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS CREA: 30901/D-DF

ESTIMATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS :

021.01/2025-DORC: Administração - LOTE 01	R$	475.323,76
021.02/2025-DORC: Pavimentação - LOTE 01	R$	6.024.713,82
VALOR ESTIMADO COM BDI	**R$**	**6.500.037,58**

NOTAS:	*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENDEREÇO:	DRCE - Divisão Regional Centro - (Brasília, Scia/Estrututal, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras, Arniqueiras, Gua	**ÁREA:**	55.613,06
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19% **B.D.I. :** 18,56% **B.D.I. :** 15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI ABR 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**						
01.03.500		**PROJETO EXECUTIVO**						
01.03.500.1	CCU - 01.001	PGRS - DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO	UN	1,00	6.882,08	18,56%	8.159,58	**8.159,58**
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
01.08.100		**TAXAS**						
01.08.100.1	CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	18,56%	321,86	**321,86**
						SUBTOTAL (Divisão):		**8.481,44**
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRAS**						
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.100.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	463,14	18,56%	549,11	**4.392,89**
						SUBTOTAL (Divisão):		**4.392,89**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO COM REALOCAÇÃO PARA OUTROS LUGARES**						
02.01.400.1	CCU - 02.004	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	576,00	10,25	18,56%	12,15	**6.999,94**
02.01.400.2	CCU - 02.005	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	480,00	5,67	18,56%	6,72	**3.226,80**
02.01.400.3	CCU - 02.006	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	480,00	4,07	18,56%	4,83	**2.316,24**
02.01.400.4	CCU - 02.007	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTENCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	M2	25,92	104,15	18,56%	123,48	**3.200,68**
						SUBTOTAL (Divisão):		**15.743,66**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
09.01.000		**ENSAIO E TESTES**						
09.02.000.1	COT - 09.004	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRENSSÃO SIMPLES EM CONCRETO - MODELAGEM E ROMPIMENTO	UN	557,00	17,00	18,56%	20,16	**11.226,70**
09.02.000.2	COT - 09.006	COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA	UN	48,00	250,00	18,56%	296,41	**14.227,52**
09.04.000		**COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)**						
09.04.000.1	CCU - 09.001	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M2	55.613,06	0,22	18,56%	0,26	**14.505,99**
09.04.000.2	CCU - 09.002	PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	M	37.075,37	1,10	18,56%	1,30	**48.353,30**
09.04.000.3	CCU - 09.003	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	M	37.075,37	0,52	18,56%	0,62	**22.857,93**
						SUBTOTAL (Divisão):		**111.171,44**
10.00.000		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**						
10.01.000		**PESSOAL**						
10.01.200		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						
10.01.200.1	CCU - 10.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 1 ENGENHEIRO CIVIL, 2 ENCARREGADO, 1 TOPOGRAFO E 1 AUXILIAR TOPOGRAFO - PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	283.001,70	18,56%	335.534,34	**335.534,34**
						SUBTOTAL (Divisão):		**335.534,34**
						TOTAL GERAL:		**475.323,76**

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - PAVIMENTAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENDEREÇO:	DRCE - Divisão Regional Centro - (Brasília, Scia/Estrututal, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras, Arniqueiras, Guará	**ÁREA:**	55.613,06
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19% **B.D.I. :** 18,56% **B.D.I. :** 15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI ABR 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
02.02.000		**DEMOLIÇÃO**						
02.02.111		**DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES**						
02.02.111.1	CCU - 02.002	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	4.237,19	43,88	18,56%	52,03	**220.440,83**
02.02.112		**DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO**						
02.02.112.1	CCU - 02.001	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	211,86	59,31	18,56%	70,32	**14.897,84**
					SUBTOTAL (Divisão):			**235.338,67**
02.02.300		**REMOÇÕES MEIO-FIO OU CORDÃO DE CONCRETO**						
02.02.300.1	CCU - 02.003	REMOÇÃO DE MEIO-FIO OU CORDÃO DE CONCRETO	M	5.311,63	10,75	18,56%	12,75	**67.699,24**
					SUBTOTAL (Divisão):			**67.699,24**
02.02.330		**CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO**						
02.02.330.1	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6.673,57	6,30	18,56%	7,47	**49.847,86**
02.02.330.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	66.735,67	1,53	18,56%	1,81	**121.059,09**
02.02.330.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	0,61	18,56%	0,72	**0,00**
					SUBTOTAL (Divisão):			**170.906,95**
02.02.331		**CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE MATERIAL DE REMOÇÃO**						
02.02.331.1	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	358,53	6,30	18,56%	7,47	**2.678,06**
02.02.331.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.585,35	1,53	18,56%	1,81	**6.503,85**
02.02.331.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	0,61	18,56%	0,72	**0,00**
					SUBTOTAL (Divisão):			**9.181,91**
02.04.000		**TERRAPLANAGEM - A EXECUTAR CONFORME NECESSIDADE**						
02.04.100		**LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA**						
02.04.100.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	37.075,37	0,67	18,56%	0,79	**29.451,56**
02.04.400		**TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO (CAMADA VEGETAL)**						
02.04.400.1	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	4.449,04	6,30	18,56%	7,47	**33.231,91**
02.04.400.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	57.837,58	1,53	18,56%	1,81	**104.917,88**
02.04.400.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	0,61	18,56%	0,72	**0,00**
02.04.400.4	SLU-1	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SEGREGADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME RESOLUÇÃO ADASA Nº 45/24	T	4.449,04	17,13	18,56%	20,31	**90.359,14**
					SUBTOTAL (Divisão):			**257.960,48**
04.05.000		**PAVIMENTAÇÃO**						
04.05.100		**PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES**						
04.05.100.1	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	52.964,82	3,95	18,56%	4,68	**248.046,17**
04.05.100.2	CCU - 04.001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM	M3	1.588,94	266,78	18,56%	316,30	**502.585,49**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - PAVIMENTAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENDEREÇO:	DRCE - Divisão Regional Centro - (Brasília, Scia/Estrututal, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras, Arniqueiras, Guará	**ÁREA:**	55.613,06
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19% **B.D.I. :** 18,56% **B.D.I. :** 15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI ABR 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
04.05.100.3	CCU - 04.007	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	52.964,82	4,83	18,56%	5,73	**303.307,09**
04.05.100.4	CCU - 04.002.A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSO CONCRETO	M3	4.237,19	122,34	18,56%	145,05	**614.601,88**
04.05.100.4	CCU - 04.002.B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO	M3	4.237,19	504,91	15,28%	582,05	**2.466.255,54**
04.05.100.5	CCU - 04.009	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO	M2	52.964,82	5,42	18,56%	6,43	**340.357,02**
04.05.100.6	CCU - 04.008	CURA ÚMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR UMIDIFICAÇÃO	M2	158.894,46	0,26	18,56%	0,31	**48.981,27**
						SUBTOTAL (Divisão):		**4.524.134,45**
04.05.105		**PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO**						
04.05.105.1	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.648,24	3,95	18,56%	4,68	**12.402,31**
04.05.105.2	CCU - 04.001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM	M3	79,45	266,78	18,56%	316,30	**25.129,27**
04.05.105.3	CCU - 04.007	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	2.648,24	4,83	18,56%	5,73	**15.165,35**
04.05.105.4	CCU - 04.003.A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO -EXCLUSO CONCRETO	M2	2.648,24	32,22	18,56%	38,20	**101.165,16**
04.05.105.4	CCU - 04.003.B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO	M2	2.648,24	40,38	15,28%	46,55	**123.273,70**
04.05.105.5	CCU - 04.009	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO	M2	2.648,24	5,42	18,56%	6,43	**17.017,85**
04.05.105.6	CCU - 04.008	CURA ÚMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR UMIDIFICAÇÃO	M2	7.944,72	0,26	18,56%	0,31	**2.449,06**
						SUBTOTAL (Divisão):		**296.602,71**
04.05.106		**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**						
04.05.106.1	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	958,50	3,95	18,56%	4,68	**4.488,87**
04.05.106.2	CCU - 04.001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM	M3	28,76	266,78	18,56%	316,30	**9.095,25**
04.05.106.3	CCU - 04.007	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	958,50	4,83	18,56%	5,73	**5.488,92**
04.05.106.4	CCU - 04.004.A	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - EXCLUSO CONCRETO	UN	213,00	400,48	18,56%	474,82	**101.136,60**
04.05.106.4	CCU - 04.004.B	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - SOMENTE O CONCRETO USINADO	UN	213,00	272,66	15,28%	314,32	**66.949,55**
04.05.106.5	CCU - 04.009	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO	M2	958,50	5,42	18,56%	6,43	**6.159,41**
04.05.106.6	CCU - 04.008	CURA ÚMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR UMIDIFICAÇÃO	M2	2.875,50	0,26	18,56%	0,31	**886,41**
						SUBTOTAL (Divisão):		**194.205,02**
04.05.108		**GUIAS/MEIO-FIO OU CORDÕES DE CONCRETO**						
04.05.108.1	CCU - 04.005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	4.828,75	43,23	18,56%	51,25	**247.495,83**
04.05.108.2	CCU - 04.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (CORDÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	482,88	37,01	18,56%	43,88	**21.188,57**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - PAVIMENTAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	021/2025-DORC-SDS-R00					**DATA:**	17/06/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste					**LOTE:**	1
ENDEREÇO:	DRCE - Divisão Regional Centro - (Brasília, Scia/Estrututal, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras, Arniqueiras, Guará					**ÁREA:**	55.613,06
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :**	18,56%	**B.D.I. :**	15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI ABR 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
					SUBTOTAL (Divisão):			**268.684,40**
					TOTAL GERAL:			**6.024.713,82**

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 01.001	**PGRS - DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO**	**SER.CG**	**UN**			**6.882,08**
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	32,0000	210,48	6.735,36
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	8,0000	18,34	146,72
Observação:	REF: 8008508024X238 - CAESB 01/2024					
CCU - 02.001	**DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**	**SER.CG**	**M3**			**59,31**
E9127	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 Kw	M.O	H	0,1204	331,67	39,94
M0603	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg	MAT.	UN	0,0007	6.025,10	4,27
CCA - 02.001	CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO	SER.CG	CM2	40,0000	0,19	7,60
CCA - 02.002	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE	SER.CG	T	2,5000	3,00	7,50
Observação:	REF: 1619003 SICRO JAN 2025					
CCU - 02.002	**DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**	**SER.CG**	**M3**			**43,88**
E9127	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 Kw	M.O	H	0,0999	331,67	33,13
M0603	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg	MAT.	UN	0,0006	6.025,10	3,55
CCA - 02.002	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE	SER.CG	T	2,4000	3,00	7,20
Observação:	REF: 1619006 SICRO JAN 2025					
CCU - 02.003	**REMOÇÃO DE MEIO-FIO OU CORDÃO DE CONCRETO**	**SER.CG**	**M**			**10,75**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4000	23,75	9,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0400	31,34	1,25
Observação:	REF: 020143 AGETOP CIVIL FEV 2025					
CCU - 02.004	**ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM**	**SER.CG**	**M2**			**10,25**
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	MAT.	KG	0,0400	28,77	1,15
7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	MAT.	M2	1,1000	2,71	2,98
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0600	30,91	1,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1800	23,75	4,27
Observação:	REF: 85423 SINAPI JAN 2020					
CCU - 02.005	**SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE**	**SER.CG**	**M**			**5,67**
34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	MAT.	UN	0,0219	94,90	2,07
COT - 02.001	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	MAT.	M	1,1000	0,05	0,05
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0554	24,40	1,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0712	30,91	2,20
Observação:	REF: 102656 SINAPI ABR 2025					
CCU - 02.006	**SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA**	**SER.CG**	**M**			**4,07**
4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	MAT.	UN	0,0090	5,79	0,05
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,2400	0,72	0,17
939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	0,3000	3,09	0,92

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
M0868	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W	MAT.	UN	0,0090	12,12	0,10
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	MAT.	UN	0,0090	7,85	0,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0500	31,72	1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0500	23,75	1,18
Observação:	REF: 74221/001 SINAPI JAN 2020					

CCU - 02.007	**PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTENCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA**	**SER.CG**	**M2**			**104,15**
4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M3	0,0018	1.730,71	3,11
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MAT.	M2	0,1000	924,00	92,40
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,0150	19,00	0,28
CCA - 02.003	PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	0,1000	32,24	3,22
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1500	24,40	3,66
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0500	29,67	1,48
Observação:	REF: 03.01.01 EMBASA JAN 2025					

CCU - 04.001	**LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM**	**SER.CG**	**M3**			**266,78**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,9420	31,34	60,86
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	EQUIP.	CHI	0,0300	0,72	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	EQUIP.	CHP	0,0320	10,77	0,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,7650	23,75	18,16
COT - 04.001	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	MAT.	M3	1,3800	135,80	187,40
Observação:	REF: 96622 SINAPI ABR 2025					

CCU - 04.002.A	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSO CONCRETO**	**SER.CG**	**M3**			**122,34**
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,6268	30,91	50,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1560	31,34	4,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,7828	23,75	42,34
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0213	7,85	0,16
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,2994	19,33	5,78
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	3,1250	3,90	12,18
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,5000	2,69	6,72
Observação:	REF: 94991 SINAPI ABR 2025					

CCU - 04.002.B	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO**	**SER.CG**	**M3**			**504,91**
COT - 04.002	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM	MAT.	M3	1,2315	410,00	504,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
Observação:	REF: 94991 SINAPI ABR 2025					
CCU - 04.003.A	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO -EXCLUSO CONCRETO**	**SER.CG**	**M2**			**32,22**
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1301	30,91	4,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0874	31,34	2,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2176	23,75	5,16
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0017	7,85	0,01
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0240	19,33	0,46
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,2500	3,90	0,97
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,2000	2,69	0,53
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,0816	16,96	18,34
Observação:	REF: 94995 SINAPI ABR 2025					
CCU - 04.003.B	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO**	**SER.CG**	**M2**			**40,38**
COT - 04.002	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM	MAT.	M3	0,0985	410,00	40,38
Observação:	REF: 94995 SINAPI ABR 2025					
CCU - 04.004.A	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - EXCLUSO CONCRETO**	**SER.CG**	**UN**			**400,48**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	3,6040	31,34	112,94
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SER.CG	M2	0,4800	180,18	86,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	7,2080	23,75	171,19
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0367	19,33	0,70
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	7,4800	3,90	29,17
Observação:	REF: 105002 SINAPI ABR 2025 + EXCLUSO BRITA DO LASTRO					
CCU - 04.004.B	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - SOMENTE O CONCRETO USINADO**	**SER.CG**	**UN**			**272,66**
COT - 04.002	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM	MAT.	M3	0,6650	410,00	272,66
Observação:	REF: 105002 SINAPI ABR 2025 + EXCLUSO BRITA DO LASTRO					
CCU - 04.005	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)**	**SER.CG**	**M**			**43,23**
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SER.CG	M3	0,0018	580,19	1,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2296	31,34	7,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2296	23,75	5,45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0066	214,10	1,41
COT - 04.006	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	MAT.	M	1,0050	28,00	28,14
Observação:	REF: 94273 SINAPI ABR 2025					

CCU - 04.006	**ASSENTAMENTO DE GUIA (CORDÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)**	**SER.CG**	**M**			**37,01**
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SER.CG	M3	0,0018	580,19	1,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2296	31,34	7,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2296	23,75	5,45
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0066	214,10	1,41
COT - 04.003	CORDÃO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIM 100 X 8 X 10 X 17 CM (C X B.SUP X B.INF X H)	MAT.	M	1,0050	21,82	21,92
Observação:	REF: 94273 SINAPI ABR 2025					

CCU - 04.007	**APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO**	**SER.CG**	**M2**			**4,83**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0049	31,34	0,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0059	23,75	0,13
COT - 04.004	LONA PLASTICA DE POLIETILENO, E = 100 MICRA	MAT.	M2	1,1280	4,04	4,55
Observação:	REF: 97113 SINAPI ABR 2025					

CCU - 04.008	**CURA ÚMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR UMIDIFICAÇÃO**	**SER.CG**	**M2**			**0,26**
COT - 04.005	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS COM AJUDANTE	MAT.	UN	0,0006	440,00	0,26
Observação:	REF: COMPOSIÇÃO MONTADA DE ACORDO COM O MÍNIMO A SER EXECUTADO EM OBRA					

CCU - 04.009	**ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO**	**SER.CG**	**M2**			**5,42**
2871	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	EQUIP.	H	0,0006	7,83	0,00
P9843	Operador de equipamento leve	M.O	H	0,0889	25,43	2,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1333	23,75	3,16
Observação:	REF: 3641 ORSE MAR 2025					

CCU - 09.001	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL**	**SER.CG**	**M2**			**0,22**
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0055	24,40	0,13
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0010	18,34	0,01
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0020	12,19	0,02
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0027	24,31	0,06
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	EQUIP.	H	0,0027	2,59	0,00
Observação:	REF: 01-009-000 PREFEITURA DE SÃO PAULO INFRA JAN 2025					

CCU - 09.002	**PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE**	**SER.CG**	**M**			**1,10**
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0004	210,48	0,08
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0034	150,27	0,51
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0034	127,32	0,43
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0024	18,34	0,04
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0033	12,19	0,04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
Observação:	REF: 03-002-000 PREFEITURA DE SÃO PAULO INFRA JAN 2025					
CCU - 09.003	**PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE**	**SER.CG**	**M**			**0,52**
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0001	210,48	0,02
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0017	150,27	0,25
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0017	127,32	0,21
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0012	18,34	0,02
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0017	12,19	0,02
Observação:	REF: 03-003-000 PREFEITURA DE SÃO PAULO INFRA JAN 2025					
CCU - 10.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 1 ENGENHEIRO CIVIL, 2 ENCARREGADO, 1 TOPOGRAFO E 1 AUXILIAR TOPOGRAFO - PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA**	**SER.CG**	**UN**			**283.001,70**
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	6,0000	22.638,12	135.828,72
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	6,0000	4.349,39	26.096,34
101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	6,0000	2.196,48	13.178,88
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	24,0000	4.495,74	107.897,76
Observação:	PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA, CONSIDERADO MEIO PERÍODO PARA ENGENHEIRO, TOPOGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFO, E 2 ENCARREGADOS					

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00	**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste	**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19% **B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCA - 02.001	**CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO**	**SER.CG**	**CM2**			**0,19**
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	EQUIP.	H	0,0020	0,52	0,00
M1796	Gás acetileno	MAT.	KG	0,0008	84,60	0,06
M1795	Gás oxigênio	MAT.	M3	0,0047	16,62	0,07
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0020	32,07	0,06
Observação:	REF: 1416201 SICRO JAN 2025					
CCA - 02.002	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E DESCARGA LIVRE**	**SER.CG**	**T**			**3,00**
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	EQUIP.	CHP	0,0107	196,37	2,10
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	EQUIP.	CHP	0,0054	168,60	0,90
Observação:	REF: 5914675 SICRO JAN 2025					
CCA - 02.003	**PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS**	**SER.CG**	**M2**			**32,24**
5318	DILUENTE AGUARRAS	MAT.	L	0,0300	18,83	0,56
38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	MAT.	L	0,1200	23,83	2,85
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	MAT.	UN	0,4000	4,00	1,60
43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	MAT.	L	0,1600	29,88	4,78
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,3500	26,43	9,25
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,4000	33,01	13,20
Observação:	REF: 15.07.16 EMBASA JAN 2025					

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 021/2025-DORC-SDS-R00 **DATA:** 17/06/2025

TÍTULO: Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste **LOTE:** 1

COTAÇÃO	MATERIAL	VALOR ADOTADO	UN	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5
COT - 02.001	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	R$ 0,05	M	DUTRA MÁQUINAS	LOJA DO MECANICO	ANHANGUERA FERRAMENTAS	DELUPO	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		www.dutramaquinas.com.br	www.lojadomecanico.com.br	www.anhangueraferramentas.com.br	www.delupo.com.br	NºPregão:900032025 / UASG:120001
		PREÇO		R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,09
		CNPJ		50.970.342/0001-02	29.302.348/0001-15	00.565.813/0001-29	02.492.310/0008-72	43.881.723/0001-50
		TELEFONE		(11) 2795-8830	(61) 3246-9989	(11) 4349-0250	(48) 3431-5800	
		DATA		09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	19/02/2025
		ARQUIVO						BANCO DE PREÇOS
COT - 04.001	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	R$ 135,80	M3	ARQUITETURA SELMA SILVA	LEMOS	ARPLAN	SINAPI	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		WhatsApp	WhatsApp	WhatsApp	CÓDIGO ABRIL 2025	Não encontrado
		PREÇO		R$ 154,00	R$ 135,80	R$ 140,00	R$ 185,16	
		CNPJ		51.126.660/0001-54	00.652.008/0001-32	05.241.954/0001-00	4721	
		TELEFONE		(61) 9 9666-2589	(61) 9 9881-9482	(61) 9 9633-1856		
		DATA		11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		
		ARQUIVO					11/06/2025	BANCO DE PREÇOS
COT - 04.002	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM	R$ 410,00	M3	MB MIX CONCRETOS E LAJES	ENGEMIX	CONCRETO USINADO DF	SINAPI	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		Contato@mbmixconcretoselajes.com.br	engemix_crc@vcimentos.com	WhatsApp	CÓDIGO ABRIL 2025	Não encontrado
		PREÇO		R$ 480,00	R$ 410,00	R$ 490,00	R$ 470,00	
		CNPJ		58.082.445/0001-48	60.405.446/0108-67	55.805.422/0001-26	34492	
		TELEFONE		(61) 9 9233-2483	(41) 2112-2023	(61) 8129-0016		
		DATA		12/06/2025	12/06/2025	13/06/2025		
		ARQUIVO					11/06/2025	BANCO DE PREÇOS
COT - 04.003	CORDÃO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIM 100 X 8 X 10 X 17 CM (C X B.SUP X B.INF X H)	R$ 21,82	M	PREMOLDADO BRASIL	BRASIL LAJES	THORA	SINAPI	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		WhatsApp	WhatsApp	WhatsApp	CÓDIGO ABRIL 2025	Não encontrado
		PREÇO		R$ 21,82	R$ 28,00	R$ 26,00	R$ 30,73	
		CNPJ		18.165.127/0001-26	04.667.880/0001-05	51.689.935/0001-68	41679	
		TELEFONE		(61) 3585-1212	(61) 3975-1892	(61) 9 9295-1470		
		DATA		11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		
		ARQUIVO					11/06/2025	BANCO DE PREÇOS
COT - 04.004	LONA PLASTICA DE POLIETILENO, E = 100 MICRA	R$ 4,04	M2	LOJA DO MECANICO	COQUEIRO	ELASTOBOR	FERRAMENTAS KENNEDY	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		www.lojadomecanico.com.br	www.lojascoqueiro.com.br	www.elastobor.com.br	www.ferramentaskennedy.com.br	Não encontrado
		PREÇO		R$ 4,48	R$ 4,95	R$ 4,04	R$ 4,85	
		CNPJ		29.302.348/0001-15	08.172.676/0001-74	53.840.542/0002-10	08.858.579/0015-35	
		TELEFONE		(61) 3246-9989	(61) 3971-1000	(11) 5525-9744	0800 942 1850	
		DATA		11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	
		ARQUIVO						BANCO DE PREÇOS
COT - 04.005	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS COM AJUDANTE	R$ 440,00	UN	ÁGUA GALEGO NOVAQUES	CAMINHÃO PIPA DAGUA	BRAZUL.EXPRESS	BRASÁGUA	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		WhatsApp	drsrock@gmail.com	WhatsApp	WhatsApp	Não encontrado
		PREÇO		R$ 500,00	R$ 600,00	R$ 630,00	R$ 440,00	
		CNPJ		01.171.591/0011-02	20.313.196/0001-81	10.438.094/0001-39	05.345.846/0001-87	
		TELEFONE		(61) 9 9986-4125	(61) 9 8176-1021	(61) 9170-6270	(61) 3027-2900	
		DATA		12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	
		ARQUIVO						BANCO DE PREÇOS
COT - 04.006	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	R$ 28,00	M	PREMOLDADO BRASIL	BRASIL LAJES	THORA	SINAPI	PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		WhatsApp	WhatsApp	WhatsApp	CÓDIGO ABRIL 2025	Não encontrado
		PREÇO		R$ 35,74	R$ 34,00	R$ 28,00	R$ 33,94	
		CNPJ		18.165.127/0001-26	04.667.880/0001-05	51.689.935/0001-68	4059	
		TELEFONE		(61) 3585-1212	(61) 3975-1892	(61) 9 9295-1470		
		DATA		11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		
		ARQUIVO					11/06/2025	BANCO DE PREÇOS
COT - 09.004	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRENSSÃO SIMPLES EM CONCRETO - MODELAGEM E ROMPIMENTO	R$ 17,00	UN	LTEC CT	CP CONTROLE TECNOLÓGICO	CONEXÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA		PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		comercial@ltec.eng.br	cpcontroletecnologico@gmail.com	WhatsApp		Não encontrado
		PREÇO		R$ 17,00	R$ 25,00	R$ 20,00		
		CNPJ		41.015.216/0001-08	02.910.758/0001-92	40.394.562/0001-82		
		TELEFONE		(61) 9 9919-7137	(61) 3963-0836	(61) 9 9141-0341		
		DATA		12/06/2025	21/01/2025	21/01/2025		
		ARQUIVO						BANCO DE PREÇOS
COT - 09.006	COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA	R$ 250,00	UN	LTEC CT	CP CONTROLE TECNOLÓGICO	CONEXÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA		PREÇO PÚBLICO
		CONTATO		comercial@ltec.eng.br	cpcontroletecnologico@gmail.com	WhatsApp		Não encontrado
		PREÇO		R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00		
		CNPJ		41.015.216/0001-08	02.910.758/0001-92	40.394.562/0001-82		
		TELEFONE		(61) 9 9919-7137	(61) 3963-0836	(61) 9 9141-0341		
		DATA		12/06/2025	21/01/2025	21/01/2027		
		ARQUIVO						BANCO DE PREÇOS

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 021/2025-DORC-SDS-R00 **DATA:** 17/06/2025

TÍTULO: Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste **LOTE:** 1

ENCARGOS TRABALHISTAS: horista=110,11% / mensalista=70,19% **B.D.I. :** 18,56% (obra) **ÁREA:** 55.613,06

B.D.I. : 15,28% (equipamentos/ materiais) **TAB. REF.:** SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)		DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210	DIAS 211 A 240	DIAS 241 A 270	DIAS 271 A 300	DIAS 301 A 330	DIAS 331 A 360
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.481,44	0,13%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787	706,787
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.136,55	0,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046	1.678,046
02.02.000	DEMOLIÇÃO	741.087,24	11,40%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270	61.757,270
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO	5.283.626,58	81,29%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215	440.302,215
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.171,44	1,71%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286	9.264,286
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	335.534,34	5,16%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195	27.961,195
	PERCENTUAL MENSAL (%)	6.500.037,58		**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
	VALOR MENSAL (R$)			**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**	**541.669,80**
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			**8,33%**	**16,67%**	**25,00%**	**33,33%**	**41,67%**	**50,00%**	**58,33%**	**66,67%**	**75,00%**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**
	VALOR ACUMULADO (R$)			**541.669,80**	**1.083.339,60**	**1.625.009,40**	**2.166.679,19**	**2.708.348,99**	**3.250.018,79**	**3.791.688,59**	**4.333.358,39**	**4.875.028,19**	**5.416.697,99**	**5.958.367,78**	**6.500.037,58**

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	021/2025-DORC-SDS-R00			**DATA:**	17/06/2025
TÍTULO:	Contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de manutenção de calçadas, meios fios, ciclovias e adequação de acessibilidade para atendimento das demandas nas Divisões regionais, centro, Ceilândia e Sol Nascente, Norte, Sul, Leste e Oeste			**LOTE:**	1
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :** 18,56% (obra)	**B.D.I. :** 15,28% (equipamentos/ materiais)	**ÁREA:**	55.613,06
				TAB. REF.:	SINAPI ABR 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
CCU - 04.002.B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO	M3	4.237,19	504,91	15,28%	582,05	2.466.255,54	37,9422%	37,94217%
CCU - 04.002.A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSO CONCRETO	M3	4.237,19	122,34	18,56%	145,05	614.601,88	9,4554%	47,39753%
CCU - 04.001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM	M3	1.697,15	266,78	18,56%	316,30	536.810,01	8,2586%	55,65610%
CCU - 04.009	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO	M2	56.571,56	5,42	18,56%	6,43	363.534,28	5,5928%	61,24890%
CCU - 10.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 1 ENGENHEIRO CIVIL, 1 ENCARREGADO, 1 TOPOGRAFO E 1 AUXILIAR TOPOGRAFO - PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	283.001,70	18,56%	335.534,34	335.534,34	5,1620%	66,41094%
CCU - 04.007	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	M2	56.571,56	4,83	18,56%	5,73	323.961,36	4,9840%	71,39493%
105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	56.571,56	3,95	18,56%	4,68	264.937,35	4,0759%	75,47087%
CCU - 04.005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	4.828,75	43,23	18,56%	51,25	247.495,83	3,8076%	79,27847%
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128.158,60	1,53	18,56%	1,81	232.480,82	3,5766%	82,85508%
CCU - 02.002	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	4.237,19	43,88	18,56%	52,03	220.440,83	3,3914%	86,24646%
CCU - 04.003.B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO	M2	2.648,24	40,38	15,28%	46,55	123.273,70	1,8965%	88,14297%
CCU - 04.003.A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO -EXCLUSO CONCRETO	M2	2.648,24	32,22	18,56%	38,20	101.165,16	1,5564%	89,69934%
CCU - 04.004.A	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - EXCLUSO CONCRETO	UN	213,00	400,48	18,56%	474,82	101.136,60	1,5559%	91,25528%
SLU-1	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SEGREGADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME RESOLUÇÃO ADASA Nº 45/24	T	4.449,04	17,13	18,56%	20,31	90.359,14	1,3901%	92,64542%
100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	11.481,15	6,30	18,56%	7,47	85.757,82	1,3193%	93,96476%
CCU - 02.003	REMOÇÃO DE MEIO-FIO OU CORDÃO DE CONCRETO	M	5.311,63	10,75	18,56%	12,75	67.699,24	1,0415%	95,00628%
CCU - 04.004.B	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL - SOMENTE O CONCRETO USINADO	UN	213,00	272,66	15,28%	314,32	66.949,55	1,0300%	96,03627%
CCU - 04.008	CURA ÚMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR UMIDIFICAÇÃO	M2	169.714,68	0,26	18,56%	0,31	52.316,74	0,8049%	96,84114%
CCU - 09.002	PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	M	37.075,37	1,10	18,56%	1,30	48.353,30	0,7439%	97,58503%
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	37.075,37	0,67	18,56%	0,79	29.451,56	0,4531%	98,03813%
CCU - 09.003	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	M	37.075,37	0,52	18,56%	0,62	22.857,93	0,3517%	98,38978%
CCU - 04.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (CORDÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	482,88	37,01	18,56%	43,88	21.188,57	0,3260%	98,71576%
CCU - 02.001	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	211,86	59,31	18,56%	70,32	14.897,84	0,2292%	98,94496%
CCU - 09.001	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M2	55.613,06	0,22	18,56%	0,26	14.505,99	0,2232%	99,16812%
COT - 09.006	COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA	UN	48,00	250,00	18,56%	296,41	14.227,52	0,2189%	99,38701%
COT - 09.004	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRENSSÃO SIMPLES EM CONCRETO - MODELAGEM E ROMPIMENTO	UN	557,00	17,00	18,56%	20,16	11.226,70	0,1727%	99,55973%
CCU - 01.001	PGRS - DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO	UN	1,00	6.882,08	18,56%	8.159,58	8.159,58	0,1255%	99,68526%
CCU - 02.004	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	576,00	10,25	18,56%	12,15	6.999,94	0,1077%	99,79295%
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	463,14	18,56%	549,11	4.392,89	0,0676%	99,86053%
CCU - 02.005	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	480,00	5,67	18,56%	6,72	3.226,80	0,0496%	99,91017%
CCU - 02.007	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTENCIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	M2	25,92	104,15	18,56%	123,48	3.200,68	0,0492%	99,95941%
CCU - 02.006	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	480,00	4,07	18,56%	4,83	2.316,24	0,0356%	99,99505%
CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	18,56%	321,86	321,86	0,0050%	100,00000%
93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	0,61	18,56%	0,72	0,00	0,0000%	100,00000%
			PREÇO TOTAL		**6.500.037,58**				

ENG. ISLAN DOS SANTOS MEDEIROS
CREA 30901/D-DF
ART: 720250056074
MAT: 973.560.7

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**22,80%**	**22,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,40%	Não incide	3,40%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,65%	0,83%	0,65%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,26%	Não incide	1,26%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	7,81%	6,10%	7,81%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**42,60%**	**15,79%**	**42,60%**	**15,79%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%	2,58%	3,30%	2,58%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	**Total**	**13,24%**	**10,34%**	**13,24%**	**10,34%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,18%	3,18%	16,10%	5,97%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,28%	0,37%	0,29%
D	**Total**	**9,53%**	**3,46%**	**16,47%**	**6,26%**
TOTAL(A+B+C+D)		88,17%	52,39%	110,11%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

97

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PEQUENAS OBRAS (praças, calçadas, ciclovias, meios-fios, quiosques e obras correlatas)

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,00%
	Seguros + Garantias	0,34%
	Riscos	0,52%
	Despesas Financeiras	1,00%
Subtotal A		**4,86%**
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		**5,65%**
Bonificação		
C	Lucro	6,64%
Subtotal C		**6,64%**
BDI		**18,56%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÊNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
	Despesas Indiretas	
A	Administração Central	3,45%
	Seguros + Garantias	0,48%
	Riscos	0,85%
	Despesas Financeiras	0,85%
	Subtotal A	**5,63%**
	Tributos	
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
	Subtotal B	**3,65%**
	Bonificação	
C	Lucro	5,11%
	Subtotal C	**5,11%**
	BDI	**15,28%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário