CÁLCULO SOBRE A MALHA RETANGULAR

| | |
|---|---|
| ARQUIVO DE DESENHO 1: | Hospital Oncológico de Brasília |
| PRIMEIRO MDT: | TG |
| ARQUIVO DE DESENHO 2: | Platô Galerias |
| SEGUNDO MDT: | TG |

| | | |
|---|---|---|
| PONTO 1 | COORDENADA NORTE: | 8.255.635,1540 |
| | COORDENADA ESTE: | 187.062,9184 |
| PONTO 2 | COORDENADA NORTE: | 8.255.640,6989 |
| | COORDENADA ESTE: | 187.133,7016 |
| PONTO 3 | COORDENADA NORTE: | 8.255.729,4270 |
| | COORDENADA ESTE: | 187.126,7510 |
| PONTO 4 | COORDENADA NORTE: | 8.255.723,8822 |
| | COORDENADA ESTE: | 187.055,9678 |

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO DO RETÂNGULO: | 71,0000 |
| LARGURA DO RETÂNGULO: | 89,0000 |
| AZIMUTE DO RETÂNGULO: | 85°31'15" |
| INTERVALO DA MALHA: | 0,5000 |

| | |
|---|---|
| VOLUME DE CORTE: | 768,872 m3 |
| VOLUME DE ATERRO: | 1,556 m3 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS AURELIO TIAGO DE OLIVEIRA
Data: 01/10/2025 09:14:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br