



**Obra**  
**Reparo Funcional em Vias do Gama. SINAPI - 06/2025 - Distrito Federal**  
**SICRO3 - 04/2025 - Distrito Federal**

**B.D.I.**  
**21,22%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Ata de Registro de Preço de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ANP CAP30/45 JUN/25 4011463M	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	T	596,8	4.592,74	2.740.947,23
4011562	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	T	10.544,39	194,72	2.053.203,62
		Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular	m²	25.376,39	48,13	1.221.365,65
95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	454.240,12	1,81	822.174,62
CCU- ADMINISTRAÇÃO 96001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1	703.616,33	703.616,33
	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	75.210,60	8,92	670.878,55
ANP RR-2C_JUN/25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	33,83	4.083,30	138.138,04
AD 35.35.0850	SCO	Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.	un	48	1.939,52	93.096,96
104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	75.210,60	1,23	92.509,04
102512	OBJETO: ATA DE REGISTRO DE	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	9.573,56	8,35	79.939,23
1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	75.210,60	0,81	60.920,59
AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.	un	48	1043,46	50.086,08
AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.	un	48	746,71	35.842,08
3001000	SIURB INFRA	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	FURO	192	168,6	32.371,20
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3.760,52	8,32	31.287,53
AD 35.20.0062	SCO	Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63).	un	48	610,94	29.325,12
AD 35.20.0050	SCO	Análise granulométrica apos extracao do ligante.	un	48	610,94	29.325,12
AD 34.20.0059	SCO	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64). (desonerado)	un	48	362,72	17.410,56
AD 05.05.0050	SCO	Análise granulométrica sem sedimentacao.	un	48	358,81	17.222,88
5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	143,6	116,45	16.722,22
6021000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	48	229,08	10.995,84
5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	96	105,27	10.105,92
5213361	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	96	102,64	9.853,44
AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	un	48	174,55	8.378,40
AD 35.20.0056	SCO	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	un	48	174,55	8.378,40
AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	un	48	120,25	5.772,00
AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.	un	48	112,49	5.399,52
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9.573,56	0,5	4.786,78
5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	96	39,34	3.776,64
102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	947,64	1,76	1.667,85
93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0	0,72	0,00
102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0	0,69	0,00

**Total sem BDI** **7.937.131,76**  
**Total do BDI** **1.068.365,50**  
**Total Geral** **9.005.497,26**

Matheus Pereira da Silva  
Engenheiro Civil - CREA 21.526/D-AM  
Divisão de Planejamento de Águas Pluviais

Matheus Pereira da Silva  
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4  
92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br