NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

N° ESTIMATIVA:	**056/2025 DORC - SDS - R01**
TÍTULO:	**RETOMADA DO REMANESCENTE DA OBRA DO CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF**
N° PROJETO:	
NOME PROJETO:	
ENDEREÇO:	SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS
DATA DE CONCLUSÃO:	02 DE DEZEMBRO DE 2025
ORÇAMENTISTA(S):	TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
DOCUMENTO/SISPROT:	
PROCESSO:	SEI - 00053-00059497/2025-78
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - SETEMBRO 2025, SICRO JANEIRO 2025
SISOBRAS:	ÁREA TOTAL = 932,05 M²
OBSERVAÇÕES:	NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO), PLANILHA DE QUANTITAVOS SEI (00053-00110603/2025-14)(183593865)
RESP. CAPA:	TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA CFT-BR nº 270512059-9 CFT2505196540

ESTIMATIVAS OBRA : REFERENTE A DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

056.01/2025-DORC - CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) -	R$	1.543.418,43
BDI= 24,15%.....	R$	372.735,55
SUB TOTAL (A)	**R$**	**1.916.153,98**
056.02/2025-DORC - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA	R$	271.127,38
BDI= 15,28%.....	R$	41.428,26
SUB TOTAL (B)	**R$**	**312.555,64**
VALOR ESTIMADO (A) + (B).....	**R$**	**2.228.709,62**

NOTA:
*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS**				
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**				
01.08.100		**TAXAS**				
01.08.100.1	CCU-001	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	271,47
				TOTAL DO ITEM 01.00.000		**271,47**
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
02.01.100		**CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO**				
02.01.100.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	2,88	465,58	1.340,87
02.01.100.2	CCU-002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENO DE 2X	M2	264,00	94,83	25.035,12
02.01.100.3	CCU-003	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA	UN	1,00	6.635,17	6.635,17
02.01.100.4	CCU-004	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	3.702,36	3.702,36
02.01.100.5	CCU-005	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	997,43	997,43
02.01.100.6	CCU-006	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.650,00	6.600,00
02.01.100.7	CCU-007	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.289,06	5.156,24
02.01.100.8	CCU-008	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.650,00	6.600,00
02.01.100.9	CCU-009	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	4,00	1.873,43	7.493,72
02.02.100		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
02.02.100.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	11,80	66,33	782,69
02.02.100.2	CCU-010	RETIRADA DE JANELAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	31,93	63,86
02.02.100.3	CCU-011	RETIRADA DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	31,93	63,86
02.03.000		**LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM**				
02.03.100.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	51,29	69,15	3.546,70
02.03.100.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	1.497,00	0,67	1.002,99
02.03.100.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	M2	1.497,00	0,59	883,23
02.03.100.4	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	12,10	2,36	28,56
				TOTAL DO ITEM 02.00.000		**69.932,80**
03.00.000		**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				
03.01.100.1	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,37	23,65	32,40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
03.01.100.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	30,00	56,05	1.681,50
03.01.100.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	14,64	658,80
03.01.100.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	10,96	493,20
03.01.100.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,50	666,24	999,36
03.01.100.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,00	14,64	366,00
03.01.100.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70,00	10,96	767,20
03.01.100.8	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	10,00	164,53	1.645,30
03.01.100.9	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.	M2	103,00	46,27	4.765,81
03.01.100.10	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	78,03	122,26	9.539,95
				TOTAL DO ITEM 03.00.000		**20.949,52**
04.00.000		**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO**				
04.01.400		**PAVIMENTOS**				
04.01.400.1	CCU-012.02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE E MATERIAL	M3	205,14	125,79	25.804,56
04.01.400.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	220,00	44,14	9.710,80
04.01.400.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	19,00	47,39	900,41
04.01.400.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	609,81	74,34	45.333,28
04.01.400.5	CCU-013	MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM	M	120,00	55,97	6.716,40
04.01.401		**ARQUITETURA**				
04.01.401.1	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	163,00	311,03	50.697,89

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	*056.01/2025-DORC*			*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA	*CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF*			*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:	*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*			*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:	*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*	*B.D.I. :*	*0,00%*	*TAB. REF:*	*SINAPI SET/2025*

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL (R$)
04.01.401.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	350,00	111,94	39.179,00
04.01.401.3	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,40	762,93	6.408,61
04.01.401.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	15,00	352,04	5.280,60
04.01.401.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,00	390,95	1.954,75
04.01.401.6	CCU-014	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	210,90	1.476,30
04.01.401.7	CCU-015	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	UN	1,00	845,66	845,66
04.01.401.8	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	13,00	607,68	7.899,84
04.01.401.9	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.387,96	1.387,96
04.01.401.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2019	M2	9,10	651,90	5.932,29
04.01.401.11	CCU-016	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	M2	4,00	501,21	2.004,84
04.01.401.12	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	88,60	186,93	16.562,00
04.01.401.13	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	245,91	983,64
04.01.401.14	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	160,00	946,56	151.449,60
04.01.401.15	CCU-017	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)	M	22,00	27,10	596,20
04.01.401.16	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,60	58,48	327,49
04.01.401.17	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,60	29,69	166,26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		*056.01/2025-DORC*			*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA		*CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF*			*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:		*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*			*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:		*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*	*B.D.I. :*	*0,00%*	*TAB. REF:*	*SINAPI SET/2025*
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
04.01.401.18	CCU-018	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	254,00	15,23	3.868,42
04.01.401.19	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	42,42	98,93	4.196,61
04.01.401.20	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	52,83	27,71	1.463,92
04.01.401.21	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,90	132,56	2.505,38
04.01.401.22	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,50	96,70	1.112,05
04.01.401.23	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,50	130,11	2.927,48
04.01.401.24	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	340,00	40,35	13.719,00
04.01.401.25	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	611,47	27,62	16.888,80
04.01.401.26	CCU-019	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1," PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	12,50	51,25	640,63
04.01.401.27	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	469,20	65,23	30.605,92
04.01.401.28	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.450,00	20,54	29.783,00
04.01.401.29	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.450,00	14,71	21.329,50
04.01.401.30	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.450,00	4,90	7.105,00
04.01.401.31	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	109,00	311,03	33.902,27
04.01.401.32	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	219,68	20,54	4.512,23
04.01.401.33	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	219,68	14,71	3.231,49
04.01.401.34	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	219,68	4,90	1.076,43
04.01.401.35	CCU-020	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), VERMELHO, E=3MM	M2	275,00	203,65	56.003,75
04.01.401.36	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	390,26	70,92	27.677,24
04.01.401.37	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	390,26	13,46	5.252,90

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
04.01.401.38	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	12,20	541,38	6.604,84
04.01.401.39	CCU-021	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	6,40	109,13	698,43
04.01.401.40	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3,00	96,42	289,26
04.01.401.41	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	3.065,00	17,11	52.442,15
04.01.401.42	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	3,00	88,10	264,30
04.01.401.43	CCU-022	CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	541,22	541,22
04.01.401.44	CCU-023	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE E IDOSO EM CHAPA DE AÇO N° 26, DIMENSÕES 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL E PÉ EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.359,67	1.359,67
04.01.401.45	CCU-024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	380,00	27,59	10.484,20
04.01.401.46	CCU-025	MASTRO PARA BANDEIRA H=4,80, EM TUBO AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ATÉ ALTURA DE 2,16M E 2,84 COM TUBO DE ACO	UN	3,00	609,50	1.828,50
04.01.401.47	CCU-026	REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL, PARA BASE DOS MASTROS	M2	5,98	421,07	2.518,00
04.01.401.48	CCU-027	PRATELEIRA COM BASE EM RESINA E ACABAMENTO CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2030.C.CLN. DECA OU SIMILAR	UN	1,00	469,03	469,03
04.01.401.49	CCU-028	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55X1,80M BOX CHUVEIRO WC	UN	3,00	660,64	1.981,92
04.01.401.50	CCU-029	ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER. E EXT. SOB BANCADA	M2	2,00	1.106,80	2.213,60
04.01.401.51	CCU-030	PORTA DE ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO, BRANCO - 0,80X0,80 - CLARABÓIA DO PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	417,22	417,22
04.01.401.52	CCU-031	LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO DE LED NO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.223,92	17.223,92
04.01.401.53	CCU-032	CAIXA EM CONCRETO - 1,80 X 1,80 X 1,00M	M3	5,20	669,50	3.481,40
04.01.401.54	CCU-033	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,40	M	9,00	447,32	4.025,88
04.01.401.55	CCU-034	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,50	M	18,00	485,21	8.733,78
04.01.401.56	CCU-035	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,60	M	10,50	543,18	5.703,39
04.01.401.57	CCU-036	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,80	M	33,00	739,11	24.390,63
04.01.401.58	CCU-037	GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"	KG	1.007,50	8,15	8.211,13
04.01.401.59	CCU-038	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	16,00	373,81	5.980,96
04.01.401.60	CCU-039	CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO ESPESSURA 2,7MM - CHAPA 1000X980MM	UN	7,00	660,77	4.625,39
04.01.401.61	CCU-040	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE 2,00MM (CHAPA 14) X 1200MM X (56,52KG)	KG	141,30	9,42	1.331,05

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
04.01.401.62	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	747,00	177,95	132.928,65
04.01.401.63	CCU-041	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE DE CORRER	M2	14,61	747,82	10.925,65
04.01.401.64	CCU-042	KIT MOTOR PORTÃO ROSSI AUTOMATIZADO DESLIZANTE DZ4 SK TURBO 220V COM CREMALHEIRA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	945,03	945,03
				TOTAL DO ITEM 04.00.000		**960.039,60**
05.00.000		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				
05.01.000		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				
05.01.100.1	CCU-043	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	2,00	163,29	326,58
05.01.100.2	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	42,32	253,92
05.01.100.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	51,51	309,06
05.01.100.4	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	50,53	202,12
05.01.100.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACÃO. AF 01/2020	UN	6,00	48,15	288,90
05.01.100.6	CCU-044	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO COM ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, COM ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CJ. FIXAÇÃO, TUBO DE LIGACÃO E ENGATE PLÁSTICO. EXCETO CX. DESCARGA	UN	2,00	845,04	1.690,08
05.01.100.7	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	M	35,00	27,05	946,75
05.01.100.8	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	M	4,17	37,19	155,08
05.01.100.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	18,20	20,98	381,84
05.01.100.10	CCU-045	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	2,00	868,59	1.737,18
05.01.100.11	CCU-046	SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 / 1/2"	UN	5,00	303,19	1.515,95
05.01.100.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	113,75	341,25
05.01.100.13	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.183,11	4.732,44
05.01.100.14	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	UN	1,00	723,66	723,66

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		*056.01/2025-DORC*			*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA		*CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF*			*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:		*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*			*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:		*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*	*B.D.I. :*	*0,00%*	*TAB. REF:*	*SINAPI SET/2025*
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
05.01.100.15	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	273,88	273,88
05.01.100.16	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	UN	1,00	141,52	141,52
05.01.100.17	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	UN	2,00	97,03	194,06
05.01.100.18	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2021	UN	1,00	92,87	92,87
05.01.100.19	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2021	UN	7,00	97,70	683,90
05.01.100.20	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	32,93	131,72
05.01.100.21	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	48,59	48,59
05.01.100.22	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	68,13	272,52
05.01.100.23	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	UN	28,00	206,75	5.789,00
05.01.200		**ESGOTO**				
05.01.200.1	CCU-047	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	634,27	1.268,54
05.01.200.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	75,00	42,55	3.191,25
05.01.200.3	CCU-048	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	1.339,27	2.678,54
05.01.200.4	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	50,00	79,97	3.998,50
05.01.200.5	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	1,00	1.322,51	1.322,51
05.01.200.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	16,70	24,25	404,98
05.01.200.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,00	30,56	275,04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
05.01.200.8	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	62,00	38,03	2.357,86
05.01.200.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	67,70	42,55	2.880,64
05.01.200.10	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	8,00	271,15	2.169,20
05.01.200.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	61,99	371,94
05.01.200.12	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	27,23	163,38
05.01.200.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	23,64	70,92
05.01.200.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF 12/2020	UN	1,00	178,58	178,58
05.01.200.15	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	1,00	529,08	529,08
05.01.300		**CONJUNTO RESERVATÓRIO E SISTEMA DE REUSO**				
05.01.300.1	CCU-049	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	2,00	1.348,82	2.697,64
05.01.300.2	CCU-050	ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 x 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM	UN	1,00	2.918,31	2.918,31
05.01.300.3	CCU-051	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	135,43	812,58
05.01.300.4	CCU-052	RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	12,00	50,06	600,72
				TOTAL DO ITEM 05.00.000		**50.123,08**
06.00.000		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**				
06.01.100		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
06.01.100.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	429,68	429,68
06.01.100.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	18,00	17,67	318,06
06.01.100.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00	17,67	88,35
06.01.100.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,00	19,69	59,07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	*056.01/2025-DORC*	*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA	*CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF*	*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:	*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*	*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:	*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*	*B.D.I. :* *0,00%*	*TAB. REF:* *SINAPI SET/2025*

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL (R$)
06.01.100.5	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	594,00	22,26	13.222,44
06.01.100.6	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,40	27,08	1.012,79
06.01.100.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	82,00	35,03	2.872,46
06.01.100.8	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77,00	14,90	1.147,30
06.01.100.9	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	17,44	156,96
06.01.100.10	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,25	48,50
06.01.100.11	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	27,05	54,10
06.01.100.12	CCU-053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILIAR) COM TAMPA	M	89,00	107,06	9.528,34
06.01.100.13	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.447,00	3,57	5.165,79
06.01.100.14	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.539,00	5,19	7.987,41
06.01.100.15	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	436,00	8,06	3.514,16
06.01.100.16	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00	11,26	3.051,46
06.01.100.17	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78,00	30,66	2.391,48
06.01.100.18	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	312,00	33,83	10.554,96
06.01.100.19	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	144,45	722,25
06.01.100.20	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	449,63	449,63
06.01.200		**LUMINÁRIAS E PONTOS DE TOMADAS**				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
06.01.200.1	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 09/2024	UN	15,00	79,84	1.197,60
06.01.200.2	CCU-054	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	62,00	56,94	3.530,28
06.01.200.3	CCU-055	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	8,00	52,62	420,96
06.01.200.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	20,00	37,79	755,80
06.01.200.5	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	2,00	45,86	91,72
06.01.200.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	13,00	57,88	752,44
06.01.200.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	1,00	77,97	77,97
06.01.200.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	58,00	39,77	2.306,66
06.01.200.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	10,00	44,22	442,20
06.01.200.10	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	3,00	55,73	167,19
06.01.200.11	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	15,00	31,20	468,00
06.01.300		**ATERRAMENTO**				
06.01.300.1	CCU-056	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE	UN	2,00	521,75	1.043,50
06.01.300.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	6,00	73,27	439,62
06.01.400		**ILUMINAÇÃO EXTERNA**				
06.01.400.1	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	M	434,00	19,52	8.471,68
06.01.400.2	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	692,66	692,66
06.01.400.3	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00	449,63	449,63
06.01.400.4	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	217,00	12,47	2.705,99
06.01.400.5	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	104,00	8,76	911,04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	*056.01/2025-DORC*			*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA	*CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF*			*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:	*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*			*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:	*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*	*B.D.I. :*	*0,00%*	*TAB. REF:*	*SINAPI SET/2025*

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL (R$)
06.01.400.6	100622	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2025	UN	9,00	2.230,74	20.076,66
06.01.400.7	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	2,00	33,43	66,86
06.01.400.8	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	159,32	159,32
06.01.400.9	CCU-057	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	186,50	186,50
06.01.400.10	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	9,00	198,95	1.790,55
06.01.400.11	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	267,44	267,44
06.01.500		**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**				
06.01.500.1	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	31,00	40,41	1.252,71
06.01.500.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2021 PE	UN	1,00	2.538,28	2.538,28
06.01.500.3	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	3.570,84	7.141,68
06.01.500.4	103254	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	4.615,08	9.230,16
06.01.600		**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**				
06.01.600.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	390,26	121,68	47.486,84
06.01.600.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	390,26	61,38	23.954,16
06.01.600.3	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	UN	12,00	10,87	130,44
06.01.600.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	153,00	43,59	6.669,27
06.01.700		**SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**				
06.01.700.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	4,00	267,34	1.069,36
06.01.700.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	6,00	19,59	117,54
06.01.700.3	CCU-058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	53,97	809,55
06.01.800		**RDL E CFTV**				
06.01.800.1	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	233,73	233,73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:		***056.01/2025-DORC***			***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA		***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***			***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:		***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***			***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:		***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***	***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
06.01.800.2	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.218,31	1.218,31
06.01.800.3	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	UN	20,00	75,27	1.505,40
06.01.800.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	26,00	74,83	1.945,58
06.01.800.5	CCU-061	CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR	UN	11,00	479,41	5.273,51
06.01.800.6	CCU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	UN	1,00	920,96	920,96
06.01.800.7	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,00	28,79	3.829,07
06.01.800.8	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	UN	1,00	62,25	62,25
06.01.800.9	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	32,61	32,61
06.01.800.10	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	10,00	7,16	71,60
06.01.800.11	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2025	M	309,00	9,98	3.083,82
				TOTAL DO ITEM 06.00.000		**228.824,29**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
09.01.100		**COMPLEMENTARES**				
09.01.100.1	CCU-063	AS BUILT	M2	537,33	1,12	601,81
09.01.100.2	CCU-064	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	5,00	248,54	1.242,70
09.01.100.3	CCU-065	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTÁTUA DE FERRO FUNDIDO C/ ALTURA ENTRE 1,00M E 1,200M + BASE DE CONCRETO	M2	1,00	5.359,79	5.359,79
09.01.100.4	CCU-066	MÃO DE OBRA - GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"	M2	17,28	466,00	8.052,48
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**				
09.02.100		**DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA**				
09.02.100.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	132,00	3,27	431,64
09.02.100.2	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	537,33	0,62	333,14
09.02.100.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	132,00	1,93	254,76
09.02.100.4	CCU-067	LIMPEZA GERAL	M2	537,33	4,17	2.240,67
				TOTAL DO ITEM 09.00.000		**18.516,99**
10.00.000		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**				
10.01.000		**PESSOAL**				
10.01.200		**ADMINISTRAÇÃO**				
10.01.201.1	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	9.590,90	38.363,60
10.01.201.2	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	7.381,35	29.525,40
10.01.201.3	CCU-068	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA	H	1.440,00	25,86	37.238,40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	***056.01/2025-DORC***				***DATA:***	***02/12/2025***
NOME ESTIMATIVA	***CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF***				***N° PROJETO:***	
ENDEREÇO:	***SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF***				***ÁREA***	***932,05M2***
ENCARGOS TRABALHISTAS:	***HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%***		***B.D.I. :***	***0,00%***	***TAB. REF:***	***SINAPI SET/2025***

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL (R$)
10.01.201.4	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	127,32	89.633,28
					TOTAL DO ITEM 10.00.000	**194.760,68**
					CUSTO TOTAL	**1.543.418,43**

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA - MATERIAL BETUMINOSO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	*056.02/2025-DORC*				*DATA:*	*02/12/2025*
NOME ESTIMATIVA	*CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASF*				*N° PROJETO:*	
ENDEREÇO:	*SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF*				*ÁREA*	*932,05M2*
ENCARGOS TRABALHISTAS:	*HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%*		*B.D.I. :*	*0,00%*	*TAB. REF:*	*SINAPI SET/2025*
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO UNIT**	**CUSTO TOTAL (R$)**
04.00.000		**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO**				
04.01.400		**PAVIMENTOS**				
04.01.400.1	CCU-012.01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	M3	205,14	1.321,67	271.127,38
				TOTAL DO ITEM 04.00.000		**271.127,38**
				CUSTO TOTAL		**271.127,38**

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-001	**ART DO CONTRATO**	**UN**	-			-	**271,47**	**SER.CG**
TABELA CREA 2025	ART DO CONTRATO	UN	1,0000	271,47			271,47	TX

REFERENCIA TABELA CREA 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-002	**TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENO DE 2X**	**M2**	-			-	**94,83**	**SER.CG**
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	7,69			9,44	MAT.
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680	19,04			1,29	MAT.
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000	5,49			10,98	MAT.
43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1,0500380	14,71			15,45	MAT.
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52900		25,64		13,56	M.O.
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79000		32,24		25,47	M.O.
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,006600			28,30	0,19	SER.CG
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,026400			27,27	0,72	SER.CG
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,0061	607,57			3,71	SER.CG
CCU-AUX-002.1	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO DUAS DEMAOS	M2	1,0000	14,02			14,02	CCU-AUX-002.1

REFERENCIA 98458 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-AUX-002.1	**CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO DUAS DEMÃOS**	**M2**	-			-	**14,02**	**SER.CG**
1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,440000	1,32	-	-	0,58	MAT.
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,315000		34,35		10,82	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105000		24,94		2,62	M.O.

REFERENCIA 73445 SINAPI JULHO 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-003	**EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA**	**UN**					**6.635,17**	**SER.CG**
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	489,00			489,00	MAT.
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,0000	9,86			29,58	SER.CG
CCU-AUX-003.1	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000	56,28			56,28	SER.CG
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	20,0000	7,76			155,20	SER.CG
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,0000	7,57			15,14	SER.CG
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000	22,70			22,70	SER.CG
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000	73,32			73,32	SER.CG
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF 03/2024	UN	1,0000	5.793,95			5.793,95	SER.CG

REFERENCIA 93243 SINAPI DEZEMBRO 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-AUX-003.1	**KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014**	**UN**					**56,28**	**SER.CG**
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000	41,26			41,26	SER.CG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0000	7,51			15,02	SER.CG

REFERENCIA 89972 SINAPI DEZEMBRO 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-004	**ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA**	**UN**					**3.702,36**	**SER.CG**
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000	249,35			249,35	MAT.
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00000	36,94			36,94	MAT.
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE	UN	1,00000	4,79			4,79	MAT.
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,00000	9,37			28,11	MAT.
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00000	1,43			2,86	MAT.
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06000	57,68			3,46	MAT.
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,00000	60,72			60,72	MAT.
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,16640	3,42			0,57	MAT.
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00000	0,28			0,56	MAT.
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01940	882,43			17,12	SER.CG
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32330	26,26			8,49	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,91020	33,09			96,30	M.O.
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05000	27,08			163,83	SER.CG
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	17,44			17,44	SER.CG
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	27,05			27,05	SER.CG
91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	29,51			29,51	SER.CG
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,20000	46,84			1.039,85	SER.CG
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00000	139,61			139,61	SER.CG
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95000	70,58			137,63	SER.CG
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00000	98,91			98,91	SER.CG
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00000	667,21			667,21	SER.CG
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00000	18,90			18,90	SER.CG
2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,9600	107,18			853,15	MAT.

REFERENCIA 101512 SINAPI SETEMBRO 2025 + INSUMO 2731

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-005	**LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**					**997,43**	**SER.CG**
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,2500	98,65			221,96	SER.CG
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,2500	28,47			64,06	SER.CG
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,0000	14,26			213,90	SER.CG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1,0000	133,37			133,37	SER.CG
97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1,0000	187,80			187,80	SER.CG
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1,0000	176,34			176,34	SER.CG

REFERENCIA PROJETO CANTEIRO, ESTIMADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-006	**LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M**	**MÊS**	-			-	**1.650,00**	**SER.CG**
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	1.650,00			1.650,00	MAT.

REFERENCIA 10775 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-007	**LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M**	**MÊS**	-			-	**1.289,06**	**SER.CG**
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	1.289,06			1.289,06	MAT.

REFERENCIA 10776 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-008	**LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M**	**MÊS**	-			-	**1.650,00**	**SER.CG**
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	1.650,00			1.650,00	MAT.

REFERENCIA 10775 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-009	**LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30M**	**MÊS**	-			-	**1.873,43**	**SER.CG**
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,0000	1.873,43			1.873,43	MAT.

REFERENCIA 10777 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-010	**RETIRADA DE JANELAS COM REAPROVEITAMENTO**	**UN**	-			-	**31,93**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	0,336000		32,69		10,98	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	0,840000		24,94		20,95	M.O.

REFERENCIA 13938/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-011	**RETIRADA DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO**	**UN**	-			-	**31,93**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336000		32,69		10,98	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,840000		24,94		20,95	M.O.

REFERENCIA 13938/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-012.01	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA**	**M3**	-			-	**1.321,67**	**SER.CG**
41965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	2,5548	517,33			1.321,67	MAT

REFERENCIA 95994 SINAPI JULHO 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-012.02	**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE E MATERIAL**	**M3**	-			-	**125,79**	**SER.CG**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,041400		-	347,46	14,38	SER.CG
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,084700		-	132,48	11,22	SER.CG
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,009000		28,92		29,18	M.O.
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,041400		-	273,58	11,33	SER.CG
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,067900		-	237,88	16,15	SER.CG
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,058200		-	87,91	5,12	SER.CG
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,083500		-	49,24	4,11	SER.CG
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,042700		-	136,18	5,81	SER.CG
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,035400		-	225,43	7,98	SER.CG
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,216900		-	94,54	20,51	SER.CG

REFERENCIA 95994 SINAPI JULHO 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-013	**MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM**	**M**	-			-	**55,97**	**SER.CG**
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,5000	111,94			55,97	SER.CG

REFERENCIA 103328 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-014	**MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	-			-	**210,90**	**SER.CG**
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		32,24	-	32,24	SER.CG
11560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	1,0000	178,66			178,66	MAT.

REFERENCIA 01778/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-015	**ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020**	**M**	-			-	**845,66**	**SER.CG**
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00200	44,00			0,09	MAT.
11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4,00000	21,72			86,88	MAT.
M0538 SICRO DF JAN 2025	ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME	M	3,80000	181,21			688,60	MAT.
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,560000		32,46		50,64	M.O
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,780000		24,94		19,45	M.O.

REFERENCIA 102082 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-016	**ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021**	**M2**	-			-	**501,21**	**SER.CG**
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	9,69600	0,20			1,94	MAT.
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00000	454,36			454,36	MAT.
11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	9,69600	0,36			3,49	MAT.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,740000		24,94		18,46	M.O.
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,761000		30,17		22,96	M.O.

REFERENCIA 102143 SINAPI SETEMBRO 2025

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-017	**CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)**	**M**	-			-	**27,10**	**SER.CG**
COTAÇÃO	CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DF 10MM (3/8")	M	1,05000	12,13			12,74	MAT.
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000		32,46		8,12	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000		24,94		6,24	M.O.

REFERENCIA 03923/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-018	**REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE**	**M2**	-			-	**15,23**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000		32,69		9,81	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000		24,94		4,99	M.O.
134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	0,15000	2,20			0,33	MAT.
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,15000	0,68			0,10	MAT.

RERENCIA 40780 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-019	**CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1/2" PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE**	**M**	-			-	**51,25**	**SER.CG**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000		32,54		19,52	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000		24,94		9,98	M.O.
586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	M	1,00000	21,75			21,75	MAT.

REFERENCIA 73908/002 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-020	**REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), VERMELHO, E=0,6MM**	**M2**	-			-	**203,65**	**SER.CG**
M3231 SICRO JAN 2025	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM	M2	1,00000	146,47			146,47	MAT.
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		32,24	-	32,24	SER.CG
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		24,94		24,94	M.O.

REFERENCIA 09076/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-021	**CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS**	**M**	-			-	**109,13**	**SER.CG**
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,27300	1,22			3,99	MAT.
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,00400	42,25			0,17	MAT.
11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	1,09100	7,75			8,46	MAT.
7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1,02900	44,37			45,66	MAT.
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	H	0,778000		25,81		20,08	M.O
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948000		32,46		30,77	M.O

REFERENCIA 99855 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-022	**CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	-			-	**541,22**	**SER.CG**
COTAÇÃO	CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM OU EQUIVALENTE	UN	1,00000	513,31			513,31	MAT.
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000		32,69		9,81	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000		24,94		7,48	M.O.
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,01600	565,16			9,04	SER.CG
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,01600	98,65			1,58	SER.CG

REFERENCIA 09367/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-023	**PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE E IDOSO EM CHAPA DE AÇO N° 26, DIMENSÕES 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL E PÉ EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO**	**UN**	-			-	**1.359,67**	**SER.CG**
COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE E IDOSO EM CHAPA DE AÇO N° 26, DIMENSÕES 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL	M2	2,36600	426,45			1.008,98	MAT.
103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00000	140,28			280,56	SER.CG
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,788667		26,18		20,65	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,577333		24,94		39,34	M.O.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

M0789 SICRO JANEIRO 2025	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	KG	0,34850	29,10			10,14	MAT.

REFERENCIA 5213570 SICRO JANEIRO 2025 (M.O)
5216111 SICRO JANEIRO 2025 (CJ P/ FIXAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-024	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO**	**M2**	-			-	**27,59**	**SER.CG**
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00333			220,79	0,74	SER.CG
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033330		24,94		0,83	M.O.
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,00333			206,83	0,69	SER.CG
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,13000	17,98			2,34	MAT.
7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,60000	38,31			22,99	MAT.

REFERENCIA 72947 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-025	**MASTRO PARA BANDEIRA H=4,80, EM TUBO AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ATÉ ALTURA DE 2,16M E 2,84 COM TUBO DE AÇO**	**UN**	-			-	**609,50**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000		32,69		16,35	M.O.
21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	2,84000	108,01			306,75	MAT.
21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	2,16000	94,02			203,08	MAT.
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,20000	42,25			8,45	MAT.
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000		33,40		6,68	M.O.
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,20000			109,51	21,90	SER.CG
38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	1,00000	46,29			46,29	MAT.

REFERENCIA 12627/ORSE ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-026	**REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL, PARA BASE DOS MASTROS**	**UN**	-			-	**421,07**	**SER.CG**
101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1,00000	421,07			421,07	SER.CG

REFERENCIA 101092 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-027	**PRATELEIRA COM BASE EM RESINA E ACABAMENTO CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2030.C.CLN. DECA OU SIMILAR**	**UN**	-			-	**469,03**	**SER.CG**
COTAÇÃO	PRATELEIRA COM BASE EM RESINA E ACABAMENTO CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2030.C.CLN. DECA OU SIMILAR	UN	1,00000	446,15			446,15	MAT.
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000		32,69		22,88	M.O.

REFERENCIA 12423/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-028	**PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55X1,80M BOX CHUVEIRO WC**	**UN**	-			-	**660,64**	**SER.CG**
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,99000			372,00	368,28	SER.CG
102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1,00000			292,36	292,36	SER.CG

REFERENCIA 102180 E 102189 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-029	**ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER. E EXT. SOB BANCADA**	**M2**	-			-	**1.106,80**	**SER.CG**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC	**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:			
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF	**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19% **B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

1360	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	M2	3,68000	34,81			128,10	MAT
11136	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	1,46000	67,13			98,01	MAT
4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,52000	5,01			12,63	MAT
1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	3,92000	44,75			175,42	MAT
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	3,18000	38,81			123,42	MAT
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	6,00000	2,32			13,92	MAT
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000		30,59		305,90	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000		24,94		249,40	M.O.

REFERENCIA (MAT) 202052 SBC JANEIRO 2020
(M.O.) ITEM 7.2.2.1
https://transparencia.mpmg.mp.br/licitacao/arquivo/10942/download

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-030	**PORTA DE ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO, BRANCO - 0,80X0,80 - CLARABÓIA DO PRÉDIO PRINCIPAL**	**UN**	-			-	**417,22**	**SER.CG**
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,64000	651,90			417,22	SER.CG

REFERENCIA 91341 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-031	**LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO DE LED NO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	-			-	**17.223,92**	**SER.CG**
COTAÇÃO	LETRA EM CHAPA METÁLICA MSG - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO DE LED NO FUNDO	UN	30,00000	343,47			10.304,10	MAT
10848	BRASÃO EM CHAPA METÁLICA COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO	M2	1,32665	5.025,04			6.666,47	MAT
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,750000		32,69		253,35	M.O.

REFERENCIA 12045/ORSE ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-032	**CAIXA EM CONCRETO - 1,80 X 1,80 X 1,00M**	**UN**	-			-	**669,50**	**SER.CG**
99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,00000	669,50			669,50	SER.CG

REFERENCIA 99235 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-033	**MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,40**	**M**	-			-	**447,32**	**SER.CG**
92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1,00000	36,63			36,63	SER.CG
7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1,00000	126,08		284,61	410,69	MAT

REFERENCIA 92809 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-034	**MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,50**	**M**	-			-	**485,21**	**SER.CG**
92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1,00000	47,36			47,36	SER.CG
7752	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	1,00000	153,24		284,61	437,85	MAT

REFERENCIA 92810 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-035	**MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,60**	**M**	-			-	**543,18**	**SER.CG**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1,00000	58,30			58,30	SER.CG
7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1,00000	200,27		284,61	484,88	MAT

REFERENCIA 92811 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-036	**MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,80**	**M**	-			-	**739,11**	**SER.CG**
92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1,00000	81,10			81,10	SER.CG
7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	1,00000	373,40		284,61	658,01	MAT

REFERENCIA 92813 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-037	**GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"**	**KG**	-			-	**8,15**	**SER.CG**
COTAÇÃO	BARRA REDONDA - 19,00MM (3/4") x 6000MM	KG	0,92134	7,94			7,32	MAT.
567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	KG	0,07866	10,56			0,83	MAT.

REFERENCIA CRIADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-038	**PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG**	**M2**	-			-	**373,81**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000		32,69		49,04	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000		24,94		37,41	M.O.
43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5,100000	8,33			42,48	MAT.
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,025000	210,23			5,26	MAT.
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,000000	1,55			1,55	MAT.
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,600000	0,68			3,13	MAT.
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),	KG	8,260000	8,02			66,25	MAT.
11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM	KG	15,28	11,04			168,69	MAT.

REFERENCIA 68054 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-039	**CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO ESPESSURA 2,7MM - CHAPA 1000X980MM**	**UN**	-			-	**660,77**	**SER.CG**
COTAÇÃO	CHAPA XADREZ EM ALUMINIO ESPESSURA 2,7MM	M2	0,98000	490,13			480,33	MAT
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98000		32,46		31,81	M.O
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98000		24,94		24,44	M.O.
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,82240	44,00			124,19	MAT

REFERENCIA 09309/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-040	**CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE 2,00MM (CHAPA 14) X 1200MM X (56,52KG)**	**KG**	-			-	**9,42**	**SER.CG**
M1376 SICRO JANEIRO 2025	CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36	UN	1,00000	9,42			9,42	MAT.

REFERENCIA SICRO MI376 JANEIRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-041	**PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE DE CORRER**	**M2**	-			-	**747,82**	**SER.CG**
37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,00000	675,91			675,91	MAT
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		32,69		32,69	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000		24,94		37,41	M.O.
100470	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,00300	602,39			1,81	SER.CG

REFERENCIA 09072/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

CCU-042	**KIT MOTOR PORTÃO ROSSI AUTOMATIZADO DESLIZANTE DZ4 SK TURBO 220V COM CREMALHEIRA OU EQUIVALENTE**	**UN**	-			-	**945,03**	**SER.CG**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		33,09		33,09	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		24,94		24,94	M.O.
COTAÇÃO	KIT MOTOR PORTÃO ROSSI AUTOMATIZADO DESLIZANTE DZ4 SK TURBO 220V COM CREMALHEIRA OU EQUIVALENTE	UN	1,00000	887,00			887,00	MAT

REFERENCIA 14085/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-043	**ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR**	**UN**	-			-	**163,29**	**SER.CG**
COTAÇÃO	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	1,00000	153,42			153,42	MAT
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000		33,09		5,63	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000		24,94		4,24	M.O.

REFERENCIA 11961/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-044	**VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO COM ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, COM ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CJ. FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA**	**UN**	-			-	**845,04**	**SER.CG**
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000	767,77			767,77	SER.CG
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00000	51,00			51,00	SER.CG
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,01560	565,16			8,82	SER.CG
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	0,18720	93,20			17,45	SER.CG

REFERENCIA 7899 ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-045	**BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	-			-	**868,59**	**SER.CG**
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	M	0,56000	0,42			0,24	MAT
COTAÇÃO	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	839,90			839,90	MAT
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000		31,96		15,98	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000		24,94		12,47	M.O.

REFERENCIA 11149/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-046	**SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 / 1/2"**	**UN**	-			-	**303,19**	**SER.CG**
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000	303,19			303,19	SER.CG

REFERENCIA 100866 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-047	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M**	**UN**	-			-	**634,27**	**SER.CG**
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1,00000	634,27			634,27	SER.CG

REFERENCIA 99253 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-048	**BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO**	**UN**	-			-	**1.339,27**	**SER.CG**
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,413		32,46		13,41	M.O.
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96		32,24		63,19	M.O.
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,211		32,69		268,42	M.O.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,211		24,94		454,18	M.O.
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	7,76			33,06	MAT.
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	20,00			1,44	MAT.
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,369	212,97			78,59	MAT.
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	1,55			38,58	MAT.
43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	UN	0,1338843	14,71			1,97	MAT.
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,68			59,29	MAT.
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,126	206,17			25,98	MAT.
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032	205,09			6,56	MAT.
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,30749	27,33			8,40	MAT.
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	381,6	0,75			286,20	MAT.

REFERENCIA 83659 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-049	**BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP**	**UN**	-			-	**1.348,82**	**SER.CG**
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,10000		25,64		156,40	M.O.
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,10000		28,75		175,38	M.O.
731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	UN	1,00000	1.017,04			1.017,04	MAT.

REFERENCIA 83648 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-050	**ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 x 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM**	**UN**	-			-	**2.918,31**	**SER.CG**
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	0,70000	607,68			425,38	SER.CG
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	0,53000	663,37			351,59	SER.CG
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,06000	565,16			33,91	SER.CG
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,72000	93,20			67,10	SER.CG
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,00000	9,89			59,34	SER.CG
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,28000	74,05			390,98	SER.CG
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4,00000	86,98			347,92	SER.CG
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4,00000	63,03			252,12	SER.CG
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,56000	69,91			388,70	SER.CG
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1,20000	50,94			61,13	SER.CG
100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1,68000	57,84			97,17	SER.CG
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,4000	98,65			39,46	SER.CG
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,56000	5,11			53,96	SER.CG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,00000	69,91			349,55	SER.CG

REFERENCIA 01452/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-051	**CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO**	**UN**	-			-	**135,43**	**SER.CG**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98		32,69		32,04	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,07		24,94		51,63	M.O.
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11	210,23			23,13	MAT.
34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,41	0,66			0,27	MAT.
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,031	205,09			6,36	MAT.
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	20,00000	1,10			22,00	MAT.

REFERENCIA 72285 SINAPI JANEIRO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-052	**RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM**	**UN**	-			-	**50,06**	**SER.CG**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000		31,96		15,98	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000		24,94		12,47	M.O.
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,000000	21,61			21,61	MAT.

REFERENCIA 04283/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-053	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILIAR) COM TAMPA**	**M**	-			-	**107,06**	**SER.CG**
43961	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	0,982	19,30			18,95	MAT.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08520		26,26		2,24	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08520		33,09		2,82	M.O.
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,00000	53,79			53,79	SER.CG
CCU-AUX-053.1	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	0,33300	87,87			29,26	CCU-AUX-053.1

REFERENCIA 97238 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-AUX-053.1	**EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023**	**UN**	-			-	**87,87**	**SER.CG**
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	33,60000	1,63			54,77	MAT.
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,80000	0,28			4,70	MAT.
COTAÇÃO	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	16,80000	0,31			5,21	MAT.
44027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	4,00000	1,21			4,84	MAT.
44336	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	UN	1,00000	3,18			3,18	MAT.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25570		26,26		6,71	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25570		33,09		8,46	M.O.

REFERENCIA 97251 SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-054	**LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W**	**UN**	-			-	**56,94**	**SER.CG**
COTAÇÃO	LAMPADA LED MR16 GU10	UN	1,00000	15,40			15,40	MAT.
COTAÇÃO	SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00000	19,08			19,08	MAT.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16998		26,26		4,46	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54395		33,09		18,00	M.O.

REFERENCIA 105546 SINAPI SETEMBRO 2025

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-055	**LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT**	**UN**	-			-	**52,62**	**SER.CG**
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00000	6,55			6,55	MAT.
COTAÇÃO	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA TUBULAR, FLUORESCENTE OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1M	UN	1,00000	26,95			26,95	MAT.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14472		26,26		3,80	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46310		33,09		15,32	M.O.
REFERENCIA	102467 SINAPI SETEMBRO 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-056	**ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE**	**UN**	-			-	**521,75**	**SER.CG**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000		33,09		49,64	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000		24,94		37,41	M.O.
3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	3,00000	53,12			159,36	MAT.
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	6,00000	45,89			275,34	MAT.
REFERENCIA	11568/ORSE SETEMBRO 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-057	**DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	-			-	**186,50**	**SER.CG**
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,00000	2,26			2,26	MAT.
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00000	166,22			166,22	MAT.
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30366		26,26		7,97	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30366		33,09		10,05	M.O.
REFERENCIA	106029 SINAPI SETEMBRO 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-058	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)**	**UN**	-			-	**53,97**	**SER.CG**
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00000	46,61			46,61	MAT.
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00000	0,41			0,82	MAT.
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000		32,69		6,54	M.O.
REFERENCIA	200074 SBC JANEIRO 2020							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-059	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6**	**UN**	-			-	**233,73**	**SER.CG**
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		25,64		25,64	M.O.
COTAÇÃO	VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00000	208,09			208,09	MAT.
REFERENCIA	10727/ORSE SETEMBRO 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-060	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA**	**UN**	-			-	**75,27**	**SER.CG**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000		33,09		11,58	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350000		24,94		8,73	M.O.
COTAÇÃO	CANALETA PLÁSTICA 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	UN	1,00000	54,96			54,96	MAT.
REFERENCIA	00769/ORSE SETEMBRO 2025							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-061	**CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR**	**UN**	-			-	**479,41**	**SER.CG**
COTAÇÃO	CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR	UN	1,00000	379,76			379,76	MAT.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75409		26,26		19,80	M.O.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,41310		33,09		79,85	M.O.

REFERENCIA 97603 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-062	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC**	**UN**	-			-	**920,96**	**SER.CG**
COTAÇÃO	NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	UN	1,00000	903,55			903,55	MAT.
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000		33,09		9,93	M.O.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000		24,94		7,48	M.O.

REFERENCIA 00755/ORSE SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-063	**AS BUILT**	**M2**	-			-	**1,12**	**SER.CG**
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058000		19,31		1,12	M.O

REFERENCIA 10832/ORSE JULHO 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-064	**ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO**	**UN**	-			-	**248,54**	**SER.CG**
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,600000		39,19		141,08	M.O
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000		59,70		107,46	M.O

REFERENCIA 74022/30 SINAPI JANEIRO 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-065	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTÁTUA DE FERRO FUNDIDO C/ ALTURA ENTRE 1,00M E 1,200M + BASE DE CONCRETO**	**M2**	-			-	**5.359,79**	**SER.CG**
10848	ESTÁTUA DE FERRO FUNDIDO C/ ALTURA ENTRE 1,00M E 1,200M	M2	1,00000	5.025,04			5.025,04	MAT
99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	M3	0,50000	669,50			334,75	SER.CG

REFERENCIA ESTIMADO - PLANILHA QUANTITATIVOS (183593865) SEI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-066	**MÃO DE OBRA - GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"**	**M2**	-			-	**466,00**	**SER.CG**
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,11500	42,25			4,86	MAT.
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	H	6,965000		25,81		179,77	M.O
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,479000		32,46		275,23	M.O
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,00800	767,08			6,14	SER.CG

REFERENCIA 99861 SINAPI SETEMBRO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-067	**LIMPEZA GERAL**	**M2**	-			-	**4,17**	
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	13,65			0,68	MAT.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140000		24,94	-	3,49	M.O.

REFERENCIA 9537 SINAPI JULHO 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-068	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA**	**H**					**25,86**	**SER.CG**
CCU-AUX-068.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100		31,92		25,86	M.O

OBSERVAÇÃO REF: SINAPI 100289 SINAPI SETEMBRO 2025 - FOI TRANSFORMADO OS ENCARGOS TRABALHISTAS DE HORISTA P/ MENSALISTA DE ACORDO COM O SINAPI
• A mão de obra do vigia noturno é considerada 7 horas com adicional noturno concordante com sua descrição na tabela oficial "VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)".

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO MAT.(R$)	PREÇO M.O.(R$)	PREÇO OUTROS(R$)	PREÇO TOTAL(R$)	TIPO
CCU-AUX-068.1	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA**	**H**					**31,92**	**SER.CG**
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000			3,95	3,95	SER.CG
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000			1,50	1,50	SER.CG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA	056/2025 DORC			**DATA:**	02/12/2025
PRINCIPAL:					
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF			**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000			1,43	1,43	SER.CG
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000			0,08	0,08	SER.CG
34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,3715		16,68		22,88	SER.CG
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000			0,61	0,61	SER.CG
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000			1,39	1,39	SER.CG
100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000			0,08	0,08	SER.CG

REFERENCIA REF.: 100289 SINAPI SETEMBRO 2025. (O ITEM 34345 FOI MAJORADO EM 37,15% CONSIDERANDO O ADICIONAL NOTURNO EM CONFORMIDADE COM O LIVRO SINAPI METODOLOGIAS E CONCEITOS 8ª EDIÇÃO)

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 056/2025 DORC
DATA: 02/12/2025
TÍTULO: CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF
Nº PROJETO:
ENCARGOS: HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%
B.D.I. : 24,15% E 15,28
TAB. REF.: SINAPI SET/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (INCLUSO BDI)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,03	100,00% 337,0300			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.821,57	100,00% 86.821,5700			
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	26.008,83	50,00% 13.004,4150	50,00% 13.004,4150		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	1.504.444,81		50,00% 752.222,4050	50,00% 752.222,4050	
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	62.227,80			50,00% 31.113,9000	50,00% 31.113,9000
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	284.085,36			50,00% 142.042,6800	50,00% 142.042,6800
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.988,84	25,00% 5.747,2100	25,00% 5.747,2100	25,00% 5.747,2100	25,00% 5.747,2100
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	241.795,38	5,33% 12.887,6938	38,80% 93.816,6074	46,86% 113.305,3151	9,01% 21.785,7637
	PERCENTUAL MENSAL (%)	2.228.709,62	**5,3303%**	**38,8023%**	**46,8626%**	**9,0047%**
	VALOR MENSAL (R$)		**118.797,92**	**864.790,64**	**1.044.431,51**	**200.689,55**
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		**5,3303%**	**44,1326%**	**90,9953%**	**100,0000%**
	VALOR ACUMULADO (R$)		**118.797,92**	**983.588,56**	**2.028.020,07**	**2.228.709,62**

OBSERVAÇÃO: ***CRONOGRAMA ESTIMATIVO E SUGERIDO, A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR CRONOGRAMA DEFINITIVO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 056/2025 DORC **DATA:** 02/12/2025
TÍTULO: CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE **Nº PROJETO:**
ENCARGOS: HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19% **B.D.I. :** 24,15% E 15,28% **TAB. REF.:** SINAPI SET/2025

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R$)	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
04.01.400.1	CCU-012.01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER. COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	M3	205,14	1.321,67	271.127,38	312.555,64	14,0241%	14,02%
04.01.401.14	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	160,00	946,56	151.449,60	188.024,68	8,4365%	22,46%
04.01.401.62	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	747,00	177,95	132.928,65	165.030,92	7,4048%	29,86%
10.01.201.4	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	127,32	89.633,28	111.279,72	4,9930%	34,85%
04.01.401.35	CCU-020	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM). VERMELHO. E=3MM	M2	275,00	203,65	56.003,75	69.528,66	3,1197%	37,97%
04.01.401.41	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	3.065,00	17,11	52.442,15	65.106,93	2,9213%	40,89%
04.01.401.1	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	163,00	311,03	50.697,89	62.941,43	2,8241%	43,71%
06.01.600.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF 09/2023	M2	390,26	121,68	47.486,84	58.954,91	2,6452%	46,36%
04.01.400.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	609,81	74,34	45.333,28	56.281,27	2,5253%	48,89%
04.01.401.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9	M2	350,00	111,94	39.179,00	48.640,73	2,1825%	51,07%
10.01.201.1	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	9.590,90	38.363,60	47.628,41	2,1370%	53,21%
10.01.201.3	CCU-068	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA	H	1.440,00	25,86	37.238,40	46.231,47	2,0744%	55,28%
04.01.401.31	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	109,00	311,03	33.902,27	42.089,67	1,8885%	57,17%
04.01.401.27	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PF	M2	469,20	65,23	30.605,92	37.997,25	1,7049%	58,87%
04.01.401.28	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.450,00	20,54	29.783,00	36.975,59	1,6591%	60,53%
10.01.201.2	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	7.381,35	29.525,40	36.655,78	1,6447%	62,17%
04.01.401.36	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	390,26	70,92	27.677,24	34.361,29	1,5418%	63,71%
04.01.400.1	CCU-012.02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE E MATERIAL	M3	205,14	125,79	25.804,56	32.036,36	1,4374%	65,15%
02.01.100.2	CCU-002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENO DE 2X	M2	264,00	94,83	25.035,12	31.081,10	1,3946%	66,54%
04.01.401.57	CCU-036	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,80	M	33,00	739,11	24.390,63	30.280,97	1,3587%	67,90%
06.01.600.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	390,26	61,38	23.954,16	29.739,09	1,3344%	69,23%
04.01.401.29	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.450,00	14,71	21.329,50	26.480,57	1,1882%	70,42%
06.01.400.6	100622	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	9,00	2.230,74	20.076,66	24.925,17	1,1184%	71,54%
04.01.401.52	CCU-031	LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO DE LED NO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.223,92	17.223,92	21.383,50	0,9595%	72,50%
04.01.401.25	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	611,47	27,62	16.888,80	20.967,45	0,9408%	73,44%
04.01.401.12	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	88,60	186,93	16.562,00	20.561,72	0,9226%	74,36%
04.01.401.24	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	340,00	40,35	13.719,00	17.032,14	0,7642%	75,12%
06.01.100.5	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	M	594,00	22,26	13.222,44	16.415,66	0,7366%	75,86%
04.01.401.63	CCU-041	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE DE CORRER	M2	14,61	747,82	10.925,65	13.564,19	0,6086%	76,47%
06.01.100.18	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	312,00	33,83	10.554,96	13.103,98	0,5880%	77,06%
04.01.401.45	CCU-024	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	380,00	27,59	10.484,20	13.016,13	0,5840%	77,64%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:		056/2025 DORC				**DATA:**	02/12/2025		
TÍTULO:		CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE				**Nº PROJETO:**			
ENCARGOS:		HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	24,15% E 15,28%		**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025		
04.01.400.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	220,00	44,14	9.710,80	12.055,96	0,5409%	78,18%
03.01.100.10	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	78,03	122,26	9.539,95	11.843,85	0,5314%	78,71%
06.01.100.12	CCU-053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILIAR) COM TAMPA	M	89,00	107,06	9.528,34	11.829,43	0,5308%	79,24%
06.01.500.4	103254	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	4.615,08	9.230,16	11.459,24	0,5142%	79,75%
04.01.401.55	CCU-034	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,50	M	18,00	485,21	8.733,78	10.842,99	0,4865%	80,24%
06.01.400.1	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	434,00	19,52	8.471,68	10.517,59	0,4719%	80,71%
04.01.401.58	CCU-037	GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"	KG	1.007,50	8,15	8.211,13	10.194,12	0,4574%	81,17%
09.01.100.4	CCU-066	MÃO DE OBRA - GRADE - BOX DO CANIL EM AÇO CARBONO - 1,80 X 1,80 - 25 BARRAS REDONDAS DE 20MM E 4 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 1"	M2	17,28	466,00	8.052,48	9.997,15	0,4486%	81,62%
06.01.100.14	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.539,00	5,19	7.987,41	9.916,37	0,4449%	82,06%
04.01.401.8	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICÕES. AF 12/2019	M2	13,00	607,68	7.899,84	9.807,65	0,4401%	82,50%
02.01.100.9	CCU-009	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	4,00	1.873,43	7.493,72	9.303,45	0,4174%	82,92%
06.01.500.3	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	3.570,84	7.141,68	8.866,40	0,3978%	83,32%
04.01.401.30	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.450,00	4,90	7.105,00	8.820,86	0,3958%	83,72%
04.01.400.5	CCU-013	MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM	M	120,00	55,97	6.716,40	8.338,41	0,3741%	84,09%
06.01.600.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	153,00	43,59	6.669,27	8.279,90	0,3715%	84,46%
02.01.100.3	CCU-003	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA	UN	1,00	6.635,17	6.635,17	8.237,56	0,3696%	84,83%
04.01.401.38	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	12,20	541,38	6.604,84	8.199,91	0,3679%	85,20%
02.01.100.6	CCU-006	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.650,00	6.600,00	8.193,90	0,3677%	85,57%
02.01.100.8	CCU-008	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.650,00	6.600,00	8.193,90	0,3677%	85,94%
04.01.401.3	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	8,40	762,93	6.408,61	7.956,29	0,3570%	86,30%
04.01.401.59	CCU-038	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	16,00	373,81	5.980,96	7.425,36	0,3332%	86,63%
04.01.401.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	9,10	651,90	5.932,29	7.364,94	0,3305%	86,96%
05.01.100.23	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	UN	28,00	206,75	5.789,00	7.187,04	0,3225%	87,28%
04.01.401.56	CCU-035	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,60	M	10,50	543,18	5.703,39	7.080,76	0,3177%	87,60%
09.01.100.3	CCU-065	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTÁTUA DE FERRO FUNDIDO C/ ALTURA ENTRE 1,00M E 1,200M + BASE DE CONCRETO	M2	1,00	5.359,79	5.359,79	6.654,18	0,2986%	87,90%
04.01.401.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	15,00	352,04	5.280,60	6.555,86	0,2942%	88,19%
06.01.800.5	CCU-061	CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR	UN	11,00	479,41	5.273,51	6.547,06	0,2938%	88,48%
04.01.401.37	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	390,26	13,46	5.252,90	6.521,48	0,2926%	88,77%
06.01.100.13	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.447,00	3,57	5.165,79	6.413,33	0,2878%	89,06%
02.01.100.7	CCU-007	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	4,00	1.289,06	5.156,24	6.401,47	0,2872%	89,35%
03.01.100.9	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	103,00	46,27	4.765,81	5.916,75	0,2655%	89,62%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 056/2025 DORC **DATA:** 02/12/2025
TÍTULO: CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE **Nº PROJETO:**
ENCARGOS: HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19% **B.D.I. :** 24,15% E 15,28% **TAB. REF.:** SINAPI SET/2025

05.01.100.13	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.183,11	4.732,44	5.875,32	0,2636%	89,88%
04.01.401.60	CCU-039	CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO ESPESSURA 2,7MM - CHAPA 1000X980MM	UN	7,00	660,77	4.625,39	5.742,42	0,2577%	90,14%
04.01.401.32	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	219,68	20,54	4.512,23	5.601,93	0,2514%	90,39%
04.01.401.19	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	42,42	98,93	4.196,61	5.210,09	0,2338%	90,62%
04.01.401.54	CCU-033	MANILHA EM CONCRETO - DIÂMETRO INTERNO 0,40	M	9,00	447,32	4.025,88	4.998,13	0,2243%	90,84%
05.01.200.4	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	50,00	79,97	3.998,50	4.964,14	0,2227%	91,06%
04.01.401.18	CCU-018	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	254,00	15,23	3.868,42	4.802,64	0,2155%	91,28%
06.01.800.7	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,00	28,79	3.829,07	4.753,79	0,2133%	91,49%
02.01.100.4	CCU-004	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	3.702,36	3.702,36	4.596,48	0,2062%	91,70%
02.03.100.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACÕES. AF 03/2024	M	51,29	69,15	3.546,70	4.403,23	0,1976%	91,90%
06.01.200.2	CCU-054	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	62,00	56,94	3.530,28	4.382,84	0,1967%	92,10%
06.01.100.15	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	M	436,00	8,06	3.514,16	4.362,83	0,1958%	92,30%
04.01.401.53	CCU-032	CAIXA EM CONCRETO - 1,80 X 1,80 X 1,00M	M3	5,20	669,50	3.481,40	4.322,16	0,1939%	92,49%
04.01.401.33	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	219,68	14,71	3.231,49	4.011,89	0,1800%	92,67%
05.01.200.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,00	42,55	3.191,25	3.961,94	0,1778%	92,85%
06.01.800.11	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2025	M	309,00	9,98	3.083,82	3.828,56	0,1718%	93,02%
06.01.100.16	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	M	271,00	11,26	3.051,46	3.788,39	0,1700%	93,19%
04.01.401.23	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	22,50	130,11	2.927,48	3.634,47	0,1631%	93,35%
05.01.300.2	CCU-050	ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 x 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM	UN	1,00	2.918,31	2.918,31	3.623,08	0,1626%	93,51%
05.01.200.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,70	42,55	2.880,64	3.576,31	0,1605%	93,67%
06.01.100.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021	M	82,00	35,03	2.872,46	3.566,16	0,1600%	93,83%
06.01.400.4	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021	M	217,00	12,47	2.705,99	3.359,49	0,1507%	93,98%
05.01.300.1	CCU-049	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	2,00	1.348,82	2.697,64	3.349,12	0,1503%	94,13%
05.01.200.3	CCU-048	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	1.339,27	2.678,54	3.325,41	0,1492%	94,28%
06.01.500.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2021 PE	UN	1,00	2.538,28	2.538,28	3.151,27	0,1414%	94,42%
04.01.401.47	CCU-026	REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL, PARA BASE DOS MASTROS	M2	5,98	421,07	2.518,00	3.126,10	0,1403%	94,56%
04.01.401.21	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,90	132,56	2.505,38	3.110,43	0,1396%	94,70%
06.01.100.17	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	M	78,00	30,66	2.391,48	2.969,02	0,1332%	94,83%
05.01.200.8	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	62,00	38,03	2.357,86	2.927,28	0,1313%	94,96%
06.01.200.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	58,00	39,77	2.306,66	2.863,72	0,1285%	95,09%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:		056/2025 DORC				**DATA:**	02/12/2025		
TÍTULO:		CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE				**Nº PROJETO:**			
ENCARGOS:		HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	24,15% E 15,28%		**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025		
09.02.100.4	CCU-067	LIMPEZA GERAL	M2	537,33	4,17	2.240,67	2.781,79	0,1248%	95,21%
04.01.401.50	CCU-029	ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER. E EXT. SOB BANCADA	M2	2,00	1.106,80	2.213,60	2.748,18	0,1233%	95,33%
05.01.200.10	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	8,00	271,15	2.169,20	2.693,06	0,1208%	95,45%
04.01.401.11	CCU-016	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1.0 M2. AF 01/2021	M2	4,00	501,21	2.004,84	2.489,01	0,1117%	95,56%
04.01.401.49	CCU-028	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55X1,80M BOX CHUVEIRO WC	UN	3,00	660,64	1.981,92	2.460,55	0,1104%	95,67%
04.01.401.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	5,00	390,95	1.954,75	2.426,82	0,1089%	95,78%
06.01.800.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	26,00	74,83	1.945,58	2.415,44	0,1084%	95,89%
04.01.401.46	CCU-025	MASTRO PARA BANDEIRA H=4,80, EM TUBO AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ATÉ ALTURA DE 2,16M E 2.84 COM TUBO DE ACO	UN	3,00	609,50	1.828,50	2.270,08	0,1019%	95,99%
06.01.400.10	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	9,00	198,95	1.790,55	2.222,97	0,0997%	96,09%
05.01.100.10	CCU-045	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	2,00	868,59	1.737,18	2.156,71	0,0968%	96,19%
05.01.100.6	CCU-044	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO COM ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, COM ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CJ. FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UN	2,00	845,04	1.690,08	2.098,23	0,0941%	96,28%
03.01.100.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	30,00	56,05	1.681,50	2.087,58	0,0937%	96,37%
03.01.100.8	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	10,00	164,53	1.645,30	2.042,64	0,0917%	96,46%
05.01.100.11	CCU-046	SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 / 1/2"	UN	5,00	303,19	1.515,95	1.882,05	0,0844%	96,54%
06.01.800.3	CCU-060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	UN	20,00	75,27	1.505,40	1.868,95	0,0839%	96,62%
04.01.401.6	CCU-014	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	7,00	210,90	1.476,30	1.832,83	0,0822%	96,70%
04.01.401.20	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	52,83	27,71	1.463,92	1.817,46	0,0815%	96,78%
04.01.401.9	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1.387,96	1.387,96	1.723,15	0,0773%	96,86%
04.01.401.44	CCU-023	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE E IDOSO EM CHAPA DE AÇO N° 26, DIMENSÕES 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL E PÉ EM MADEIRA PARA SUSTENTACÃO	UN	1,00	1.359,67	1.359,67	1.688,03	0,0757%	96,94%
02.01.100.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	465,58	1.340,87	1.664,69	0,0747%	97,01%
04.01.401.61	CCU-040	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE 2,00MM (CHAPA 14) X 1200MM X (56,52KG)	KG	141,30	9,42	1.331,05	1.652,50	0,0741%	97,08%
05.01.200.5	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	1,00	1.322,51	1.322,51	1.641,90	0,0737%	97,15%
05.01.200.1	CCU-047	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	634,27	1.268,54	1.574,89	0,0707%	97,22%
06.01.500.1	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	31,00	40,41	1.252,71	1.555,24	0,0698%	97,29%
09.01.100.2	CCU-064	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	5,00	248,54	1.242,70	1.542,81	0,0692%	97,36%
06.01.800.2	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	1,00	1.218,31	1.218,31	1.512,53	0,0679%	97,43%
06.01.200.1	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 09/2024	UN	15,00	79,84	1.197,60	1.486,82	0,0667%	97,50%
06.01.100.8	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	UN	77,00	14,90	1.147,30	1.424,37	0,0639%	97,56%
04.01.401.22	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	11,50	96,70	1.112,05	1.380,61	0,0619%	97,62%
04.01.401.34	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	219,68	4,90	1.076,43	1.336,39	0,0600%	97,68%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:		056/2025 DORC				**DATA:**	02/12/2025		
TÍTULO:		CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE				**Nº PROJETO:**			
ENCARGOS:		HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	24,15% E 15,28%		**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025		
06.01.700.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	4,00	267,34	1.069,36	1.327,61	0,0596%	97,74%
06.01.300.1	CCU-056	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE	UN	2,00	521,75	1.043,50	1.295,51	0,0581%	97,80%
06.01.100.6	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	37,40	27,08	1.012,79	1.257,38	0,0564%	97,86%
02.03.100.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	1.497,00	0,67	1.002,99	1.245,21	0,0559%	97,92%
03.01.100.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,50	666,24	999,36	1.240,71	0,0557%	97,98%
02.01.100.5	CCU-005	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	997,43	997,43	1.238,31	0,0556%	98,04%
04.01.401.13	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8.0 M. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	4,00	245,91	983,64	1.221,19	0,0548%	98,09%
05.01.100.7	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35,00	27,05	946,75	1.175,39	0,0527%	98,14%
04.01.401.64	CCU-042	KIT MOTOR PORTÃO ROSSI AUTOMATIZADO DESLIZANTE DZ4 SK TURBO 220V COM CREMALHEIRA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	945,03	945,03	1.173,25	0,0526%	98,19%
06.01.800.6	CCU-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	UN	1,00	920,96	920,96	1.143,37	0,0513%	98,24%
06.01.400.5	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	104,00	8,76	911,04	1.131,06	0,0507%	98,29%
04.01.400.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	19,00	47,39	900,41	1.117,86	0,0502%	98,34%
02.03.100.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	M2	1.497,00	0,59	883,23	1.096,53	0,0492%	98,39%
04.01.401.7	CCU-015	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 11/2020	UN	1,00	845,66	845,66	1.049,89	0,0471%	98,44%
05.01.300.3	CCU-051	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	135,43	812,58	1.008,82	0,0453%	98,49%
06.01.700.3	CCU-058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	53,97	809,55	1.005,06	0,0451%	98,54%
02.02.100.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,80	66,33	782,69	971,71	0,0436%	98,58%
03.01.100.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70,00	10,96	767,20	952,48	0,0427%	98,62%
06.01.200.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	37,79	755,80	938,33	0,0421%	98,66%
06.01.200.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00	57,88	752,44	934,15	0,0419%	98,70%
05.01.100.14	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	723,66	723,66	898,42	0,0403%	98,74%
06.01.100.19	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020	UN	5,00	144,45	722,25	896,67	0,0402%	98,78%
04.01.401.39	CCU-021	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM ACO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	6,40	109,13	698,43	867,10	0,0389%	98,82%
06.01.400.2	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0.6 M. AF 12/2020	UN	1,00	692,66	692,66	859,94	0,0386%	98,86%
05.01.100.19	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7,00	97,70	683,90	849,06	0,0381%	98,90%
03.01.100.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	14,64	658,80	817,90	0,0367%	98,94%
04.01.401.26	CCU-019	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1/" PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	12,50	51,25	640,63	795,34	0,0357%	98,98%
09.01.100.1	CCU-063	AS BUILT	M2	537,33	1,12	601,81	747,15	0,0335%	99,01%
05.01.300.4	CCU-052	RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	12,00	50,06	600,72	745,79	0,0335%	99,04%
04.01.401.15	CCU-017	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)	M	22,00	27,10	596,20	740,18	0,0332%	99,07%
04.01.401.43	CCU-022	CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	541,22	541,22	671,92	0,0301%	99,10%
05.01.200.15	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	1,00	529,08	529,08	656,85	0,0295%	99,13%
03.01.100.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,00	10,96	493,20	612,31	0,0275%	99,16%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 056/2025 DORC **DATA:** 02/12/2025
TÍTULO: CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE **Nº PROJETO:**
ENCARGOS: HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19% **B.D.I. :** 24,15% E 15,28% **TAB. REF.:** SINAPI SET/2025

04.01.401.48	CCU-027	PRATELEIRA COM BASE EM RESINA E ACABAMENTO CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2030.C.CLN. DECA OU SIMILAR	UN	1,00	469,03	469,03	582,30	0,0261%	99,19%
06.01.200.11	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	15,00	31,20	468,00	581,02	0,0261%	99,22%
06.01.100.20	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	449,63	449,63	558,22	0,0250%	99,25%
06.01.400.3	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	449,63	449,63	558,22	0,0250%	99,28%
06.01.200.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	44,22	442,20	548,99	0,0246%	99,30%
06.01.300.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	73,27	439,62	545,79	0,0245%	99,32%
09.02.100.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	132,00	3,27	431,64	535,88	0,0240%	99,34%
06.01.100.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	429,68	429,68	533,45	0,0239%	99,36%
06.01.200.3	CCU-055	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	8,00	52,62	420,96	522,62	0,0234%	99,38%
04.01.401.51	CCU-030	PORTA DE ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO, BRANCO - 0,80X0,80 - CLARABÓIA DO PRÉDIO PRINCIPAL	UN	1,00	417,22	417,22	517,98	0,0232%	99,40%
05.01.200.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,70	24,25	404,98	502,78	0,0226%	99,42%
05.01.100.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	18,20	20,98	381,84	474,05	0,0213%	99,44%
05.01.200.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	61,99	371,94	461,76	0,0207%	99,46%
03.01.100.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,00	14,64	366,00	454,39	0,0204%	99,48%
05.01.100.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	113,75	341,25	423,66	0,0190%	99,50%
09.02.100.2	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	537,33	0,62	333,14	413,59	0,0186%	99,52%
04.01.401.16	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_PE	M2	5,60	58,48	327,49	406,58	0,0182%	99,54%
05.01.100.1	CCU-043	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	2,00	163,29	326,58	405,45	0,0182%	99,56%
06.01.100.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	17,67	318,06	394,87	0,0177%	99,58%
05.01.100.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	51,51	309,06	383,70	0,0172%	99,60%
04.01.401.40	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024	UN	3,00	96,42	289,26	359,12	0,0161%	99,62%
05.01.100.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	48,15	288,90	358,67	0,0161%	99,64%
05.01.200.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	30,56	275,04	341,46	0,0153%	99,66%
05.01.100.15	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	273,88	273,88	340,02	0,0153%	99,68%
05.01.100.22	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,13	272,52	338,33	0,0152%	99,70%
01.08.100.1	CCU-001	ART DO CONTRATO	UN	1,00	271,47	271,47	337,03	0,0151%	99,72%
06.01.400.11	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	267,44	267,44	332,03	0,0149%	99,73%
04.01.401.42	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	3,00	88,10	264,30	328,13	0,0147%	99,74%
09.02.100.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	132,00	1,93	254,76	316,28	0,0142%	99,75%
05.01.100.2	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	42,32	253,92	315,24	0,0141%	99,76%
06.01.800.1	CCU-059	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	233,73	233,73	290,18	0,0130%	99,77%
05.01.100.4	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	50,53	202,12	250,93	0,0113%	99,78%
05.01.100.17	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	97,03	194,06	240,93	0,0108%	99,79%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:		056/2025 DORC				**DATA:**	02/12/2025		
TÍTULO:		CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE				**Nº PROJETO:**			
ENCARGOS:		HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19%	**B.D.I. :**	24,15% E 15,28%		**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025		
06.01.400.9	CCU-057	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	186,50	186,50	231,54	0,0104%	99,80%
05.01.200.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF 12/2020	UN	1,00	178,58	178,58	221,71	0,0099%	99,81%
04.01.401.17	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PF	M2	5,60	29,69	166,26	206,41	0,0093%	99,82%
06.01.200.10	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	55,73	167,19	207,57	0,0093%	99,83%
05.01.200.12	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	27,23	163,38	202,84	0,0091%	99,84%
06.01.400.8	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	159,32	159,32	197,80	0,0089%	99,85%
06.01.100.9	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9,00	17,44	156,96	194,87	0,0087%	99,86%
05.01.100.8	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	4,17	37,19	155,08	192,53	0,0086%	99,87%
05.01.100.16	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	141,52	141,52	175,70	0,0079%	99,88%
05.01.100.20	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	32,93	131,72	163,53	0,0073%	99,89%
06.01.600.3	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	12,00	10,87	130,44	161,94	0,0073%	99,90%
06.01.700.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	6,00	19,59	117,54	145,93	0,0065%	99,91%
05.01.100.18	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	92,87	92,87	115,30	0,0052%	99,92%
06.01.200.5	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	45,86	91,72	113,87	0,0051%	99,93%
06.01.100.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	17,67	88,35	109,69	0,0049%	99,93%
06.01.200.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	77,97	77,97	96,80	0,0043%	99,93%
05.01.200.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	23,64	70,92	88,05	0,0040%	99,93%
06.01.800.10	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	M	10,00	7,16	71,60	88,89	0,0040%	99,93%
06.01.400.7	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	2,00	33,43	66,86	83,01	0,0037%	99,93%
02.02.100.2	CCU-010	RETIRADA DE JANELAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	31,93	63,86	79,28	0,0036%	99,93%
02.02.100.3	CCU-011	RETIRADA DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	31,93	63,86	79,28	0,0036%	99,93%
06.01.800.8	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	62,25	62,25	77,28	0,0035%	99,93%
06.01.100.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	19,69	59,07	73,34	0,0033%	99,93%
06.01.100.11	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	27,05	54,10	67,17	0,0030%	99,93%
05.01.100.21	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	48,59	48,59	60,32	0,0027%	99,93%
06.01.100.10	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,25	48,50	60,21	0,0027%	99,93%
03.01.100.1	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1,37	23,65	32,40	40,23	0,0018%	99,93%
06.01.800.9	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	1,00	32,61	32,61	40,50	0,0018%	99,93%
02.03.100.4	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	12,10	2,36	28,56	35,47	0,0016%	100%
							2.228.709,62	**100,00%**	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	056/2025 DORC	**DATA:**	02/12/2025
TÍTULO:	CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES TRECHO 2 LOTE	**Nº PROJETO:**	
ENCARGOS:	HORISTA=110,11%% / MENSALISTA=70,19% **B.D.I. :** 24,15% E 15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI SET/2025

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

MAPA DE COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:
056/2025 DORC
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: ***DATA:*** ***02/12/2025***
CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES ***N° PROJETO:***
TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF

COTAÇÃO	CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DF 10MM (3/8")	R$ 12,13	M	GRAVIA	ELASTOBOR	G-HAUS
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 12,13	R$ 22,15	R$ 22,31
		CNPJ		26.487.744/0001-76	53.840.542/0002-10	91.845.735/0004-14
		TELEFONE		(61) 3403-0403	11 5525-9744	(54) 3010-0008
		DATA		24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025

COTAÇÃO	CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM OU EQUIVALENTE	R$ 513,31	UN	REI DAS LIXEIRAS	TNAPLAST	LJ MECÂNICO
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 696,90	R$ 595,54	R$ 513,31
		CNPJ		27.717.546/0001-14	27.509.425/0001-87	29.302.348/0001-15
		TELEFONE		(11) 2193-2636	(11) 5129-0274	(11) 3508-9979
		DATA		24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025

COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE E IDOSO EM CHAPA DE AÇO N° 26, DIMENSÕES 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL	R$ 426,45	M2	ISINALIZA	LOJA VIÁRIA	SINAL CENTER
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 604,23	R$ 426,45	R$ 586,04
		CNPJ		82.962.127/0001-56	13.851.664/0001-06	38.414.523/0001-57
		TELEFONE		(11) 93004-1270	(41) 3679-6752	(41) 99772-8458
		DATA		28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025

COTAÇÃO	PRATELEIRA COM BASE EM RESINA E ACABAMENTO CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2030.C.CLN. DECA OU SIMILAR	R$ 446,15	UN	IDEALE EM CASA	ABC	CONDEC
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 638,00	R$ 446,15	R$ 519,99
		CNPJ		06.041.085/0003-02	38.542.718/0052-22	04.520.163/0001-56
		TELEFONE		(31)99990-7776	31 99105-5920	(11) 3014-0282
		DATA		25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025

COTAÇÃO	LETRA EM CHAPA METÁLICA MSG - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO DE LED NO FUNDO	R$ 343,47	UN	WZ CORES E FORMAS		
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 343,47		
		CNPJ		53.646.872/0001-98		
		TELEFONE		(18) 99646-0668		
		DATA		25/11/2025		

COTAÇÃO	BARRA REDONDA - 19,00MM (3/4") x 6000MM	R$ 106,72	BARR	GRAVIA	CLORAFER	
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 106,72	R$ 306,13	
	*** BARRA = 6,00M	CNPJ		26.487.744/0001-76	58.077.949/0001-70	
		TELEFONE		(61) 3403-0403	(11) 91561-2676	
		DATA		28/11/2025	28/11/2025	

COTAÇÃO	CHAPA XADREZ EM ALUMINIO ESPESSURA 2,7MM	R$ 490,13	M2	FORSETI	TERAC	ATS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

MAPA DE COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:
056/2025 DORC
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: ***DATA:*** ***02/12/2025***
CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES ***N° PROJETO:***
TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF

	CONTATO				
	PREÇO		R$ 855,38	R$ 490,13	R$ 568,10
	CNPJ		12.040.842/0001-56	29.002.845/0001-06	14.271.504/0001-50
	TELEFONE		(41) 3088-0267	(19) 3397-1975	(21) 4042-1402
	DATA		25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025

COTAÇÃO	**KIT MOTOR PORTÃO ROSSI AUTOMATIZADO DESLIZANTE DZ4 SK TURBO 220V COM CREMALHEIRA OU EQUIVALENTE**	**R$ 887,00**	**UN**	**MODESTO**	**TUDOFORTE**	**UPPER SEG**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 1.044,54	R$ 887,00	R$ 929,43
		CNPJ		01.280.862/0001-88	17.666.002/0001-17	17.354.683/0001-88
		TELEFONE		(35) 3068-4000	(11) 3522-8255	(43) 3024-5144
		DATA		25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025

COTAÇÃO	**ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR**	**R$ 153,42**	**UN**	**ELETRON**	**SANTIL**	**CASA DA ACESSIBILIDADE**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 154,73	R$ 153,42	R$ 169,28
		CNPJ		46.403.843/0001-30	49.474.398/0008-63	08.035.976/0001-01
		TELEFONE		(11) 3862-1943	(11) 3998-3000	(34)98443-6816
		DATA		25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025

COTAÇÃO	**BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**R$ 839,90**	**UN**	**SARDANHA**	**DUTRA**	**LEROY**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 1.321,26	R$ 839,90	R$ 1.715,00
		CNPJ		10.798.851/0001-85	50.970.342/0001-02	01.438.784/0048-60
		TELEFONE		47 3029-0282	(11) 2795-8830	(11) 4007-1380
		DATA		26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025

COTAÇÃO	**PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"**	**R$ 0,31**	**UN**	**SANTIL**	**NOVO RUMO**	**SUPER PRO**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 0,77	R$ 0,79	R$ 0,31
		CNPJ		49.474.398/0008-63	08.487.226/0001-70	08.858.579/0015-35
		TELEFONE		(11) 3998-3000	(11) 2954-4803	0800 721 0860
		DATA		26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025

COTAÇÃO	**LAMPADA LED MR16 GU10**	**R$ 15,40**	**UN**	**SV ELETRICA**	**CANDEL**	**CASTELO FORTE**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 15,40	R$ 23,35	R$ 17,63
		CNPJ		535.088.657/0001-37	30.153.229/0001-27	03.009.406/0008-08
		TELEFONE		(85) 3214-7900	(19) 9964-93922	(61) 3358-1011
		DATA		28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025

COTAÇÃO	**SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)**	**R$ 19,08**	**UN**	**ILUMINA**	**CIA LIGHT**	**ILUMICOM**
		CONTATO				
		PREÇO		R$ 25,74	R$ 23,71	R$ 19,08

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

MAPA DE COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:
056/2025 DORC
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: ***DATA:*** ***02/12/2025***
CANIL MILITAR DO GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO (GBS) - CBMDF | SCES ***N° PROJETO:***
TRECHO 2 LOTE 15, PLANO PILOTO, BRASÍLIA, DF

	CNPJ		21.238.576/0001-61	09.146.882/0001-72	01.879.689/0001-39
	TELEFONE		(21) 99984-1002	(47) 3355-8611	14 997703742
	DATA		28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025

COTAÇÃO	**LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA TUBULAR, FLUORESCENTE OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1M**	**R$ 26,95**	**UN**	**REI DO LED**	**ELETRORASTRO**	**DIAMANTE**
	CONTATO					
	PREÇO		R$ 32,59	R$ 31,81	R$ 26,95	
	CNPJ		23.564.038/0001-92	85.014.793/0007-46	54.949.299/0001-54	
	TELEFONE		34 3306-6330	41-3661-3100	11 99262-4942	
	DATA		27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	

COTAÇÃO	**VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6**	**R$ 208,09**	**UN**	**CENTRAL CABOS**	**CASA DO PROVEDOR**	**EDCABOS**
	CONTATO					
	PREÇO		R$ 314,27	R$ 219,54	R$ 208,09	
	CNPJ		08.626.431/0001-70	30.184.999/0001-37	30.979.444/0001-81	
	TELEFONE		(11) 3334-3720	43 3305-7707	(11) 3331-6250	
	DATA		27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	

COTAÇÃO	**CANALETA PLÁSTICA 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA**	**R$ 54,96**	**M**	**DIMENSIONAL**	**SANTIL**	**SV ELETRICA**
	CONTATO					
	PREÇO		R$ 54,96	R$ 95,16	R$ 78,54	
	CNPJ		06.913.480/0026-16	49.474.398/0008-63	535.088.657/0001-37	
	TELEFONE		(19) 3446-7400	(11) 3998-3000	(85) 3214-7900	
	DATA		27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	

COTAÇÃO	**CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR**	**R$ 379,76**	**PAR**	**TUDOFORTE**	**UPPER SEG**	**WEBCONTINENTAL**
	CONTATO					
	PREÇO		R$ 379,76	R$ 400,86	R$ 555,27	
	CNPJ		17.666.002/0001-17	17.354.683/0001-88	08.584.116/0001-27	
	TELEFONE		(11) 3522-8255	(43) 3024-5144	0800 741 1174	
	DATA		27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	

COTAÇÃO	**NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC**	**R$ 903,55**	**UN**	**CONTABILISTA**	**JS SOLUÇÕES**	**SCARCOM**
	CONTATO					
	PREÇO		R$ 903,55	R$ 938,75	R$ 1.012,36	
	CNPJ		77.765.840/0001-70	08.434.355/0001-09	10.896.683/0001-60	
	TELEFONE		(41) 3330 8000	(11) 3337-3050	(11) 3279-5555	
	DATA		27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	

TEC. EDIF. GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 74.455-7 | CFT-BR nº 270512059-9
CFT2505196540

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Edificações

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2025

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	5,50%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	1,27%
	Despesas Financeiras	1,39%
Subtotal A		**8,96%**
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		**5,65%**
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		**7,40%**
	BDI	**24,15%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÊNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2025

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,45%
	Seguros + Garantias	0,48%
	Riscos	0,85%
	Despesas Financeiras	0,85%
	Subtotal A	**5,63%**
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
	Subtotal B	**3,65%**
Bonificação		
C	Lucro	5,11%
	Subtotal C	**5,11%**
	BDI	**15,28%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**22,80%**	**22,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,40%	Não incide	3,40%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,65%	0,83%	0,65%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,26%	Não incide	1,26%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	7,81%	6,10%	7,81%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**42,60%**	**15,79%**	**42,60%**	**15,79%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%	2,58%	3,30%	2,58%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	**Total**	**13,24%**	**10,34%**	**13,24%**	**10,34%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,18%	3,18%	16,10%	5,97%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,28%	0,37%	0,29%
D	**Total**	**9,53%**	**3,46%**	**16,47%**	**6,26%**
TOTAL(A+B+C+D)		88,17%	52,39%	110,11%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET