NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Memorial de Cálculo

QUANTATIVO DE CONCRETO SIMPLES/ARMADO E MEIO-FIO/CORDÃO-CONCRETO

Caderno de Especificações: **LOTE** **6**
Dimensão Máxima: **1,50** **m**
Espessura Mínima: **8,00** **cm**
Despacho – NOVACAP/PRES/DC:
Concreto Armado: **5,00%**
Cordão Concreto: **10,00%**

LOCALIDADES	RA'S	LOTE	CONCRETO SIMPLES (M)	CONCRETO SIMPLES (M2)	CONCRETO SIMPLES (M3)	CONCRETO ARMADO (M)	CONCRETO ARMADO (M2)	CONCRETO ARMADO (M3)	MEIO-FIO (M)	CORDÃO CONCRETO (M)
DRLE - Divisão Regional Leste										
Taguatinga	3	6	21.443,85	32.165,78	2.573,26	1.072,19	1.608,29	128,66	17.488,03	1748,803
Brazlândia	4	6	2.285,20	3.427,80	274,22	114,26	171,39	13,71	104,68	10,468
Vicente Pires	30	6	2.577,81	3.866,72	309,34	128,89	193,34	15,47	291,91	29,191
TOTAL		**6**	**26.306,87**	**39.460,30**	**3.156,82**	**1.315,34**	**1.973,02**	**157,84**	**17.884,62**	**1.788,46**
Resumo das Divisões Regionais										
LOCALIDADES	**RA'S**	**LOTE**	**CONCRETO SIMPLES (M)**	**CONCRETO SIMPLES (M2)**	**CONCRETO SIMPLES (M3)**	**CONCRETO ARMADO (M)**	**CONCRETO ARMADO (M2)**	**CONCRETO ARMADO (M3)**	**MEIO-FIO (M)**	**CORDÃO CONCRETO (M)**
TOTAL	**LOTE**	**6**	**26.306,87**	**39.460,30**	**3.156,82**	**1.315,34**	**1.973,02**	**157,84**	**17.884,62**	**1.788,46**

QUANTATIVO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES/ARMADO

Peso Específico: **1.500,00** **kg/m³**

LOCALIDADES	RA'S	LOTE	DMT NOVACAP (KM)	DEMOLIÇÃO (TON.)	TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)	TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)
DRLE - Divisão Regional Leste						
Taguatinga	3	6	14,70	4.052,89	59.577,46	0,00
Brazlândia	4	6	46,30	431,90	12.957,08	7.040,02
Vicente Pires	30	6	10,20	487,21	4.969,51	0,00
TOTAL		**6**	**24,00**	**4.972,00**	**77.504,05**	**7.040,02**
Resumo das Divisões Regionais						
LOCALIDADES	**RA'S**	**LOTE**	**DMT MED. NOVACAP (KM)**	**DEMOLIÇÃO (TON.)**	**TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)**	**TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)**
TOTAL	**LOTE**	**6**	**24,00**	**4.972,00**	**77.504,05**	**7.040,02**

QUANTATIVO DE REMOÇÃO DE MEIO-FIO/CORDÃO-CONCRETO

Peso Específico: **1.500,00** **kg/m³**
Dimensões padrão : **100,00** **x** **15,00** **x** **30,00** **cm**

LOCALIDADES	RA'S	LOTE	DMT NOVACAP (KM)	REMOÇÃO (TON.)	TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)	TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)
DRCE - Divisão Regional Centro						
DRLE - Divisão Regional Leste						
Taguatinga	3	6	14,70	1.298,49	19.087,75	0,00
Brazlândia	4	6	46,30	7,77	233,17	126,69
Vicente Pires	30	6	10,20	21,67	221,08	0,00
TOTAL		**6**	**24,00**	**1.327,93**	**19.542,00**	**126,69**
Resumo das Divisões Regionais						
LOCALIDADES	**RA'S**	**LOTE**	**DMT MED. NOVACAP (KM)**	**REMOÇÃO (TON.)**	**TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)**	**TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)**
TOTAL	**LOTE**	**6**	**24,00**	**1.327,93**	**19.542,00**	**126,69**

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Memorial de Cálculo

QUANTATIVO DE LIMPEZA DA ÁREA

Estudo Técnico Preliminar - ETP:

Remoção de grama: **50,00** **cm** Peso Específico: **1.200,00** **kg/m³**

Remoção de camada: **10,00** **cm**

LOCALIDADES	RA'S	LOTE	DMT BOTA-FORA (KM)	LIMPEZA MEC. (M2)	LIMPEZA MEC. (TON.)	TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)	TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)
DRLE - Divisão Regional Leste							
Taguatinga	3	6	13,00	22.516,05	2.701,93	35.125,03	0,00
Brazlândia	4	6	36,20	2.399,46	287,94	8.638,06	1.785,20
Vicente Pires	30	6	7,90	2.706,70	324,80	2.565,96	0,00
TOTAL		**6**	**20,00**	**27.622,21**	**3.314,67**	**46.329,04**	**1.785,20**
Resumo das Divisões Regionais							
LOCALIDADES	**RA'S**	**LOTE**	**DMT MED BOTA-FORA (KM)**	**LIMPEZA MEC. (M2)**	**LIMPEZA MEC. (T)**	**TRANSPORTE ATÉ 30KM (TON. X KM)**	**TRANSPORTE MAIOR 30KM (TON. X KM)**
TOTAL	**LOTE**	**6**	**20,00**	**27.622,21**	**3.314,67**	**46.329,04**	**1.785,20**