ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

OBRA:	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA - R08 - SEM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA - R08 - SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	GAMA - DF
CLIENTE:	NOVACAP

DATA : 18/06/2026 **BDI :** 18,56%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	110,08%	69,94%
SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INF-251111	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO.	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	M2	78.038,69	R$ 202,34	R$ 15.790.348,53	47,44	47,44	A
95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	TXKM	2.246.155,82	R$ 1,68	R$ 3.773.541,77	11,34	58,77	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	60.333,79	R$ 61,84	R$ 3.731.041,57	11,21	69,98	B
4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	SICRO NOVO	SERVIÇO	M³	7.803,91	R$ 254,64	R$ 1.987.187,64	5,97	75,95	B
RCC-NS	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - NÃOSEGREGADOS	PRÓPRIA - INF	IMPOSTOS	T	57.294,58	R$ 33,69	R$ 1.930.254,40	5,80	81,75	C
INFRA-NOVACAP-02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	%	100,00	R$ 14.901,86	R$ 1.490.186,00	4,48	86,23	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	32.457,34	R$ 23,72	R$ 769.888,10	2,31	88,54	C
95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	TXKM	810.948,98	R$ 0,64	R$ 519.007,34	1,56	90,10	C
105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	331,00	R$ 1.561,10	R$ 516.724,10	1,55	91,65	C
100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	T	68.597,51	R$ 6,54	R$ 448.627,71	1,35	93,00	C
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO	CHP	968,00	R$ 427,00	R$ 413.336,00	1,24	94,24	C
S03641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	ORSE	SERVIÇO	M2	78.038,69	R$ 4,95	R$ 386.291,51	1,16	95,40	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.545,66	R$ 219,94	R$ 339.952,46	1,02	96,42	C

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS:74464086349

Assinado de forma digital por CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS:74464086349
Dados: 2026.06.23 13:38:29 -03'00'

98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	381.963,13	R$ 0,81	R$ 309.390,13	0,93	97,35	C
103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	186,00	R$ 1.543,07	R$ 287.011,02	0,86	98,21	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	78.038,69	R$ 1,82	R$ 142.030,41	0,43	98,64	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	59.589,71	R$ 2,31	R$ 137.652,23	0,41	99,05	C
INF-20251118	LOCAÇÃO PLANIMÉTRICA DE LINHA	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	M	19.897,43	R$ 3,21	R$ 63.870,75	0,19	99,25	C
101008	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M3	4.840,00	R$ 12,44	R$ 60.209,60	0,18	99,43	C
INF-180925	ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	UN	89,00	R$ 588,67	R$ 52.391,63	0,16	99,58	C
101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	7.626,14	R$ 5,51	R$ 42.020,03	0,13	99,71	C
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	21,00	R$ 1.867,32	R$ 39.213,72	0,12	99,83	C
5213368	BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	SERVIÇO	UN	1.000,43	R$ 23,68	R$ 23.690,18	0,07	99,90	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	140,32	R$ 139,67	R$ 19.598,49	0,06	99,96	C
COMP.690	PLACA DE OBRA PADRÃO	PRÓPRIA	SERVIÇO	M2	12,00	R$ 680,08	R$ 8.160,96	0,02	99,98	C
INF-170925	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1, REGISTROS FOTOGRÁICO E SERVIÇOS COM FOTOS ACOMPANHADAS DE LEGENDAS .	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 3.462,69	R$ 3.462,69	0,01	99,99	C
INFRA-NOVACAP-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA ETRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVELOCAÇÃO DO CONTAINER	PRÓPRIA - INF	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 2.052,54	R$ 2.052,54	0,01	100,00	C

Valor total do Orçamento: R$ 33.287.134,12