Nome da Empresa	:	Novacap			
Descrição da Obra	:	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP			
Nº PROJETO	:	PROJ-DE-014-25			
Nº ESTIMATIVA	:	010/2026-DORC-R00			
Disciplina do lev.	:	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -			
Resp. Técnico	:	ENG. TIAGO OLIVEIRA - CREA 24935/D-DF			
ART	:	720260036020			
Data de Impressão	:	15/04/2026			
Data de Início Lev.	:	14/04/2026	**Data de Término**	:	14/04/2026

Nº Projeto: *PROJ-DE-014-25*

Novacap

OBRA: *CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP*

RESP. TÉCNICO : ENG. TIAGO OLIVEIRA - CREA 24935/D-DF

ART Nº : 720260036020

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - ESGOTO

Projeto: **ESGOTO** Prancha: **PROJ-DE-015-25-HES-PE-001-PLA-TER-R00** Data: **15/04/2026**

TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)		MATERIAIS	UN	QTD. TOTAL		CONEXÕES / CAIXAS	QTD. TOTAL	INTERMEDIÁRIA 01 COTA INFERIOR	INTERMEDIÁRIA 01 COTA SUPERIOR	INTERMEDIÁRIA 02 COTA INFERIOR	INTERMEDIÁRIA 02 COTA SUPERIOR	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ENVELOP. CONCRETO (M³)	ENVELOP. CONCRETO (M³)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO (M²)	REATERRO MANUAL (M³)
1	1,50	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50	1	CAIXA SEPARADORA DE OLEO 0,8M	6	0,30	-	0,60	-	0,30	- 0,45		0,09	- 0,20	0,45	- 0,30
2	1,40	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40	2	CAIXA SEPARADORA DE OLEO 1M	3	0,60	-	0,70	-	0,30	- 0,65		0,08	- 0,27	0,42	- 0,37
3	17,00	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	17,00	3	CAIXA ESGOTO 0,8	4	0,72	-	0,92	-	0,30	- 0,82		1,02	- 4,18	5,10	- 5,34
4	1,50	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50	4	JOELHO 90 X 100	6	0,30	-	0,60	-	0,30	- 0,45		0,09	- 0,20	0,45	- 0,30
5	1,40	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40	5	JOELHO 90 X 75	3	0,60	-	0,70	-	0,30	- 0,65		0,08	- 0,27	0,42	- 0,37
6	24,45	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	24,45	6	REGISTRO GAVETA 75	3	0,92	-	1,16	-	0,30	- 1,04		1,47	- 7,63	7,34	- 9,29
7	1,50	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50				0,30	-	0,60	-	0,30	- 0,45		0,09	- 0,20	0,45	- 0,30
8	1,40	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40				0,60	-	0,70	-	0,30	- 0,65		0,08	- 0,27	0,42	- 0,37
9	25,00	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	25,00				1,16	-	1,41	-	0,30	- 1,29		1,50	- 9,64	7,50	- 11,33
10	25,00	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	25,00				1,41	-	1,70	-	0,30	- 1,56		1,50	- 11,66	7,50	- 13,36
11	4,50	1,00	100	1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	4,50				0,30	-	0,60	-	0,30	- 0,45		0,27	- 0,61	1,35	- 0,91
12	3,00	1,00	75	3	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 75 mm	m	3,00				0,30	-	0,60	-	0,30	- 0,45		0,18	- 0,41	0,90	- 0,60
13	30,00	1,00		4	Canaleta com grelha em concreto	m	30,00											1,20	3,00	6,00	1,00
14		1,00					-											-	-	-	-
15							-											-	-	-	-
16							-											-	-	-	-

Tubos:

1	**Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm**	m	**104,65**	1	**CAIXA SEPARADORA DE OLEO 0,8M**	**6,00**	**ESCAVAÇÃO**	-	**32,55**	m³
3	**Tubo PVC rígido soldável série N Ø 75 mm**	m	**3,00**	2	**CAIXA SEPARADORA DE OLEO 1M**	**3,00**	**APILOAMENTO**		**38,30**	m²
4	**Canaleta com grelha em concreto**	m	**30,00**	3	**CAIXA ESGOTO 0,8**	**4,00**	**REATERRO**	-	**41,84**	m³
				4	**JOELHO 90 X 100**	**6,00**	**FIXAÇÃO VERT. 50mm**			m
				5	**JOELHO 90 X 75**	**3,00**	**ENVELOP. CONCRETO**		-	m²
				6	**REGISTRO GAVETA 75**	**3,00**	**ENVELOP. CONCRETO**		**7,66**	m³