Nome da Empresa	:	NOVACAP
Descrição da Obra	:	CHILLER PALÁCIO DO BURITI
Nº Projeto	:	PROJ-DE-021-25
Nº ESTIMATIVA	:	057/2025-DORC-R00
Disciplina do lev.	:	ARQUITETURA
Resp. Técnico	:	Engº Lucas Corado - Crea-26.702/D-DF
ART - número	:	720260014936
Data de Impressão	:	13/05/2026
Data de Início Lev.	:	29/09/2025

Data de Término : 29/09/2025

DATA: *29/09/2025*

RESUMO DEMOLIÇÃO PAREDE DE CONCRETO

OBRA: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*
RESP. TÉCNICO : *ENGº LUCAS LUSTOSA CORADO*
ART Nº : *720260014936*
REFERÊNCIA : *PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-000-TIP-DET-RREV*

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

ALVENARIA

1	Demolição de parede de concreto armado 30 cm de espessura	m²	20,61
2			
3			

RESUMO DEMOLIÇÃO PAREDE DE CONCRETO

DATA: *29/09/2025*

PAREDE DE CONCRETO

Obra: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*

PAVTO:

DEMOLIÇÃO PAREDE

AMBIENTE		Parede 01	Parede 02	Parede 03							TOTAL
NÚMERO DE VEZES		1	1	1							
COMPRIMENTO		1,64	1,00	5,22							
PÉ DIREITO		2,15	2,15	2,86							
ÁREA BRUTA		3,53	2,15	14,93							
DESCONTOS / ACRÉSCIMO											
ÁREA LÍQUIDA		3,53	2,15	14,93							
ÁREA TOTAL	Un	3,53	2,15	14,93							
1 Demolição de parede de concreto armado 30 cm de espessura	m²	x 3,53	x 2,15	x 14,93							20,61

DATA: 29/09/2025

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA

OBRA: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*

RESP. TÉCNICO : ENGº LUCAS LUSTOSA CORADO

ART Nº : 720260014936

REFERÊNCIA : PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-000-TIP-DET-RREV

Tipo	Reg.	Unid.	LOCAL DE TRATAMENTO	Comprim. (m)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (m^2)	Descontos / Acrécimos (m^2)	Área Líquida Unitária (m^2)	Repetição	Área Líquida Total
			Cobertura							
1		m²	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	12,76	5,22	66,61		66,61	1	66,61

1	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	T O T A L	66,61
2			
3			

DATA: 29/09/2025

BASE DE CONCRETO A DEMOLIR

OBRA: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*

RESP. TÉCNICO : ENGº LUCAS LUSTOSA CORADO

ART Nº : 720260014936

REFERÊNCIA : PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-000-TIP-DET-RREV

Tipo	Reg.	Unid.	LOCAL DE TRATAMENTO	Comprim. (m)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (m^2)	Descontos / Acrécimos (m^2)	Área Líquida Unitária (m^2)	Repetição	Área Líquida Total
			BASE							
1		m²	BASE DE CONCRETO ARMADO A DEMOLIR ESPESSURA DE 19CM	2,39	2,10	5,02		5,02	1	5,02

1	BASE DE CONCRETO ARMADO A DEMOLIR ESPESSURA DE 19CM	T O T A L	5,02
2			
3			

OBRA: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*
RESP. TÉCNICO : ENGº LUCAS LUSTOSA CORADO
ART: 720260014936

RESUMO DE ESTRUTURA METÁLICA (PORTÃO DE CORRER)

ITEM	DESCRIÇÃO	MAT.	UNIDADE	PESO KG/M	COMP. (M) / QTD	PERIM (M)	ÁREA (M²)	REFERÊNCIA/PROJETO
1	CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA 0,90 MM (#20) COM O EFEITO DIAMANTADO	SAE	M2		4,54	2,2200	10,0788	PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
2	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR AÇO SAE - ESPESSURA DE 1,20 MM (#18) - DIMENSÕES 50X30 MM	SAE	M		13,32			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
3	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR AÇO SAE - ESPESSURA DE 1,20 MM (#18) - DIMENSÕES 30X20 MM	SAE	M		19,48			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
4	PERFIL TRILHO STANLEY ENRIJECIDO AÇO SAE - ESPESSURA DE 1,20 MM (#18) - DIMENSÕES 54X60X18X10MM	SAE	M		9			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
5	BARRA REDONDA PARA TRILHO DE CORRER	SAE	M		9			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
6	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR AÇO SAE - ESPESSURA DE 1,20 MM (#18) - DIMENSÕES 30X20 MM	SAE	M		2,4			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
7	PUXADOR FEITO COM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR AÇO SAE - ESPESSURA DE 1,20 MM (#18) - DIMENSÕES 30X20 MM	SAE	UND		1 OU 0,66M			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
8	PEÇA CANTONEIRA PARA ENCAIXE DE CADEADO	SAE	UND		2			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
9	ROLDANA QUADRUPLA STANLEY - 1.1/2"		UND		2			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
10	ROLDANA TRUCK CANAL U - 3"		UND		2			PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
11	PINTURA COM TINTA ESMALTE CINZA CLARO		M2					PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-101-PLA-ALL-R00
						TOTAL	10,0788	

Levantamento de Esquadrias

Empresa : *Novacap* ART Nº : 720260014936

RESP. TÉC : *ENGº LUCAS LUSTOSA CORADO*

Obra : *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*

Refer: *PROJETO-DP-021-25-ARQ-PE-000-TIP-DET-RREV*

Data : *29/09/2025* Pavimento : *Total*

Código do Projeto	Material		Dimensões		Quantidades Parciais		Requadro		Quantidade Total (Peças)	Area de Ocupação Unitária	Area de Ocupação Total	Cód.	Área de Pintura Unitária	Área de Pintura Total	Vidros				Vergas		
			Larg.	Altura	GERAL		x	(m²)							Tipo		e	A.Unit.	A.Total	Cód.	Comp.Un	C.Total
PORTÃO	A	PORTÃO DE FERRO 2,40X4,54 COM ROLDANAS DE CORRER NO TRILHO DO CHÃO E NO TRILHO DA PAREDE	4,54	2,40	1,00				1,00	10,90	10,90										
GRELHA	B	GRELHA FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR BRANCO GELO ESMALTADA MEDINDO 2,61 X 1,35 #18	2,61	1,35	4,00				4,00	3,52	14,09										

RESUMO

Cód.	Material	Quant. Total (un)
PORTÃO	PORTÃO DE FERRO 2,40X4,54 COM ROLDANAS DE CORRER NO TRILHO DO CHÃO E NO TRILHO DA PAREDE	1,00
GRELHA	GRELHA FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR BRANCO GELO ESMALTADA MEDINDO 2,61 X 1,35 #18	4,00

Vergas	
Total	