Nome da Empresa	**:**	NOVACAP			
Descrição da Obra	**:**	CHILLER PALÁCIO DO BURITI			
Nº Projeto	**:**	PROJ-DE-021-25			
Nº ESTIMATIVA	**:**	057/2025-DORC-R00			
Disciplina do lev.	**:**	INSTALAÇÕES ELÉTRICA			
Resp. Técnico	**:**	Engº Lucas Corado - Crea-26.702/D-DF			
ART - número	**:**	720260014936			
Data de Impressão	**:**	13/05/2026			
Data de Início Lev.	**:**	29/09/2025	**Data de Término**	**:**	29/09/2025

NOVACAP

OBRA: *CHILLER PALÁCIO DO BURITI*

RESP. TÉCNICO : Engº Lucas Corado - Crea-26.702/D-DF

ART Nº : 720260014936

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Pranchas: PROJ-DE-0XX-20-ELE-PP-001-002-MTZ-ALL-R00

Data: **29/09/2025**

TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)		TUBULAÇÃO/CAMINHOS	UN	QTD. TOTAL		FIOS E CABOS	UN	QTD / FIO	QTD. TOTAL		QUADROS / CAIXAS	QTD. TOTAL	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO (M²)	REATERRO MANUAL (M³)	FIXAÇÃO EM LAJE	RASGO EM PISO
1	2,25	1,00	100	D	ELETRODUTO PVC PEAD FLEXÍVEL Ø4" EMBUTIDO NO PISO	m	2,25	F	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	4,00	9,00	1	QDG	1,00	0,30	0,30	0,20	0,68	0,19		2,25
	2,25	1,00					2,25	E	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	1,00	2,25	2	PLACA QDG 80X30MM	1,00							
2	5,75	1,00	100	D	ELETRODUTO PVC PEAD FLEXÍVEL Ø4" EMBUTIDO NO PISO	m	5,75	F	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	4,00	23,00	3	PLACA "ADVERTÊNCIA" 180X90MM	1,00	0,30	0,30	0,52	1,73	0,51		5,75
	5,75	1,00					5,75	E	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	1,00	5,75						-	-	-		
							-					-						-	-	-		
							-					-						-	-	-	-	
							-					-										-
							-					-										
							-					-									-	
							-					-										-
							-					-									-	
							-					-									-	
							-					-										-
							-					-									-	
							-					-										-
							-					-									-	

Tubos:

D	ELETRODUTO PVC PEAD FLEXÍVEL Ø4" EMBUTIDO NO PISO	m	**8,00**																			
			-																			
			-																			
			-																			
			-																			

Fios e cabos

E	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	**8,00**																			
F	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	**32,00**																			
			-																			
			-																			

1	QDG	UN	**1,00**	ESCAVAÇÃO (M³)	**0,72**																	
2	PLACA QDG 80X30MM		**1,00**	RASGO EM PISO (M)	**8,00**																	
3	PLACA "ADVERTÊNCIA" 180X90MM		**1,00**	REATERRO	**0,70**																	
			-	APILOAMENTO	**2,40**																	
			-																			
			-																			