

Nome da Empresa : Novacap

Descrição da Obra : CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA
NOVACAP

Nº PROJETO : PROJ-DE-014-25

Nº ESTIMATIVA : 010/2026-DORC-R00

Disciplina do lev. : INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -

Resp. Técnico : ENG. TIAGO OLIVEIRA - CREA 24935/D-DF

ART : 720260036020

Data de Impressão : 15/04/2026

Data de Início Lev. : 14/04/2026

Data de Término : 14/04/2026

Novacap

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - ESGOTO

TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)	MATERIAIS	UN	QTD. TOTAL	CONEXÕES / CAIXAS	QTD. TOTAL	INTERMEDIÁRIA 01		INTERMEDIÁRIA 02		LARGURA (M)	ALTURA (M)	ENVELOP. CONCRETO (M²)	ENVELOP. CONCRETO (M²)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMEN TO (M²)	REATERRO (M³)
									COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR	COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR							
1	1,50	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50	1 CAIXA SEPARADORA DE OLEO 0,8M	6	0,30	-	0,60	-	0,30	0,45	0,09	-	0,20	0,45	0,30
2	1,40	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40	2 CAIXA SEPARADORA DE OLEO 1M	3	0,60	-	0,70	-	0,30	0,65	0,08	-	0,27	0,42	0,37
3	17,00	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	17,00	3 CAIXA ESGOTO 0,8	4	0,72	-	0,92	-	0,30	0,82	1,02	-	4,18	5,10	5,34
4	1,50	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50	4 JOELHO 90 X 100	6	0,30	-	0,60	-	0,30	0,45	0,09	-	0,20	0,45	0,30
5	1,40	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40	5 JOELHO 90 X 75	3	0,60	-	0,70	-	0,30	0,65	0,08	-	0,27	0,42	0,37
6	24,45	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	24,45	6 REGISTRO GAVETA 75	3	0,92	-	1,16	-	0,30	1,04	1,47	-	7,63	7,34	9,29
7	1,50	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,50			0,30	-	0,60	-	0,30	0,45	0,09	-	0,20	0,45	0,30
8	1,40	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	1,40			0,60	-	0,70	-	0,30	0,65	0,08	-	0,27	0,42	0,37
9	25,00	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	25,00			1,16	-	1,41	-	0,30	1,29	1,50	-	9,64	7,50	11,33
10	25,00	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	25,00			1,41	-	1,70	-	0,30	1,56	1,50	-	11,66	7,50	13,36
11	4,50	1,00	100	1 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	4,50			0,30	-	0,60	-	0,30	0,45	0,27	-	0,61	1,35	0,91
12	3,00	1,00	75	3 Tubo PVC rígido soldável série N Ø 75 mm	m	3,00			0,30	-	0,60	-	0,30	0,45	0,18	-	0,41	0,90	0,60
13	30,00	1,00		4 Canaleta com grelha em concreto	m	30,00									1,20	-	3,00	6,00	1,00
14		1,00				-									-	-	-	-	-
15						-									-	-	-	-	-
16						-									-	-	-	-	-

1	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 100 mm	m	104,65	1 CAIXA SEPARADORA DE OLEO 0,8M	6,00	ESCAVAÇÃO	-	32,55	m³
3	Tubo PVC rígido soldável série N Ø 75 mm	m	3,00	2 CAIXA SEPARADORA DE OLEO 1M	3,00	APILOAMENTO		38,30	m²
4	Canaleta com grelha em concreto	m	30,00	3 CAIXA ESGOTO 0,8	4,00	REATERRO	-	41,84	m³
				4 JOELHO 90 X 100	6,00	FIXAÇÃO VERT. 50mm			m
				5 JOELHO 90 X 75	3,00	ENVELOP. CONCRETO	-		m²
				6 REGISTRO GAVETA 75	3,00	ENVELOP. CONCRETO		7,66	m³