

Nome da Empresa : NOVACAP

Descrição da Obra : ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA

Referente : Levant. arq - Escola

Respons. Técnico : Eng. LUIZ ANTONIO MAESTRI

Data de Impressão : 22 setembro, 2020

Data de Início Lev. : 20 julho, 2018

Data de Término : 8 agosto, 2018

PLACAS IDT

OBRA: ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA

RESP. TÉCNICO : Eng. LUIZ ANTONIO MAESTRI

térreo	MODELO 1 (PORTAS)		MODELO 2 (BRAILLE)	PLACA 3 (SIMBOLOS)	
	tipo 1 40X8,5	tipo 2 40X16,5	27X10	tipo 1 17X17	tipo 2 26X17
auditório	1		1		
sanit aud fem			1		1
sanit aud mas			1		1
arquivo	1		1		
secretaria	1		1		
sanit pub fem			1	1	
sanit pub mas			1	1	
circ vert 1		2	2		
circ vert 2		2	2		
sanit alu fem			1		1
sanit alu mas			1		1
vest ser fem			1		1
vest ser mas			1		1
dep mat limp		1	1		
area serv		1	1		
dep generos		1	1		
pre-lav		1	1		
cozinha	1		1		
refeitório	1		1		
	5	8	21	2	6
TOTAL	11	41	67	5	10

PLACAS IDT

OBRA: ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA
 RESP. TÉCNICO : Eng. LUIZ ANTONIO MAESTRI

1º pav	MODELO 1 (PORTAS)		MODELO 2 (BRAILLE)	PLACA 3 (SIMBOLOS)	
	tipo 1 40X8,5	tipo 2 40X16,5		tipo 1 17X17	tipo 2 26X17
biblioteca	1		1		
internet	1		1		
sala estudo		1	1		
coordenação	1		1		
soe	1		1		
sala prof		1	1		
apoio	1		1		
diretoria	1		1		
sanit pub fem			1		1
sanit pub mas			1		1
circ vert 1		2	2		
circ vert 2		2	2		
sanit alu fem			1	1	
sanit alu mas			1	1	
sala de aula		3	3		
lab informat		1	1		
sala artes		1	1		
lab ciências		1	1		
sanit pne			1	1	
	6	12	23	3	2

NOVACAP

Data : 22/09/2020

PLACAS IDT

OBRA: ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA
RESP. TÉCNICO : Eng. LUIZ ANTONIO MAESTRI

2º pav	MODELO 1 (PORTAS)		MODELO 2 (BRAILLE)	PLACA 3 (SIMBOLOS)	
	tipo 1	tipo 2		tipo 1	tipo 2
	40X8,5	40X16,5		17X17	26X17
circ vert 1		2	2		
circ vert 2		2	2		
sanit alu fem			1		1
sanit alu mas			1		1
sala de aula		15	15		
sala recurso		1	1		
sala reforço		1	1		

0

21

23

0

2

MOVEIS

OBRA: ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA
 RESP. TÉCNICO : Eng. LUIZ ANTONIO MAESTRI

SECRETARIA		BALCÃO	1 UNID
gavetas	18mm		
alt	larg	prof	
0,24	0,5	0,4	0,632
0,24	0,5	0,4	0,632
0,24	0,5	0,4	0,632
0,24	0,5	0,4	0,632
			3,698 m2
prateleira	s/ contar acessórios		
1,4	0,4	1	0,56 m2
cantoneiras			
2			unid
puxadores			
4			unid
trilhos			
4			pares

BIBLIOTECA		BALCÃO	1 UNID
mdf 18mm s/ acessórios			
1,87	0,6	1	1,122
2	0,6	2	2,4
3,07	1	1	3,07
2	1	2	4
0,6	1	1	0,6
2,48	0,3	1	0,744
2	0,3	1	0,6
1,2	0,3	1	0,36
2,31	0,38	1	0,8778
2	0,38	1	0,76
1,2	0,38	1	0,456
			14,99 m2
alvenaria			
2,48	0,3	1	0,744
2	0,3	1	0,6
1,2	0,3	1	0,36
			1,70 m2
reboco			
2,48	0,1	1	0,248
2	0,1	1	0,2
1,2	0,1	1	0,12
			1,14 m2
pintura ou rodapé			
2,48	0,1	1	0,248
2	0,1	1	0,2
1,2	0,1	1	0,12
			1,14 m2
dobradiças			
4			unid
trincos			
1			unid

2,48

2

1,2

11,36 m

BANCADA P/ COMPUTADORES ? UNID

tubo industrial c/ tratamento antioxidante

perfil 20x40

5	2	10
4	0,5	2
3	0,2	0,6
		12,6 m

tem uma bancada na sala de internet da biblioteca mas não especifica o modelo

por unidade

perfil 40x40

4	0,75	3
		3 m

por unidade

mdf 12mm c/ laminado

1,96	0,4	1	0,784
1,96	0,56	1	1,0976
1,96	0,54	1	1,0584
1,96	0,3	1	0,588
			3,528 m2

por unidade

ARMÁRIO A-3 P/ SERVIDORES 2 UNID

mdf 18mm s/ acessórios

1,9	1,2	1	2,28
0,5	1,2	2	1,2
1,9	0,5	5	4,75
			8,23 m2

2 armários

16,46 m2

mdf 15mm s/ acessórios

0,3	0,45	4	0,54
1,9	0,3	4	2,28
			2,82 m2

2 armários

5,64 m2

alvenaria

1,2	0,5	1	0,6
			0,60 m2

2 armários

1,2 m2

reboco

0,5	0,1	2	0,1
1,2	0,1	1	0,12
			0,22 m2

2 armários

0,44 m2

pintura ou rodapé

0,5	0,1	2	0,1
1,2	0,1	1	0,12
			0,22 m2

0,5

1,2

2 armários

1,70 m**0,44** m2

2 armários

3,4 m

dobradiças

2 armários

12 unid **24** unid

puxadores

4 unid **8** unid

respiradores em metal

4 unid **8** unid

imãs

4 unid **8** unid

cabides

8 unid **16** unid

fechaduras

4 unid **8** unid**ARMÁRIO A-4 ESCANINHO 1 UNID**

mdf 18mm s/ acessórios

1,9	1,2	1	2,28
0,5	1,2	2	1,2
1,9	0,5	4	3,8

				7,28	m2		
mdf 15mm s/ acessórios							
0,4	0,45	12	2,16				
0,5	0,45	9	2,025				
0,5	0,4	12	2,4				
0,3	0,45	1	0,135				
				6,72	m2		
alvenaria							
1,2	0,5	1	0,6				
				0,60	m2		
reboco							
0,5	0,1	2	0,1				
1,2	0,1	1	0,12				
				0,22	m2		
pintura ou rodapé							
0,5	0,1	2	0,1	0,5			
1,2	0,1	1	0,12	1,2			
				0,22	m2	1,70 m	
dobradiças							
24		unid					
puxadores							
12		unid					
respiradores em metal							
12		unid					
imãs							
12		unid					
fechaduras							
12		unid					

ARMÁRIO A-1 PRATELEIRA 24 UNID

perfis em chapa dobrada			
perfil 50x50 chapa nº16			
2	4	8	
		8,00	m
		por unidade	
perfil 20x50 chapa nº16			
1,4	10	14	
0,5	10	5	
		19,00	m
		por unidade	
*pintura com tratamento antiferrugem e 2 demãos de de esmalte sintético			
prateleira em aço inox			
1,4	0,5	5	3,5
		3,50	m2
		por unidade	

ARMÁRIO A-2 PRATELEIRA 61 UNID

perfis em chapa dobrada			
perfil 50x50 chapa nº16			
2	4	8	
		8,00 m	por unidade
perfil 20x50 chapa nº16			
1,2	10	12	
0,5	10	5	
		17,00 m	por unidade
*pintura com tratamento antiferrugem e 2 demãos de de esmalte sintético			
prateleira em mdf 18 mm			
1,2	0,5	5	3
		3,00 m2	por unidade

BANCADAS EM INOX					
bancada pré lavagem	1,00	m2		1,7	0,6
bancada preparos de carnes	0,98	m2			
bancada preparos de legumes	1,77	m2	1		
bancada de descongelamento	1,30	m2	3		
bancada de apoio de servir	0,89	m2	2		
bancada de lavagem	1,88	m2	5		
bancada de recolher	1,18	m2		2,4	0,5
tanque de lavar panelas	0,74	m2	4		
	9,74	m2			

PATELEIRAS EM INOX			
prateleira preparos de carnes	1,65	0,5	0,83 m2
prateleira preparos de legumes	3,05	0,5	1,53 m2
prateleira de descongelamento	1,34	0,5	0,67 m2
prateleira de apoio de servir	1,5	0,5	0,75 m2
prateleira de lavagem	3,13	0,5	1,57 m2
prateleira de recolher	1,9	0,5	0,95 m2
			6,29 m2

escorredor de pratos	4,33	0,4	1,73 m2	6
----------------------	------	-----	----------------	---

ALVENARIA				
bloco de 9	7	0,90	0,5	3,15 m2
bloco de 14	2	1,00	0,55	1,10 m2

ACABAMENTOS			
chapisco			8,50 m2
reboco			8,50 m2
azulejo 20x20			8,50 m2