

Nome da Empresa : NOVACAP

Descrição da Obra : ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA

Referente : Levant. instalações - Águas Pluviais

Resp. Técnico : Eng. Gabriel Cunha

Data de Impressão : 22 setembro, 2020

Data de Início Lev. : 8 agosto, 2019

Data de Término : 9 agosto, 2019

OBRA: ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA
RESP. TÉCNICO : Eng. Gabriel Cunha

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - ÁGUA PLUVIAL

										Data: 08/08/2019									
TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)	MATERIAIS/CONEXÕES	UN	QTD . TOTAL	CAIXAS/EQUIPAMENTOS	QTD . TOTAL	INTERMEDIARIA 01 COTA INFERIOR	INTERMEDIARIA 01 COTA SUPERIOR	INTERMEDIARIA 02 COTA INFERIOR	INTERMEDIARIA 02 COTA SUPERIOR	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO DE VALA (M²)	REATERRO MANUAL (M³)	FIXAÇÃO VERTICAL	FIXAÇÃO HORIZONTAL
TRECHO A																			
1	22,90	1,00	75	H TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 75	m	22,90	C RALO HEMISFÉRICO 75	2											
1	185,15	1,00	100	B TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 100	m	185,15	B RALO HEMISFÉRICO 100	16											
1	16,05	1,00	150	A TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 150	m	16,05	D RALO HEMISFÉRICO 150	1											
1						-							0,30	0,50	-	-	-		
1						-							0,30	0,50	-	-	-		
1						-													-
2						-													
2						-													
2						-													
2						-							0,30	0,50	-	-	-		
2						-									-	-	-		
2						-									-	-	-		
2						-									-	-	-		
2						-									-	-	-		
3						-													
3						-													
3						-													-
3						-							0,30	0,50	-	-	-		
3						-													

Tubos:

A	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 150	m	16,05	A CAIXA DE AREIA COM TAMPA DUCTIL 250 KN	-
B	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 100	m	185,15	B RALO HEMISFÉRICO 100	16,00
C	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 200	m	-	C RALO HEMISFÉRICO 75	2,00
D	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 250	m	-	D RALO HEMISFÉRICO 150	1,00
E	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 300	m	-	E	-
F	TUBO DE REGALQUE DE AÇO GALVANIZADO - Ø 110	m	-	F	-
G	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 50	m	-	G	-
H	TUBO DE PVC DE SERIE REFORCADO Ø 75	m	22,90	H	-

ESCAVAÇÃO	-	m³
LASTRO DE AREIA	-	m³
REATERRO	-	m³
ALTURA MÉDIA (CX's)	-	m²
APILOAMENTO	-	M
FIXAÇÃO VERTICAL	-	M
FIXAÇÃO HORIZONTAL	-	M

A fixação já está inclusa nas composições.