



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	120/2018-SEORÇA-SDS-R01
TÍTULO:	REFORMA DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO
Nº PROJETO:	PROJ-DE-070-18
NOME PROJETO:	PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO
ENDEREÇO:	QUADRA CENTRAL, LOTE "M" - FEIRA MODELO
PRAZO:	03 meses (90 dias corridos)
DATA:	03/09/2019
ORÇAMENTISTA(S):	Engº. Álvaro Henrique Xavier Santos - CREA: 25.042/D-DF ART Nº. 0720180075924
DOCUMENTO E SISPROT:	
PROCESSO:	
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - JANEIRO 2019 SEM DESONERAÇÃO
SISOBAS:	ÁREA TOTAL 3.727,8 m²
OBSERVAÇÕES:	01-Para efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário, afim de compatibilizá-los com as estimativas.
RESP. CAPA:	Engº. Álvaro Henrique Xavier Santos - CREA: 25.042/D-DF

ESTIMATIVAS SEM DESONERAÇÃO :

120.01/2018-SEORÇA-SDS:.....	R\$	489.956,26
BDI= 20,94%.....	R\$	102.596,84
VALOR ESTIMADO	R\$	592.553,10

NOTAS:	*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060
---------------	--

ENG. ÁLVARO HENRIQUE XAVIER SANTOS
CREA 25042/D-DF
ART: 0720180075924



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA PARCIAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA


Nº ESTIMATIVA PARCIAL:
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:
ENDEREÇO:
ENCARGOS TRABALHISTAS:

120.01/2018-SEORÇA-SDS
 PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO
 QUADRA CENTRAL, LOTE "M" - FEIRA MODELO
 horista=114,09% / mensalista=73,43%

B.D.I. : 0,00%

DATA: 03/09/2019
Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18
ÁREA: 3727,8
TAB. REF.: SINAPI JAN 2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.00.000		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS				
01.08.000		DESPESAS LEGAIS				
01.08.100		TAXAS				
01.08.100.1	CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	218,54	218,54
SUBTOTAL (Divisão):						218,54
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS				
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.100.1	CCU - 005	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (DEPÓSITO/ALMOXARIFE)	UN	3,00	394,53	1.183,59
02.01.100.2	CCU - 006	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ESCRITÓRIO)	UN	3,00	394,53	1.183,59
02.01.100.3	CCU - 013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UND	2,00	500,00	1.000,00
02.01.200		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.200.1	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.534,34	1.534,34
02.01.400		PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO				
02.01.400.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	14,40	351,27	5.058,29
02.01.400.2	CCU - 007	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, ALTURA DE 1,20	M	47,25	6,74	318,61
02.01.400.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	47,20	89,86	4.241,39
SUBTOTAL (Divisão):						14.519,81
03.00.000		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.03.000		ESTRUTURAS METÁLICAS				
03.03.200		PEÇAS PRINCIPAIS				
03.03.200.1	CCU - 003	TUBO RETANGULAR METALON 100 X 50 3,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	9.222,18	7,90	72.837,16
03.03.200.2	CCU - 004	TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 2,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.365,58	8,39	28.239,28
SUBTOTAL (Divisão):						101.076,44
04.00.000		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000		ARQUITETURA				
04.01.550		REVESTIMENTO DE FORRO				
04.01.550.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	3.720,44	43,65	162.397,21
04.01.550.2	CCU - 018	FECHAMENTO COM TELA ARTÍSTICA ONDULADA GALVANIZADA MALHA DE 1/2 POLEGADA FIO 14 PARA VÃOS ENTRE TELHADO E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	249,17	190,00	47.342,59
04.01.802		BRISES				
04.01.802.1	CCU - 014	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 37 CM. - MODELO 01 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	387,93	95,00	36.853,35
04.01.802.1	CCU - 015	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 112CM - MODELO 02 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,52	270,00	7.430,40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA PARCIAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:
ENDEREÇO:
ENCARGOS TRABALHISTAS:

120.01/2018-SEORÇA-SDS
 PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO
 QUADRA CENTRAL, LOTE "M" - FEIRA MODELO
 horista=114,09% / mensalista=73,43%

B.D.I.: 0,00%

DATA: 03/09/2019
Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18
ÁREA: 3727,8
TAB. REF.: SINAPI JAN 2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.01.802.1	CCU - 016	BRISSE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 74,5CM - MODELO 03 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,98	160,00	8.796,80
04.01.802.1	CCU - 017	BRISSE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 45CM - MODELO 04 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,04	95,00	7.698,80

SUBTOTAL (Divisão): 270.519,14

06.00.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.400		ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
06.01.400.1	CCU - 002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X20W EM AÇO PINTADA, INCLUSO LÂMPADAS EM LED, MARCA LUMILUZ, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	218,00	191,21	41.683,78
06.01.400.1	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	218,00	0,95	207,10

SUBTOTAL (Divisão): 41.890,88

09.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS				
09.02.100		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
09.02.100.1	CCU - 009	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3,00	1.384,24	4.152,72
09.02.100.2	COTAÇÃO-008	CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL - 2 VEZES AO MÊS	MÊS	3,00	510,00	1.530,00

09.04.000		COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)				
09.04.000.1	CCU - 010	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	M2	3.720,44	0,92	3.405,10

09.05.000		REPROGRAFIA				
09.05.100		CÓPIAS				
09.02.100.3	COTAÇÃO-009	CÓPIA DE PROJETOS	M	10,00	7,65	76,50

SUBTOTAL (Divisão): 9.164,32

10.00.000		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
10.01.000		PESSOAL				
10.01.200		ADMINISTRAÇÃO				
10.01.200.2	CCU - 008	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/2)	MÊS	3,00	7.464,05	22.392,15
10.01.200.5	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	3.612,06	10.836,18
10.01.200.3	CCU - 011	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	3.261,45	9.784,35
10.01.200.6	CCU - 012	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	2.413,14	7.239,42

10.03.000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
10.03.100		DE CONSTRUÇÃO				
10.03.100.1	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	72,00	12,00	864,00
10.03.100.2	97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M2	5,76	54,04	311,27
10.03.100.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	72,00	15,83	1.139,76

SUBTOTAL (Divisão): 52.567,13

TOTAL GERAL: 489.956,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

ESTIMATIVA**TÍTULO:** PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO**Nº PROJETO:** PROJ-DE-070-18**ENCARGOS** horista=114,09% / mensalista=73,43%**B.D.I.:** 0,00%**TAB. REF.:** SINAPI JAN 2019**TRABALHISTA**

Observação:	REF - 9808 AGO/16 ORSE					
CCU - 002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X20W EM AÇO PINTADA, INCLUSO LÂMPADAS EM LED, MARCA LUMILUZ, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			191,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,0000	16,76	16,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,0000	21,59	21,59
COTAÇÃO-001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X32/36/40W SEM ALETA, MARCA LUMILUZ, OU EQUIVALENTE	MAT.	UN	1,0000	123,86	123,86
COTAÇÃO-002	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W T8 BV NORM 1850LM 6,5K, MARCA BLUMENAU, OU EQUIVALENTE	MAT.	UN	2,0000	14,50	29,00
Observação:	REF: 97586 JUL/18 SINAPI					
CCU - 003	TUBO RETANGULAR METALON 100 X 50 3,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	KG			7,90
COTAÇÃO-005	Tubo retangular metalon 100 x 50 3,00 fina quente	MAT.	KG	1,0500	5,86	6,15
98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	SERG.CG	M	0,0060	45,25	0,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0400	21,20	0,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0400	15,73	0,63
Observação:	REF:73970/002 SINAPI JAN 2019					
CCU - 004	TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 2,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	KG			8,39
COTAÇÃO-006	Tubo retangular metalon 60 x 40 2,00 fina quente	MAT.	KG	1,0500	6,33	6,64
98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	SERG.CG	M	0,0060	45,25	0,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0400	21,20	0,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0400	15,73	0,63
Observação:	REF:73970/002 SINAPI JAN 2019					
CCU - 005	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (DEPÓSITO/ALMOXARIFE)	SER.CG	UN			394,53
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS	EQUIP.	MES	1,0000	394,53	394,53
Observação:	REF: 73847/1 SINAPI JAN/18					
CCU - 006	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ESCRITÓRIO)	SER.CG	UN			394,53
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	EQUIP.	MES	1,0000	394,53	394,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

ESTIMATIVA**TÍTULO:** PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO**Nº PROJETO:** PROJ-DE-070-18**ENCARGOS** horista=114,09% / mensalista=73,43%**B.D.I.:** 0,00%**TAB. REF.:** SINAPI JAN 2019**TRABALHISTA**

Observação: REF: 73847/1 SINAPI JAN/18						
CCU - 007	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, ALTURA DE 1,20	SER.CG	M			6,74
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	MAT.	KG	0,0400	18,24	0,73
37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	MAT.	M	1,0000	1,91	1,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0600	21,20	1,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1800	15,73	2,83
Observação: REF: 85423 SINAPI JUL/18						
CCU - 008	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/2)	SER.CG	MÊS			7.464,05
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	MES	0,500000000	14.928,10	7.464,05
Observação: REF: 93565 SINAPI JUL/18						
CCU - 009	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SER.CG	MÊS			1.384,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	88,000000000	15,73	1.384,24
Observação: CONSIDERADO: 2 SERVENTES, 2 HORAS POR DIA, 22 DIAS						
CCU - 010	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	SER.CG	M2			0,92
90773	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,058000000	15,78	0,92
Observação: 10832/ORSE						
CCU - 011	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS			3.261,45
41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	M.O	H	220,00000000	11,29	2.483,80
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERG.CG	H	220,00000000	0,05	11,00
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	436,05	436,05
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	257,26	257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	63,58	63,58
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	9,76	9,76
Observação: REF: 88326 SINAPI JULHO 2018						
CCU - 012	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS			2.413,14
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	M.O	MES	1,00000000	1.635,49	1.635,49
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERG.CG	H	220,00000000	0,05	11,00
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	436,05	436,05
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	257,26	257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	63,58	63,58
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	M.O	MES	1,000000000	9,76	9,76
Observação: REF: 88326 SINAPI JULHO 2018						
CCU - 013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	SER.CG	UND			500,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

ESTIMATIVA**TÍTULO:** PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO**Nº PROJETO:** PROJ-DE-070-18**ENCARGOS** horista=114,09% / mensalista=73,43%**B.D.I. :** 0,00%**TAB. REF.:** SINAPI JAN 2019**TRABALHISTA**

COTAÇÃO-010	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARITIMO	MAT.	UND	1,00000000	500,00	500,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					
CCU - 014	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 37 CM . - MODELO 01 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			95,00
COTAÇÃO-011	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE . - MODELO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT.	M	1,00000000	95,00	95,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					
CCU - 015	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 112CM - MODELO 02 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			270,00
COTAÇÃO-012	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT.	M	1,00000000	270,00	270,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					
CCU - 016	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 74,5CM - MODELO 03 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			160,00
COTAÇÃO-013	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT.	M	1,00000000	160,00	160,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					
CCU - 017	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 45CM - MODELO 04 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			95,00
COTAÇÃO-014	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT.	M	1,00000000	95,00	95,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					
CCU - 018	FECHAMENTO COM TELA ARTÍSTICA ONDULADA GALVANIZADA MALHA DE 1/2 POLEGADA FIO 14 PARA VÃOS ENTRE TELHADO E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M²			190,00
COTAÇÃO-015	FECHAMENTO COM TELA ARTÍSTICA ONDULADA GALVANIZADA MALHA DE 1/2 POLEGADA FIO 14 PARA VÃOS ENTRE TELHADO E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT.	M²	1,00000000	190,00	190,00
Observação:	REF: COTAÇÃO					

ENG. ÁLVARO HENRIQUE XAVIER SANTOS
 CREA 25042/D-DF
 ART: 0720180075924



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

PRINCIPAL:

TÍTULO: PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO

Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18

TAB. REF.: SINAPI Janeiro 2019

ENCARGOS horista=114,09% / mensalista=73,43%

B.D.I. : 20,94% (obra)

B.D.I. : 00,00% (equipamentos)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,30	100,00%		
			264,302		
			33,33%	33,33%	33,333%
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.560,26	5.853,419	5.853,419	5.853,42
			100,00%		
			122.241,847		
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	122.241,85		50,00%	50,000%
				163.582,925	163.582,92
				50,00%	50,000%
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	327.165,85	0,000	25.331,415	25.331,42
			33,33%	33,33%	33,333%
			3.694,441	3.694,441	3.694,44
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	50.662,83	33,33%	33,33%	33,333%
			21.191,563	21.191,563	21.191,56
			25,86%	37,07%	37,07%
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.083,32	153.245,57	219.653,76	219.653,76
			25,86%	62,93%	37,07%
			153.245,57	372.899,33	592.553,10
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	63.574,69			
	PERCENTUAL MENSAL (%)		25,86%	37,07%	37,07%
	VALOR MENSAL (R\$)	592.553,10	153.245,57	219.653,76	219.653,76
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		25,86%	62,93%	37,07%
	VALOR ACUMULADO (R\$)		153.245,57	372.899,33	592.553,10

ENG. ÁLVARO HENRIQUE XAVIER SANTOS
 CREA 25042/D-DF
 ART: 0720180075924



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

PRINCIPAL:

TÍTULO: PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO

Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18

ENCARGOS

horista=114,09% / mensalista=73,43%

B.D.I.:

20,94%

B.D.I.:

0,00%

TAB. REF.:

SINAPI JAN 2019

TRABALHISTAS:

(obra)

(equipamentos)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT(R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3.720,44	43,65	162.397,21	196.403,19	33,1452%	33,1452%
CCU - 003	TUBO RETANGULAR METALON 100 X 50 3,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	9.222,18	7,90	72.837,16	88.089,26	14,8661%	48,0113%
CCU - 018	FECHAMENTO COM TELA ARTÍSTICA ONDULADA GALVANIZADA MALHA DE 1/2 POLEGADA FIO 14 PARA VÃOS ENTRE TELHADO E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	249,17	190,00	47.342,58	57.256,12	9,6626%	57,6739%
CCU - 002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X20W EM AÇO PINTADA, INCLUSO LÂMPADAS EM LED, MARCA LUMILUZ, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	218,00	191,21	41.683,78	50.412,36	8,5077%	66,1816%
CCU - 014	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 37 CM. - MODELO 01 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	387,93	95,00	36.853,35	44.570,44	7,5218%	73,7033%
CCU - 004	TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 2,00MM PARA SUPORTE DO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.365,58	8,39	28.239,28	34.152,59	5,7636%	79,4670%
CCU - 008	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/2)	MÊS	3,00	7.464,05	22.392,15	27.081,07	4,5702%	84,0372%
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	3.612,06	10.836,18	13.105,28	2,2117%	86,2489%
CCU - 011	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	3.261,45	9.784,35	11.833,19	1,9970%	88,2458%
CCU - 016	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 74,5CM - MODELO 03 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,98	160,00	8.796,80	10.638,85	1,7954%	90,0413%
CCU - 017	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 45CM - MODELO 04 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,04	95,00	7.698,80	9.310,93	1,5713%	91,6126%
CCU - 015	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE 112CM - MODELO 02 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,52	270,00	7.430,40	8.986,33	1,5165%	93,1291%
CCU - 012	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	2.413,14	7.239,42	8.755,35	1,4776%	94,6067%
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	14,40	351,27	5.058,29	6.117,50	1,0324%	95,6391%
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	47,20	89,86	4.241,39	5.129,54	0,8657%	96,5048%
CCU - 009	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3,00	1.384,24	4.152,72	5.022,30	0,8476%	97,3523%
CCU - 010	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	M2	3.720,44	0,92	3.405,10	4.118,13	0,6950%	98,0473%
41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.534,34	1.534,34	1.855,63	0,3132%	98,3605%
COTAÇÃO-008	CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL - 2 VEZES AO MÊS	MÊS	3,00	510,00	1.530,00	1.850,38	0,3123%	98,6727%
CCU - 005	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (DEPÓSITO/ ALMOXARIFE)	UN	3,00	394,53	1.183,59	1.431,43	0,2416%	98,9143%
CCU - 006	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ESCRITÓRIO)	UN	3,00	394,53	1.183,59	1.431,43	0,2416%	99,1559%
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	72,00	15,83	1.139,76	1.378,43	0,2326%	99,3885%
CCU - 013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UND	2,00	500,00	1.000,00	1.209,40	0,2041%	99,5926%
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXM ES	72,00	12,00	864,00	1.044,92	0,1763%	99,7690%
CCU - 007	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, ALTURA DE 1,20	M	47,25	6,74	318,61	385,33	0,0650%	99,8340%
97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M2	5,76	54,04	311,27	376,45	0,0635%	99,8975%
CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	218,54	218,54	264,30	0,0446%	99,9421%
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	218,00	0,95	207,10	250,47	0,0423%	99,9844%
COTAÇÃO-009	CÓPIA DE PROJETOS	M	10,00	7,65	76,50	92,52	0,0156%	100,0000%

CUSTO TOTAL

489.956,26

592.553,10

100,00%

ENG. ÁLVARO HENRIQUE XAVIER SANTOS

CREA 25042/D-DF

ART: 0720180075924



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

PRINCIPAL: PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO

Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18

COTAÇÃO	MATERIAL	VALOR ADOTADO	UN	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
COTAÇÃO-001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X32/36/40W SEM ALETA, MARCA LUMILUZ, OU EQUIVALENTE	R\$ 123,86	UN	AMERICANAS	SUBMARINO	SANTIL
	CONTATO			SITE	SITE	SITE
	PREÇO			R\$ 157,30	R\$ 141,57	R\$ 123,86
	CNPJ			00.776.574/0006-60	00.776.574/0006-60	49.474.398/0008-63
	TELEFONE			4003-4848	4003-5544	(11) 4933-7351
	DATA			23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
COTAÇÃO-002	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W T8 BV NORM 1850LM 6,5K, MARCA BLUMENAU, OU EQUIVALENTE	R\$ 14,50	UN	MAGAZINE LUIZA	RCA LAMPADAS	COMBINADO
	CONTATO			SITE	SITE	SITE
	PREÇO			R\$ 16,99	R\$ 14,50	R\$ 15,16
	CNPJ			47.960.950/0449-27	31.541.609/0001-00	29.103.816/0001-22
	TELEFONE			(11) 3508-9900	(21) 2720-4978	3318-1809
	DATA			24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019
COTAÇÃO-005	Tubo retangular metalon 100 x 50 3,00 fina quente	R\$ 5,86	KG	AÇO IDEAL	D' APARECIDA	AÇO BRAS
	CONTATO			www.acoideal.com.br	vendas2@aparecidatubos.com.br	jaime.acobras@terra.com.br
	PREÇO			R\$ 6,00	R\$ 7,66	R\$ 5,86
	CNPJ			02.900.679/0001-09	10.221.355/0001-64	02.948.210/0001-31
	TELEFONE			41 3376-2277	11 2090-9400	11 2941-4444
	DATA			28/08/2019	29/08/2019	28/08/2019
COTAÇÃO-006	Tubo retangular metalon 60 x 40 2,00 fina quente	R\$ 6,33	KG	AÇO IDEAL	D' APARECIDA	AÇO BRAS
	CONTATO			www.acoideal.com.br	vendas2@aparecidatubos.com.br	jaime.acobras@terra.com.br
	PREÇO			R\$ 6,52	R\$ 7,70	R\$ 6,33
	CNPJ			02.900.679/0001-09	10.221.355/0001-64	02.948.210/0001-31
	TELEFONE			41 3376-2277	11 2090-9400	11 2941-4444
	DATA			28/08/2019	29/08/2019	28/08/2019
COTAÇÃO-008	CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL - 2 VEZES AO MÊS	R\$ 510,00	MÊS	MARTINS	CENTRO OESTE	BOLA ENTULHO
	CONTATO			welton.vendas@locacoesmartins.com.br	centrooeste19@hotmail.com	ALISSON
	PREÇO			R\$ 660,00	R\$ 510,00	R\$ 660,00
	CNPJ			11.084.971/0001-83	13.498.257/0001-67	06.948.776/0001-14
	TELEFONE			61 3771-8999	61 3487-1902	61 3471-5000
	DATA			29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019
COTAÇÃO-009	CÓPIA DE PROJETOS	R\$ 7,65	M	WM PLOTAGEM	EBBER	IG PLOTTER
	CONTATO			wmplotagem2@gmail.com	ebberplotagem@gmail.com	igplottergrafica@gmail.com
	PREÇO			R\$ 9,60	R\$ 7,65	R\$ 10,98
	CNPJ			11.246.370/0001-20	05.235.252/0001-13	24.883.608/0001-70
	TELEFONE			61 3201-3660	61 33628243	61 3226-1645
	DATA			29/08/2019	29/08/2019	03/09/2019
COTAÇÃO-010	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARITIMO	R\$ 500,00	UND	MEHTA CONTAINERS	LOCATEC	
	CONTATO			FLÁVIA	JÚLIA	
	PREÇO			R\$ 600,00	R\$ 500,00	
	CNPJ			05.601.496/0001-72		
	TELEFONE			(61) 3262-1111	(61) 3226-0204	
	DATA			23/07/2019	23/07/2019	
COTAÇÃO-011	BRISSE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO COM ALTURA DE . - MODELO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 95,00	M	SERRALHERIA RAUL	WR SERRALHERIA	SERRALHERIA SÃO LUIS
	CONTATO			RAUL	EMAIL	EMAIL
	PREÇO			R\$ 95,00	NÃO HOUVE RETORNO	NÃO HOUVE RETORNO
	CNPJ					
	TELEFONE			3434-2792		
	DATA			30/07/2019	16/07/2019	01/08/2019
COTAÇÃO-012	BRISSE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 270,00	M	SERRALHERIA RAUL	WR SERRALHERIA	SERRALHERIA SÃO LUIS
	CONTATO			RAUL	EMAIL	EMAIL
	PREÇO			R\$ 270,00	NÃO HOUVE RETORNO	NÃO HOUVE RETORNO
	CNPJ					
	TELEFONE			3434-2792		
	DATA			30/07/2019	16/07/2019	01/08/2019
COTAÇÃO-013	BRISSE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 160,00	M	SERRALHERIA RAUL	WR SERRALHERIA	SERRALHERIA SÃO LUIS

reservado carimbo processo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA 120/2018-SEORÇA-SDS

DATA: 03/09/2019

PRINCIPAL:

TÍTULO: PROJETO DE FORRO COMPLEMENTAR DA FEIRA MODELO

Nº PROJETO: PROJ-DE-070-18

COTAÇÃO	MATERIAL	VALOR ADOTADO	UN	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
		CONTATO		RAUL	EMAIL	EMAIL
		PREÇO		R\$ 160,00	NÃO HOUVE RETORNO	NÃO HOUVE RETORNO
		CNPJ				
		TELEFONE		3434-2792		
		DATA		30/07/2019	16/07/2019	01/08/2019
COTAÇÃO-014	BRISE DE FECHAMENTO ENTRE LATERAL E TELHADO - MODELO 04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 95,00	M	SERRALHERIA RAUL	WR SERRALHERIA	SERRALHERIA SÃO LUIS
		CONTATO		RAUL	EMAIL	EMAIL
		PREÇO		R\$ 95,00	NÃO HOUVE RETORNO	NÃO HOUVE RETORNO
		CNPJ				
		TELEFONE		3434-2792		
		DATA		30/07/2019	16/07/2019	01/08/2019
COTAÇÃO-015	FECHAMENTO COM TELA ARTÍSTICA ONDULADA GALVANIZADA MALHA DE 1/2 POLEGADA FIO 14 PARA VÃOS ENTRE TELHADO E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 190,00	M²	SERRALHERIA RAUL	WR SERRALHERIA	SERRALHERIA SÃO LUIS
		CONTATO		RAUL	EMAIL	EMAIL
		PREÇO		R\$ 190,00	NÃO HOUVE RETORNO	NÃO HOUVE RETORNO
		CNPJ				
		TELEFONE		3434-2792		
		DATA		30/07/2019	16/07/2019	01/08/2019

ENG. ÁLVARO HENRIQUE XAVIER SANTOS
 CREA 25042/D-DF
 ART: 0720180075924

DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não incide	17,76%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,71%	0,90%	0,71%
B4	13º Salário	10,60%	8,33%	10,60%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,31%	Não incide	1,31%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,57%	9,88%	12,57%	9,88%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,47%	19,65%	47,47%	19,65%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,94%	3,10%	3,94%	3,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,33%	1,04%	1,33%	1,04%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,81%	4,84%	3,81%
C5	Indenização Adicional	0,33%	0,26%	0,33%	0,26%
C	Total	10,53%	8,28%	10,53%	8,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,45%	3,50%	17,94%	7,43%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%	0,26%	0,35%	0,27%
D	Total	8,78%	3,76%	18,29%	7,70%
TOTAL(A+B+C+D)		84,58%	49,49%	114,09%	73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL



SINESP
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Serviços Públicos

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações
SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,00%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	1,27%
	Despesas Financeiras	1,23%
Subtotal A		7,30%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		4,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		20,94%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

- AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S Taxa Representativa de Seguros
R Taxa Representativa de Riscos
G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro
I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário