FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:150

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO

Ø32mm PVC — INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA; TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA; DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø32mm PVC — TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA ÁGUA FRIA

ABREVIAÇÕES

AF PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
RG REGISTRO DE GAVETA

CONEXÕES ÁGUA FRIA

- TE 90° - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 45° - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 45° - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- TE 90° DESCE - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- TE 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTROS E VÁLVULAS

- REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- REGISTRO DE PRESSÃO - RP - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
- REGISTRO DE GAVETA - RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

DIVERSOS

- HIDRÔMETRO PADRÃO CAESB
- INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA

A INDICAÇÃO E PASSAGENS NECESSÁRIAS EM VIGAS, LAJES, CORTINAS E BASES DE CONCRETO DEVERÁ SER CONFORME TABELA-1

TABELA-1

TUBULAÇÃO	PASSAGEM
Ø15mm	Ø25mm
Ø20mm	Ø32mm
Ø25mm	Ø40mm
Ø32mm	Ø50mm
Ø40mm	Ø60mm
Ø50mm	Ø75mm
Ø60mm	Ø85mm
Ø75mm	Ø90mm
Ø85mm	Ø100mm
Ø110mm	Ø125mm

ALTURA DOS PONTOS INSTALADOS

TABELA-2

APARELHO	ALTURA
BEBEDOURO ADULTO	88CM
BEBEDOURO CRIANÇA	57CM
BEBEDOURO P.N.E.	75CM
BEBEDOURO CALHA	110CM
CHUVEIRO	210CM
REGISTRO DE PRESSÃO	160CM
FILTRO	140CM
LAVATÓRIO (ADULTO)	60CM
LAVATÓRIO (CRIANÇA)	45CM
PIA, TANQUE, MICTÓRIO	110CM
PIA (PAREDE)	110CM
PIA (BANCADA)	60CM
VASO SANITÁRIO	30CM
VÁLVULA DE DESCARGA	100CM
TORNEIRA DE LAVAGEM	60CM
DUCHA HIGIÊNICA	45CM

NOTAS DE ÁGUA

1. TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER PINTADAS NA COR VERDE DA SEGUINTE FORMA: 1°. LIXAR A SUPERFÍCIE (EX.: LIXA 220) 2°. APLICAR FUNDO PARA ESMALTE SINTÉTICO 3°. LIXAR (EX.: LIXA 320) 4°. ESPERAR SECAR 4°. APLICAR TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, NA COR INDICADA.
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL, CONFORME NECESSIDADES DE TUBULAÇÕES A CONSTRUIR.
3. FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.
4. A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.
5. ANTES DE INSTALAR A TUBULAÇÃO ENTERRADA DE ÁGUA FRIA EM PVC, RETIRAR DO FUNDO DAS VALETAS AS PEDRAS E OBJETOS QUE POSSAM DANIFICAR AS PAREDES EXTERNAS DOS TUBOS E COLOCAR UMA CAMADA DE AREIA FINA PARA SUPORTAR A TUBULAÇÃO.
6. AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO DA ABNT, SEGUINDO AS NORMAS NRB 5626.
7. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTALAÇÕES E DETALHES GERAIS, VIDE DETALHES NAS PRANCHAS E O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXADO A ESTE PROJETO.

REV	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03				
R02				
R01				
R00	EMISSÃO INICIAL	15/04/2021	HIGO	HIGO

SETOR:	NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
ENDEREÇO:	PRAÇA CENTRAL PROJEÇÃO 10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
PROPRIETÁRIO:	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE
AUTOR DO PROJETO:	HIGO FONSECA GOMES — RRT/ART: 0720210027568
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

AUTORES DO PROJETO: HIGO FONSECA GOMES — CAU/CREA: 23.665/D-DF

RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

RA | OUTROS | RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUA FRIA
DESTINAÇÃO:	EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO
NOME DO PROJETO:	ESTUDO PRELIMINAR/LANTEAMENTO PARA OBRA DE REFORMA DA FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE
RESPONSÁVEL CREA/CAU:	IMPLANTAÇÃO DOS RESTAURANTES
DATA DE EMISSÃO / ESCALA:	15/04/2021
NÚMERO DA PRANCHA:	HAF 001 REV.00
Nº DO PROJETO:	PROJ-DE-056-20-HAF-PE-001-PLA-IMP-R00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978