

Nome da Empresa	:	<u>Novacap</u>	
Descrição da Obra	:	<u>RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE</u>	
Nº Projeto	:	<u>PROJ-DE-053-20</u>	
Nº ESTIMATIVA	:	<u>017/2021-SEORÇA-R00</u>	
Disciplina do lev.	:	<u>ARQUITETURA - DEPÓSITO</u>	
Resp. Técnico	:	<u>Eng. Gilmar da Mota Fernandes</u>	
ART - número	:	<u>0720210033490</u>	
Data de Impressão	:	<u>13/05/2021</u>	
Data de Início Lev.	:	<u>22/04/2021</u>	Data de Término : <u>30/04/2021</u>

Novacap

DATA: 13/05/2021

LOCAÇÃO DE OBRAS

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART N°: 0720210033490

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 200_REV.01

[illegible]

1	LOCAÇÃO DE OBRAS COM GABARITO	T O T A L	16,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Novacap

DATA: 13/05/2021

LEVANTAMENTO - VEDAÇÕES

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO: Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART Nº: 0720210033490

REFERÊNCIA: Projeto de Arquitetura_ARQ 201_REV.01

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

VEDAÇÕES				RESUMO DE VEDAÇÕES	
	1	Alvenaria Bloco cerâmico furado E=9cm	m²		35,95
	2	Divisória em granito cinza andorinha E=2cm	m²		
	3		m²		
	4		m²		
APERTO				RESUMO DE APERTO	
	1	Aperto em tijolos maciços E=9CM	m		14,80
	2		m		
	3				

Novacap

DATA: 13/05/2021

ALVENARIA

Obra: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

PAVTO: Depósito

PAREDES		Alvenaria 01	Alvenaria 02	Alvenaria 03	Alvenaria 04	Alvenaria 05	Alvenaria 06	Alvenaria 07	Alvenaria 08	Alvenaria 09	TOTAL
NÚMERO DE VEZES		1	2	1							
VEDAÇÕES	COMPRIMENTO	5,00	2,40	5,00							
	PÉ DIREITO	2,80	2,80	2,80							
	ÁREA BRUTA	14,00	6,72	14,00							
	DESCONTOS / ACRÉSCIMO	-5,49									
	ÁREA LÍQUIDA	8,51	6,72	14,00							
	ÁREA TOTAL	8,51	13,44	14,00							
	1 Alvenaria Bloco cerâmico furado E=9cm	m² x 8,51	x 13,44	x 14,00	x	x	x	x	x	x	35,95
APERTO	2 Divisória em granito cinza andorinha E=2cm	m²									
	3	m²									
	4	m²									
	PERÍMETRO LÍQUIDO	5,00	2,40	5,00							
	DESCONTOS										
	PERÍMETRO TOTAL	5,00	4,80	5,00							
	1 Aperto em tijolos maciços E=9CM	m x 5,00	x 4,80	x 5,00	x	x	x	x	x	x	14,80
APERTO	2	m									
	3										

Novacap

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20
OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE
RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes
ART Nº : 0720210033490
REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 201_REV.01

04.01.200 - LEVANTAMENTO DE ESQUADRIAS

Legenda	Descrição	Especificação	Largura	Altura	Local							
					Térreo		Térreo		Verga (m)	Contrave rga (m)	TOTAL	
					Depósito							
					quant. (unid.)	área (m²)	quant. (unid.)	área (m²)	4,90	3,50	quant. (unid.)	área (m²)
JF-01		JANELA DE FERRO BASCULANTE	3,00	1,20	1,00	3,60		0,00	3,50	3,50	1,00	3,60
PF-09		PORTA DE FERRO EM VENEZIANA	0,90	2,10	1,00	1,89		0,00	1,40		1,00	1,89
											0,00	0,00

Novacap

DATA: 13/05/2021

COBERTURA

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART Nº : 0720210033490

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 201_REV.01

Tipo	Unid	Local de aplicação	DESCRIÇÃO	Comprim. (m)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (m²)	Descontos / Acréscimos (m²)	Área Líquida Unitária (m²)	Repetição	Área Líquida Total
			Cobertura							
1	m²	Depósito	Regularização com argamassa	5,62	3,60	20,23		20,23	1,00	20,23
2	m²	Depósito	Manta asfáltica	5,62	3,60	20,23		20,23	1,00	20,23
3	m²	Depósito	proteção mecânica	5,62	3,60	20,23		20,23	1,00	20,23
	m²									
	m²									
	m²									
	m²									
	m									
	m									
	m									
	m									
	m²									

1	Regularização com argamassa	T O T A L	20,23
2	Manta asfáltica		20,23
3	proteção mecânica		20,23
4			
5			
6			
7			
8			
9			

RESUMO REVESTIMENTOS - BOXES, BANHEIROS, GALINHEIROS...

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART Nº : 0720210033490

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 200 ; 201_REV.01

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

PISOS	un			RESUMO DOS PISOS	1	12,83
	1 Regularização e compactação	m²			2	12,83
	2 Lona plástica	m²			3	
	3 Lastro de concreto 5cm	m²			4	
	4 Regularização com argamassa 3cm	m²			5	
	5 Impermeabilização de pisos com bi-componente	m²			6	
	6	m²			7	
	7	m²			8	12,83
	8 Piso de concreto	m²				
TETOS	un			RESUMO DOS TETOS	1	17,99
	1 Chapisco em teto E=5MM	m²			2	17,99
	2 Reboco ou massa única em teto	m²			3	
	3 T-004 - Forro mineral 625x625mm	m²			4	5,16
	4 Pintura latéx em teto	m²			5	12,83
	5 T-005 - Pintura Epóxi cor branco	m²			6	
	6 T-006 - Forro em placa cimentícia com massa corrida e Pintura latéx	m²				
PAREDES	un			RESUMO DAS PAREDES	1	40,09
	1 Chapisco ambientes internos E=5MM	m²			2	40,09
	2 Reboco para ambientes internos	m²			3	
	3 Emboco para ambientes internos	m²			4	
	4 Impermeabilização de paredes com bi-componente	m²			5	
	5 R-001 - Revestimento porcelanato 30x60cm - PEI 3	m²			6	
	6 R-002 - Revestimento porcelanato 5x10cm - linha brick	m²			7	
	7 Emassamento com massa corrida	m²			8	83,88
	8 R-003 - Pintura com tinta acrílica semi-brilho	m²			9	
	9 R-004 - Pintura com tinta epóxi semi-brilho	m²			10	43,79
	10 Reboco para fachadas	m²			11	43,79
	11 Chapisco fachadas	m²				
RODAPÉ	un			RESUMO DOS RODAPÉS	1	
	1 Rodapé Granitina H=10cm	m			2	
	2	m			3	
	3				4	
	4					
SOLEIRA	un			RESUMO DAS SOLEIRAS	1	
	1 Soleira em granito L=15cm	m			2	
	2 Granitina 17mm com junta de dilatação 100x100 cm	m²			3	
	3					

Novacap

Data : 13/05/2021

ACABAMENTOS INTERNOS

Obra: RESTAURANTE COMUNITARIO SOL NASCENTE

PAVTO: Depósito

AMBIENTE		DEPÓSITO	FACHADA	FACHADA	FACHADA							TOTAL
NUMERO DE VEZES		1	2	1	1							
PISOS	COMPRIMENTO	4,70	3,60	5,00	5,00							
	LARGURA	2,70	0,30	0,30	0,30							
	ÁREA BRUTA	12,69	1,08	1,50	1,50							
	DESCONTO / ACRÉSCIMO	0,14										
	ÁREA LÍQUIDA	12,83	1,08	1,50	1,50							
	ÁREA TOTAL	un 12,83	2,16	1,50	1,50							
	1 Regularização e compactação	m² x 12,83										12,83
	2 Lona plástica	m² x 12,83										12,83
	3 Lastro de concreto 5cm	m²										
	4 Regularização com argamassa 3cm	m²										
TETOS	5 Impermeabilização de pisos com bi-componente	m²										
	6	m²										
	7	m²										
	8 Piso de concreto	m² x 12,83										12,83
	ÁREA LÍQUIDA	12,83	1,08	1,50	1,50							
	DESCONTO / ACRÉSCIMO											
	ÁREA TOTAL	un 12,83	2,16	1,50	1,50							
	1 Chapisco em teto E=5MM	m² x 12,83 x 2,16 x 1,50 x 1,50										17,99
	2 Reboco ou massa única em teto	m² x 12,83 x 2,16 x 1,50 x 1,50										17,99
	3 T-004 - Forro mineral 625x625mm	m²										
PAREDES	4 Pintura latéx em teto	m²	x 2,16 x 1,50 x 1,50									5,16
	5 T-005 - Pintura Epóxi cor branco	m² x 12,83										12,83
	6 T-006 - Forro em placa cimentícia com massa corrida e Pintura latéx	m²										
	PERÍMETRO	14,80	3,00	5,00	5,00							
	PE DIREITO	3,08	3,08	3,15	3,01							
	ÁREA BRUTA	45,58	9,24	15,75	15,05							
	DESCONTO / ACRÉSCIMO	-5,49		-5,49								
	ÁREA UNITÁRIA	40,09	9,24	10,26	15,05							
	ÁREA TOTAL	un 40,09	18,48	10,26	15,05							
	1 Chapisco ambientes internos E=5MM	m² x 40,09										40,09
RODAPÉ	2 Reboco para ambientes internos	m² x 40,09										40,09
	3 Emboco para ambientes internos	m²										
	4 Impermeabilização de paredes com bi-componente	m²										
	5 R-001 - Revestimento porcelanato 30x60cm - PEI 3	m²										
	6 R-002 - Revestimento porcelanato 5x10cm - linha brick	m²										
	7 Emassamento com massa corrida	m²										
	8 R-003 - Pintura com tinta acrílica semi-brilho	m² x 40,09 x 18,48 x 10,26 x 15,05										83,88
	9 R-004 - Pintura com tinta epóxi semi-brilho	m²										
	10 Reboco para fachadas	m² x 18,48 x 10,26 x 15,05										43,79
	11 Chapisco fachadas	m² x 18,48 x 10,26 x 15,05										43,79
SOLEIRA	PERÍMETRO UNITÁRIO	14,80	3,00	5,00	5,00							
	DESCONTO / ACRÉSCIMO PERÍMETRO											
	PERÍMETRO TOTAL	m 14,80	6,00	5,00	5,00							
	1 Rodapé Granitina H=10cm	m										
	2	m										
SOLEIRA	3	m										
	COMPRIMENTO UNITÁRIO											
	COMPRIMENTO TOTAL	m										
SOLEIRA	1 Soleira em granito L=15cm	m										
	2 Granitina 17mm com junta de dilatação 100x100 cm	m²										
	3											

Novacap

Data : 13/05/2021

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART Nº : 0720210033490

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 200

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

DIVERSOS	DIVERSOS		un				
	1	L-043 - TANQUE PEQUENO COM COLUNA - Cor BRANCO GELO - Cod.TQ01+CT11 - Fab.DECA OU EQUIVALENTE	un			1	1,00
	2	SIFÃO EM AÇO INÓX PARA LAVATÓRIO OU TANQUE	un			2	1,00
	3	VÁLVULA EM AÇO INÓX PARA LAVATÓRIO OU TANQUE	un			3	1,00
	4	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	un			4	1,00

Novacap

Data : 13/05/2021

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Obra: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

PAVTO: GERAL

			DEPÓSITO							
DIVERSOS	DIVERSOS		un							
	1	L-043 - TANQUE PEQUENO COM COLUNA - Cor BRANCO GELO - Cod.TQ01+CT11 - Fab.DECA OU EQUIVALENTE	un	1,00						1,00
	2	SIFÃO EM AÇO INÓX PARA LAVATÓRIO OU TANQUE	un	1,00						1,00
	3	VÁLVULA EM AÇO INÓX PARA LAVATÓRIO OU TANQUE	un	1,00						1,00
	4	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	un	1,00						1,00

Novacap

DATA: 30/04/2021

COMUNICAÇÃO VISUAL

Nº PROJETO: PROJ-DE-053-20

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE

RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes

ART Nº : 0720210033490

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 200_R01

Tipo	Unid	Local de Aplicação	Descrição	Comprim. (m)	Largura ou Altura (m)	Area Bruta Unitária (m ²)	Descontos / Acrécimos (m ²)	Area Líquida Unitária (m ²)	Repetição	Area Líquida Total
1	Unid	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	CV-10 - PLACA 15X40CM EM ACRÍLICO LISO E TRANSPARENTE 6MM, ADESIVADO COM FUNDO CINZA E PICTOGRAMA PRETO.	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
1	CV-10 - PLACA 15X40CM EM ACRÍLICO LISO E TRANSPARENTE 6MM, ADESIVADO COM FUNDO CINZA E PICTOGRAMA PRETO.			T O T A L						1,00