

Nome da Empresa	:	<u>Novacap</u>	
Descrição da Obra	:	<u>RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE - LIXEIRA</u>	
Nº PROJETO	:	<u>PROJ-DE-053-20</u>	
Nº ESTIMATIVA	:	<u>017/2021-SEORÇA-R00</u>	
Disciplina do lev.	:	<u>ELÉTRICA E ELETRÔNICA</u>	
Resp. Técnico	:	<u>Eng. Gabriel da Cunha Araujo</u>	
ART	:	<u>720210032784</u>	
Data de Impressão	:	<u>13/05/2021</u>	
Data de Início Lev.	:	<u>14/04/2021</u>	Data de Término : <u>14/04/2021</u>

Novacap

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE - LIXEIRA
RESP. TÉCNICO: Eng. Gabriel da Cunha Araujo
ART Nº: 720210032784

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LIXEIRA/CASA DE BOMBAS

Pranchas: PROJ-DE-053-20-ELE-PE-004

Data: 14/04/2021

TRECHO	COMPR..	QTD	Ø TUBO (MM)	TUBULAÇÃO /CAMINHOS		UN	QTD . TOTAL	FIOS E CABOS		UN	QTD / FIO	QTD . TOTAL	QUADROS / CAIXAS		QTD . TOTAL	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO (M³)	REATERRO MANUAL (M³)	FIXAÇÃO NA ESTRUTURA	RASGO NA ALVENARIA
1	1,50	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,50	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	9,00	13,50	1	INTERRUPTOR SIMPLES, COM UMA SEÇÃO, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E	2,00			-	-	0,00		
1	1,67	1,00	25	B	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PISO	m	1,67	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	9,00	15,03	3	LUMINÁRIA LED QUADRADA, 30W, 5000K, ALTA EFICIÊNCIA (>100lm/W), BIVOLT (FORNECIDA COMPLETA).	2,00	0,30	0,50	0,25	0,50	0,25		
2	1,50	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,50	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	4,50	2	TOMADA INDUSTRIAL, 5 PÓLOS (3F+N+T), 380 V, 60 HZ,	2,00			-	-	0,00		
2	1,40	1,00	25	B	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PISO	m	1,40	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	4,20				0,30	0,50	0,21	0,42	0,21		
2	1,25	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,25	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	3,75						-	-	0,00		
2	1,90	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,90	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	5,70						-	-	0,00		
2	1,27	1,00	25	C	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" EM LAJE	m	1,27	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	3,81						-	-	0,00		
3	1,90	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,90	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	5,70										
3	1,70	1,00	25	C	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" EM LAJE	m	1,70	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	5,10										1,70
3	1,90	1,00	25	A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	1,90	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	3,00	5,70										1,90
						-	-					-						-	-	-		
						-	-					-						-	-	-		
						-	-					-						-	-	-		
Tubos:																						
Fios e cabos																						
A	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PAREDE	m	9,95	A	CABO 2,5MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 450/750V	m	66,99	1	INTERRUPTOR SIMPLES, COM UMA SEÇÃO, 10A, 250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, INSTALADO EMBUTIDO EM CAIXA PVC 4x2"	UN	2,00	ESCAVAÇÃO (M³)					0,46	M3				
B	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" NO PISO	m	3,07				-	2	TOMADA INDUSTRIAL, 5 PÓLOS (3F+N+T), 380 V, 60 HZ,	UN	2,00	RASGO EM ALVENARIA <40					9,95	M				
C	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4" EM LAJE	m	2,97				-	3	LUMINÁRIA LED QUADRADA, 30W, 5000K, ALTA EFICIÊNCIA (>100lm/W), BIVOLT (FORNECIDA	UN	2,00	REATERRO					0,46	M3				
			-				-					-	APILOAMENTO					0,92	M2			
			-				-					-	GUIA DE ARAME					6,40	M			
			-				-					-										
			-				-					-										