

Nome da Empresa	:	<u>Novacap</u>	
Descrição da Obra	:	<u>RESTAURANTE COMUNITÁRIO - IMPLANTAÇÃO</u>	
Nº PROJETO	:	<u>PROJ-DE-053-20</u>	
Nº ESTIMATIVA	:	<u>017/2021-SEORÇA-R00</u>	
Disciplina do lev.	:	<u>INSTALAÇÕES MECÂNICAS</u>	
Resp. Técnico	:	<u>Eng. Gabriel da Cunha Araujo</u>	
ART	:	<u>720210032784</u>	
Data de Impressão	:	<u>13/05/2021</u>	
Data de Início Lev.	:	<u>05/04/2021</u>	Data de Término : <u>06/04/2021</u>

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO - IMPLANTAÇÃO
RESP. TÉCNICO: Eng. Gabriel da Cunha Araujo

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - GLP

Projetos: GLP		Prancha: PROJ-DE-053-20-GLP-PE-001/002										Data: 06/04/2021							
TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)	MATERIAIS/CONEXÕES	UN	QTD. TOTAL	CAIXAS/EQUIPAMENTOS	QTD. TOTAL	INTERMEDIARIA 01		INTERMEDIARIA 02		LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO DE VALA (M²)	REATERRO		FIXAÇÃO DE TUBOS (M)
									COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR	COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR					MANUAL	(M³)	
IMPLANTAÇÃO																			
1	20,49	1,00	25	A	Tubo aço-carbono SCH40 1"	m	20,49	7	JOELHO TIPO SCH40 1"	1					0,20	0,40	1,64	4,10	1,64
2	11,87	1,00	20	B	Tubo aço-carbono SCH40 3/4"	m	11,87	8	TÊ TIPO SCH40 1"	1					0,20	0,40	0,95	2,37	0,95
						-		17	REDUÇÃO 1" X 3/4"	2							-	-	-
						-		9	JOELHO TIPO SCH40 3/4"	2							-	-	-
						-								-			-	-	-
						-									-		-	-	-
						-											-	-	-
						-													-
						-													-
						-													-
						-													-
13	32,36	1,00	100	F	Fita de advertência p/ tubo enterrado	m	32,36												
14	32,19	1,00	20	G	Fita plastica p/ revestimento de tubo enterrado Arma	m	32,19												
15	14,92	1,00	20	G	Fita plastica p/ revestimento de tubo enterrado Arma	m	14,92												
						-													
						-													
Tubos:																			
A	Tubo aço-carbono SCH40 1"					m	20,49								ESCAVAÇÃO	2,59	m³		
B	Tubo aço-carbono SCH40 3/4"					m	11,87	7	JOELHO TIPO SCH40 1"		1,00				AREIA C/ BRITA	0,65	m³		
F	Fita de advertência p/ tubo enterrado					m	32,36	8	TÊ TIPO SCH40 1"		1,00				REATERRO	1,94	m³		
G	Fita plastica p/ revestimento de tubo enterrado Armaflex ou equiv.					m	47,10	9	JOELHO TIPO SCH40 3/4"		2,00				ALTURA MÉDIA (CX's)				
								17	REDUÇÃO 1" X 3/4"		2,00				APILOAMENTO	6,47	m²		
															FIXAÇÃO TUBO <40 HOR.		m		
															FIXAÇÃO TUBO <40 VERT.		m		
															PINTURA DE TUBO	2,36	m²		