## CONVENÇÕES E LEGENDA:

- IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM
- IDENTIFICAÇÃO DO PV
- PV 01-01 T=87.275 C=84.216 R01 S=84.075
  - INDICA COTA DO TERRENO (m)
  - INDICA COTA DE CHEGADA DA TUBULAÇÃO (m) E RAMAL DE PROCEDÊNCIA
  - INDICA COTA DE FUNDO DA TUBULAÇÃO QUE ESTÁ SAINDO DO PV (m)
- 60.00 — COMPRIMENTO DO TRECHO (m); DIREÇÃO DO ESCOAMENTO
- ø400 — 1.00% — DIÂMETRO DA REDE (mm); DECLIVIDADE DO TRECHO (m/100m)
- POÇO DE VISITA PROJETADO — TUBULAÇÃO DE CONCRETO PROJETADA
- POÇO DE VISITA PROJETADO — TUBULAÇÃO DE CONCRETO EXISTENTE
- POÇO DE VISITA PROJETADO — TUBULAÇÃO DE CONCRETO REPROJETADO
- POÇO DE VISITA PROJETADO — TUNNEL LINER PROJETADO
- BOCA DE LOBO SIMPLES – PROJETADA
- BOCA DE LOBO DUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO TRIPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO QUÍNTUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO SÉXTUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO SÉPTUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO ÓCTUPLA – PROJETADA
- DIVISÃO DE SUB BACIAS

Extrema Construção Ltda

RT: ADELCKE BOSSETTO FILHO
CREA: 1726/D-DF
assinatura

# PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

DRN

TAGUATINGA – RA III
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS QUADRAS QNA, QNB, QNC, QNF, SC, QSA e QSB

| PLANTA PARCIAL | FOLHA: 05/10 | ESCALA: 1:1000 | DATA: NOVEMBRO/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO: EXTREMA CONST. | CÁLCULO: EXTREMA CONST. | REVISÃO: – | VISTO: – | APROVO: – |

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NM NG NQ
−17°52' 0°49'19.85"

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

| | | |
|---|---|---|
| 134-II-5-A | 134-II-5-B | 134-II-6-A |
| 134-II-5-C | **134-II-5-D** | 134-II-6-C |
| 134-IV-2-A | 134-IV-2-B | 134-IV-3-A |

MERIDIANO CENTRAL 45°
DECL. MAG. 1991
VARIAÇÃO ANUAL 5,16'W

TAGUATINGA – RA III

Kr = 1.0007371