

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA III - TAGUATINGA SUL
RUAS TRANSVERSAIS DO BINÁRIO DA AVENIDA COMERCIAL E SAMDU NORTE E SUL

TIPO DE RUAS SEGUNDO PADRÃO DEFINIDO PELO PROJETISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	CSB 9 A IGREJA N.S. DE FÁTIMA	CSB 9 E CSB 10	CSB 8 E CSB 9 - QSB 16	CSB 7 E CSB 8 - QSB 14 E QSB 15	CSB 6 E CSB 7 - QSB 14 E QSB 15	CSB 5 E CSB 6 - QSB 11 E QSB 10	CSB 4 E CSB 5 - QSB 08 E QSB 09	CSB 3 E CSB 4 - QSB 06 E QSB 07		CSB 2 E CSB 3 - QSB 04 E QSB 05		CSB 1 E CSB 2 - QSB 02 E QSB 03		CSB 1 - QSB 01	TRECHO 03	
																		TOTAL TAG SUL	TOTAL TAG NORTE
1	PASSEIO EM CONCRETO COM 0,08m DE ESPESSURA	m2	26.355,75	1.488,22	1.411,64	1.555,83	2.967,23	3.443,32	2.989,25	2.937,99	2.401,36		2.418,93		2.779,92		1.962,06	26.355,75	
1	PASSEIO EM CONCRETO COM 0,08m DE ESPESSURA	m2																	0,00
2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO	m2	26.230,98	892,93	1.411,64	1.555,83	2.938,02	3.233,76	3.202,29	3.054,46	2.837,13		2.418,93		2.764,87		1.921,12	26.230,98	
2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO	m2																	0,00
3	CONCRETO DE ALTA RESIST. COM JUNTA EM FORMA DE PIZZA	m2	649,46	0,00	0,00	0,00	92,78	92,78	92,78	92,78	92,78		92,78		92,78		0,00	649,46	
3	CONCRETO DE ALTA RESIST. COM JUNTA EM FORMA DE PIZZA	m2																	0,00
4	FRADINHO DE CONCRETO 25MPa	und	401,00	0,00	0,00	0,00	91,00	82,00	60,00	52,00	44,00		41,00		31,00		0,00	401,00	
4	FRADINHO DE CONCRETO 25MPa	und																	0,00
5	RETIRADA DE BLOQUETE INTERTRAVADO	m2	4.351,93	1.182,50	0,00	0,00	683,59	835,22	347,12	286,78	143,43		0,00		65,09		808,20	4.351,93	
5	RETIRADA DE BLOQUETE INTERTRAVADO	m2																	0,00
6	BLOQUETE INTERTRAVADO	m2	5.668,27	1.478,12	0,00	0,00	937,71	1.570,37	80,40	244,13	247,77		142,57		75,06		892,14	5.668,27	
6	BLOQUETE INTERTRAVADO	m2																	0,00
7	NIVELAMENTO DE MEIO FIO	m	8.543,91	266,29	610,98	648,25	952,13	1.056,49	830,00	941,87	971,60		952,07		982,12		332,10	8.543,91	
7	NIVELAMENTO DE MEIO FIO	m																	0,00
8	MEIO FIO DE SEPARAÇÃO DO BLOQ. INTERTRAVADO/ASFALTO	m	1.573,71	122,56	0,00	0,00	226,49	436,61	240,48	77,33	77,86		79,99		35,82		276,57	1.573,71	
8	MEIO FIO DE SEPARAÇÃO DO BLOQ. INTERTRAVADO/ASFALTO	m																	0,00
9	MEIO FIO NOVO	m	2.987,74	304,45	0,00	0,00	347,04	523,19	453,52	207,98	206,73		261,48		175,82		507,53	2.987,74	
9	MEIO FIO NOVO	m																	0,00
10	MEIO FIO A SER RETIRADO	m	2.216,87	302,01	0,00	0,00	321,78	336,23	332,13	180,37	107,14		191,52		216,08		229,61	2.216,87	
10	MEIO FIO A SER RETIRADO	m																	0,00
11	CORDÃO DE CONCRETO	m	9.970,76	291,99	960,64	607,56	1.052,15	902,72	1.060,70	1.003,30	951,60		1.090,49		1.076,35		973,26	9.970,76	
11	CORDÃO DE CONCRETO	m																	0,00
12	ARMAÇÃO EM AÇO PARA RAMPA DE ENTRADA DE VEÍCULOS	m2	3.440,87	27,60	55,20	207,00	586,50	317,40	372,60	593,40	531,30		365,70		335,87		48,30	3.440,87	
12	ARMAÇÃO EM AÇO PARA RAMPA DE ENTRADA DE VEÍCULOS	m2																	0,00
13	REBAIXAMENTO EM MEIO FIO (ENTRADA DE VEÍCULO)	m	1.516,00	12,00	24,00	90,00	255,00	138,00	162,00	250,00	231,00		165,00		126,00		63,00	1.516,00	
13	REBAIXAMENTO EM MEIO FIO (ENTRADA DE VEÍCULO)	m																	0,00
14	PISO ASFÁLTICO	m2	6.206,13	93,97	290,97	420,54	870,75	1.298,57	613,13	629,56	529,62		421,24		570,27		467,50	6.206,13	
14	PISO ASFÁLTICO	m2																	0,00
15	DEMOLIÇÃO DE PISO ASFÁLTICO	m2	7.049,39	93,97	290,97	420,54	1.092,84	1.068,81	707,03	447,57	539,33		769,78		735,15		883,40	7.049,39	
15	DEMOLIÇÃO DE PISO ASFÁLTICO	m2																	0,00
16	PISO TÁTIL ALERTA	m2	250,52	10,14	12,44	18,95	21,98	47,39	23,10	23,11	17,29		17,71		20,54		37,86	250,52	
16	PISO TÁTIL ALERTA	m2																	0,00
17	GUIA P/ RODA DE VEÍCULOS DE 1,30x0,16x0,12m	und	102,00	0,00	0,00	0,00	30,00	43,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6,00		23,00	102,00	
17	GUIA P/ RODA DE VEÍCULOS DE 1,30x0,16x0,12m	und																	0,00
18	QUEBRA MOLA	m2	112,96	0,00	9,94	10,09	9,52	33,36	10,97	9,90	9,94		9,30		9,94		0,00	112,96	
18	QUEBRA MOLA	m2																	0,00
19	POLICORTE EM CONCRETO	m	9.942,02	1.053,40	734,83	580,01	1.052,15	874,31	1.060,70	1.018,61	934,87		1.099,41		838,13		695,60	9.942,02	
19	POLICORTE EM CONCRETO	m																	0,00
20	PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE	m2	1.088,53	20,40	30,16	53,57	100,72	180,17	114,82	133,78	114,22		102,37		100,70		137,62	1.088,53	
20	PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE	m2																	0,00
21	PINTURA DE RAMPA NAS ELEVAÇÕES	m2	296,00	17,00	10,50	12,00	28,00	46,00	29,50	39,00	24,00		21,00		21,00		48,00	296,00	
21	PINTURA DE RAMPA NAS ELEVAÇÕES	m2																	0,00
22	PINTURA EM ASFALTO DE DIREÇÃO DA VIA	m2	246,65	5,53	0,00	14,75	26,76	39,73	24,35	24,45	21,19		20,95		20,95		47,99	246,65	
22	PINTURA EM ASFALTO DE DIREÇÃO DA VIA	m2																	0,00
23	PINTURA DIVISÓRIA DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO	m2	155,84	34,61	0,00	0,00	16,75	43,50	8,00	2,00	1,75		2,25		4,00		42,98	155,84	
23	PINTURA DIVISÓRIA DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO	m2																	0,00
24	PINTURA DE FAIXA DESEMPARQUE DE PNE	m2	21,95	5,13	0,00	0,00	8,16	4,07	0,00	0,00	0,00		0,00		2,30		2,29	21,95	
24	PINTURA DE FAIXA DESEMPARQUE DE PNE	m2																	0,00
25	PINTURA DE LOGOTIPO DE PNE	m2	14,40	2,88	0,00	0,00	5,76	2,88	0,00	0,00	0,00		0,00		1,44		1,44	14,40	
25	PINTURA DE LOGOTIPO DE PNE	m2																	0,00
26	PINTURA DE MEIO FIO	m2	2.496,42	142,69	150,21	155,25	278,58	296,72	269,60	267,03	242,90		238,01		245,53		209,90	2.496,42	
26	PINTURA DE MEIO FIO	m2																	0,00
27	PINTURA REFLEXIVA EM FRADINHO	m2	200,50	0,00	0,00	0,00	45,50	41,00	30,00	26,00	22,00		20,50		15,50		0,00	200,50	
27	PINTURA REFLEXIVA EM FRADINHO	m2																	0,00
28	PINTURA BRANCA DIVISÓRIA DE FAIXA	m	4.412,39	0,00	302,05	302,44	494,75	497,82	493,24	489,68	494,06		484,81		491,98		361,56	4.412,39	
28	PINTURA BRANCA DIVISÓRIA DE FAIXA	m																	0,00
29	PINTURA REFLEXÍVEL EM QUEBRA MOLAS	m2	23,04	8,64	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	23,04	
29	PINTURA REFLEXÍVEL EM QUEBRA MOLAS	m2																	0,00
30	PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO LARG. 40CM	m	458,39	18,25	29,43	30,81	45,49	58,42	46,57	45,64	45,64		43,94		44,31		49,89	458,39	
30	PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO LARG. 40CM	m																	0,00
31	PLANTIO DE IPÊ BRANCO	und	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		0,00	7,00	
31	PLANTIO DE IPÊ BRANCO	und																	0,00
32	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	m2	344,18	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		108,37		201,16	344,18	
32	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	m2																	0,00
33	GUARDA CORPO/CORRIMÃO AÇO INOX Ø40	m	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		20,28	20,28	

[illegible]