Nome da Empresa	**:**	Novacap			
Descrição da Obra	**:**	Base para Multi-Exercitador			
Nº PROJETO	**:**	PROJ-DE-030-PP			
Nº ESTIMATIVA	**:**	053/2021-SEORÇA-R00			
Disciplina do lev.	**:**	Arquitetura			
Resp. Técnico	**:**	Eng. Dieyson Gomes Moitinho			
ART	**:**	720210082087			
Data de Impressão	**:**	12/11/2021			
Data de Início Lev.	**:**	06/10/2021	**Data de Término**	**:**	06/10/2021

Novacap

DATA: 06/10/2021

Demolições-Retiradas

OBRA: Base para Multi-Exercitador

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-030-PP

Tipo	Unid.	Prot.	LOCAL DE TRATAMENTO	Comprim./Unid. (m)/(un)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (	Descontos / Acrécimos	Área Líquida Unitária	Repetição	Área Líquida Total
1	m²		LIMPEZA DO TERRENO	30,40	25,50	775,20	-83,78	691,42	1	691,42
2	m³		CORTE AREA DA GRAMA	286,20	0,20	57,24		57,24	1	57,24
3	m³		CORTE ÁREA DA BASE	405,22	0,60	243,13		243,13	1	243,13
4	m³		ATERRO ÁREA DE GRAMA	286,20	0,20	57,24		57,24	1	57,24
5	m³		ATERRO ÁREA DA BASE	405,22	0,40	162,09		162,09	1	162,09

1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	691,42
2	CORTE AREA DA GRAMA	m³	57,24
3	CORTE ÁREA DA BASE	m³	243,13
4	ATERRO ÁREA DE GRAMA	m³	57,24
5	ATERRO ÁREA DA BASE	m³	162,09
6			
7			

T O T A L

Novacap *06/10/2021*

PISO EXTERNO

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

			un		
PISOS	1	BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P-001)	m²	m²	383,81
	2	LASTRO DE BRITA 1	m	m	383,81
	3	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R.	m²	m²	1,92
	4		m²	m²	
	5		m³	m³	
	6		m²	m²	
DIVERSOS			un		
	1		m²	1	
	2			2	

Novacap 12/11/2021

PISO EXTERNO

Obra: Base para Multi-Exercitador

	AMBIENTE		P-001		SINALIZAÇÃO				TOTAL
	NÚMERO DE VEZES		1		2		1	1	
PISOS	COMPRIMENTO		23,96		1,20				
	LARGURA		13,16		0,80				
	ÁREA BRUTA		315,31		0,96				
	DESCONTO / ACRÉSCIMO		68,50						
	ÁREA LÍQUIDA		383,81		0,96				
	ÁREA TOTAL	un	383,81		1,92				
	1 BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P-00	m²	x	383,81					383,81
	2 LASTRO DE BRITA 1	m	x	383,81					383,81
	3 SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R.	m²			x	1,92			1,92
	4	m²							
	5	m³							
	6	m²							

Novacap DATA: 06/10/2021

MOBILIÁRIO

OBRA: *Base para Multi-Exercitador*

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-012-PP-ARQ-PE-002-PLA-GER-R02.dwg

Cód.	Unid.	LOCAL DE TRATAMENTO	TOTAL
M-001	UN	BANCO EM CONCRETO	4
M-002	UN	LIXEIRA PADRÃO SEGETH	3
	UN	ÁRVORE PALMEIRA JERIVÁ	7
	UN	PERGOLADO	1