Nome da Empresa	:	Novacap
Descrição da Obra	:	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR
Nº Projeto	:	PROJ-DE-030-PP
Nº ESTIMATIVA	:	053/2021-SEORÇA-R00
Disciplina do lev.	:	CANTEIRO DE OBRAS
Resp. Técnico	:	Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART - número	:	720210082087
Data de Impressão	:	12/11/2021
Data de Início Lev.	:	19/10/2021

Data de Término : 19/10/2021

CONSUMO DE INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR**

Nº PROJETO: **053/2021-SEORÇA-R00**

PRAZO: **30 DIAS**

CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	LITROS/DIARIO	QUANT OPERÁRIOS	DIAS/MÊS	M3/MÊS	PREÇO MÉDIO POR FAIXA	PREÇO MÉDIO DE ÁGUA	PREÇO MÉDIO DE ESGOTO
	110,00	12,00	22,00	29,04		**316,96**	**316,96**
			PREÇO MÉDIO 0 a 4M3	**6,2600**	**25,04**		
			PREÇO MÉDIO 5 a 7M3	**7,8200**	**23,46**		
			PREÇO MÉDIO 8 a 10M3	**10,0900**	**30,27**		
			PREÇO MÉDIO 11 a 40M3	**12,5100**	**238,19**		
					VALOR FIXO P/ ÁGUA E ESGOTO X2		**R$ 21,55**
			PREÇO TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO		**R$**		**677,02**

MANUAL 08 - DNIT - Consumo diário de água de 110 litros (Organização Mundial de Saúde);
Tabela de Tarifa para o Período de 01/06/2021 a 31/05/2022 - CAESB

Nome da Empresa : Novacap
Descrição da Obra : CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR
Respons. Técnico : Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART Nº : 720210082087

TEMPO ESTIMADO DA OBRA

	Coeficiente de dificuldade da obra (*C)	Área de construção (*A)	Número de Operários (CxA/T)	Arredondamento Nº de Operários	Tempo de Obra (mês)	Arredondamento Tempo de obra (dias)
Restaurante Comunitário (C=5,0)	0,50	691,42	11,52	12,00	1,00	30,00

(1) fonte: Setor de orçamentos DE/NOVACAP

*C= coeficiente de diculdade da obra;
*T= Tempo estimado em dias, baseado no Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário no que tange à ADM Local da Obra
*A= Área de construção

VALORES ESTIMADOS PARA O COEFICENTE DE DIFICULDADE DA OBRA (C):

C=5 (GRAU MAXIMO, OBRA COMPLETA EM ALTO PADRAO)
C=4 (GRAU MEDIO, OBRA COMPLETA EM MEDIO PADRAO)
C=3 (GRAU BAIXO, OBRA COMPLETA CASA POPULAR, REFORMA)
C=2(GRAU BAIXISSIMO, OBRA OBRA INCOMPLETA-REFORMA)
C=1(GRAU BAIXISSIMO, OBRA QUADRAS ESPORTIVAS)
C=0,5(GRAU BAIXISSIMO , OBRA PRAÇAS, CANTEIROS, ETC)