Nome da Empresa	**:**	Novacap			
Descrição da Obra	**:**	BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO			
Nº PROJETO	**:**	PROJ-DE-032-PP			
Nº ESTIMATIVA	**:**	054/2021-SEORÇA-R00			
Disciplina do lev.	**:**	Estrutura			
Resp. Técnico	**:**	Eng. Dieyson Gomes Moitinho			
ART	**:**	720210082087			
Data de Impressão	**:**	12/11/2021			
Data de Início Lev.	**:**	22/10/2021	**Data de Término**	**:**	22/10/2021

Novacap Data : *22/10/2021*

Fundações ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

OBRA: BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-032-PP

Tipo	Carga (t)	Diâmetro Fuste (m)	Diâmetro Base (m)	Altura Fuste (m)	Altura Base 1 (m)	Altura Base 2 (m)	Quant.	Concreto Fuste (m³)	Desconto ou Acréscimo (m³)	Concreto total fck 30 vol. líquido (m³)	Comprimeto (m)
ESTACA PLACA ORIENTATIVA		0,25		1,00			2,00	**0,10**	**-0,004**	**0,09**	**2,00**
Resumo da Folha							2,00	0,10	-0,00	0,09	2,00

RESUMO BLOCOS

OBRA: *BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO*

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-032-PP

RESUMO AUTOMÁTICO DOS BLOCOS

CONCRETO				
	1 Concreto Fck = 15,0 MPa	m³	RESUMO DE CONCRETO	
	2 Concreto Fck = 20,0 MPa	m³		
	3 Concreto Fck = 25,0 MPa	m³		1,07
	4 Concreto Fck = 30,0 MPa	m³		
FORMAS				
	1 Forma comum	m²	RESUMO DE FORMAS	
	2 Forma plana resinada	m²		10,12
	3 Forma curva resinada	m²		
	4 Impermeabilização	m²		11,32
ESCAVAÇÃO				
	1 Escavação manual	m³	RESUMO DE ESCAVAÇÃO	
	2 Escavação mecânica	m³		3,23
	3 Apiloamento de fundo de vala	m²		
	4 corte cabeça de estaca	Un		
REATERRO				
	1 Reaterro manual compac.	m³	RESUMO DE REATERRO	
	2 Reaterro mecânico compac.	m³		2,17
	3 Lastro de concreto esp=5cm	m³		
	4 Lastro de brita esp=3cm	m³		

Novacap

Data :

BLOCOS

Obra:

PAVTO: Geral

	DISCRIMINAÇÃO			Bloco Pergolado												TOTAL
	NÚMERO DE VEZES			4												
CONCRETO	COMPRIMENTO			0,75												
	LARGURA			0,40												
	ALTURA			1,10												
	VOLUME BRUTO			0,33												
	DESCONTOS / ACRÉSCIMOS			-0,06												
	VOLUME LÍQUIDO			0,27												
	VOLUME TOTAL	Un		1,07												
	1 Concreto Fck = 15,0 MPa	m³														
	2 Concreto Fck = 20,0 MPa	m³														
	3 Concreto Fck = 25,0 MPa	m³	x	1,07												1,07
	4 Concreto Fck = 30,0 MPa	m³														
FORMAS	PERÍMETRO			2,30												
	ALTURA			1,10												
	ÁREA BRUTA			2,53												
	DESCONTOS / ACRÉSCIMOS															
	ÁREA LÍQUIDA			2,53												
	ÁREA TOTAL	Un		10,12												
	1 Forma comum	m²														
	2 Forma plana resinada	m²	x	10,12												10,12
	3 Forma curva resinada	m²														
	4 Impermeabilização	m²	x	11,32												11,32
ESCAVAÇÃO	COMPRIMENTO			1,05												
	LARGURA			0,70												
	PÉ - DIREITO			1,10												
	VOLUME BRUTO			0,81												
	DESCONTOS / ACRÉSCIMOS															
	VOLUME LÍQUIDO			0,81												
	VOLUME TOTAL	Un		3,23												
	1 Escavação manual	m³														
	2 Escavação mecânica	m³	x	3,23												3,23
	3 Apiloamento de fundo de vala	m²														
	4 corte cabeça de estaca	Un														
REATERRO	VOLUME TOTAL	Un		2,17												
	1 Reaterro manual compac.	m³														
	2 Reaterro mecânico compac.	m³	x	2,17												2,17
	3 Lastro de concreto esp=5cm	m³														
	4 Lastro de brita esp=3cm	m³														

OBRA: BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART: 720210082087
PROJETO: PROJ-DE-032-PP

RESUMO

CONCRETO				
	1 Concreto Fck = 15,0 MPa	m³	RESUMO DE CONCRETO	
	2 Concreto Fck = 20,0 MPa	m³		
	3 Concreto Fck = 25,0 MPa	m³		
	4 Concreto Fck = 30,0 MPa	m³		30,52
FORMAS				
	1	m²	RESUMO DE FORMAS	
	2 Forma plana resinada	m²		
	3	m²		
	4	m²		

Novacap Data : *22/10/2021*

V. BALDRAME

OBRA: BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART: 720210082087
PROJETO: PROJ-DE-032-PP

RESUMO AUTOMÁTICO

CONCRETO				
	1	Concreto Fck = 15,0 MPa	m³	
	2	Concreto Fck = 20,0 MPa	m³	
	3	Concreto Fck = 25,0 MPa	m³	
	4	Concreto Fck = 30,0 MPa	m³	1,84
FORMAS				
	1	Forma comum	m²	
	2	Forma plana plastificada	m²	25,10
	3	Forma curva resinada	m²	
	4	Impermeabilização	m²	
REATERRO				
	1	Reaterro manual compac.	m³	
	2	Reaterro mecânico compac.	m³	
	3	Lastro de brita esp=10cm	m³	0,92
	4	Lastro de brita esp=3cm	m³	

OBRA: BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART: 720210082087
PROJETO: PROJ-DE-032-PP

RESUMO DE ARMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT (M)	QUANT (KG)	REFERÊNCIA/PROJETO
RADIER	AÇO CA-60 5,0MM		-	PROJ-DE-012-PP-SCO-PE-001-EMB-LAJ-R00.dwg
	AÇO CA-50 6,3MM		-	
	AÇO CA-50 8,0MM	4.755,00	1.878,23	
	AÇO CA-50 10,0MM		-	
	AÇO CA-50 12,5MM		-	
VIGAS	AÇO CA-60 5,0MM	437,00	67,30	PROJ-DE-012-PP-SCO-PE-001-EMB-LAJ-R00.dwg
	AÇO CA-50 6,3MM	6,00	1,47	
	AÇO CA-50 8,0MM	355,00	140,23	
	AÇO CA-50 10,0MM		-	
	AÇO CA-50 12,5MM		-	
BLOCOS	AÇO CA-60 5,0MM	92,00	14,17	PROJ-DE-0XX-20-STR-PP-001/010-PLA-LOC-R00
	AÇO CA-50 6,3MM	108,00	26,46	
	AÇO CA-50 8,0MM		-	
	AÇO CA-50 10,0MM		-	
	AÇO CA-50 12,5MM		-	
	AÇO CA-50 16,0MM		-	

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA LEVANTAMENTO - MADEIRA

Descrição da Obra	BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COM	**DATA:**	22/10/2021
Respons. Técnico	Eng. Dieyson Gomes Moitinho	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-032-PP
ART Nº	720210082087		

PEÇAS DE MADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	DIÂMETRO (m)	PINTURA VERNIZ (m²)	QUANTIDADE (un)	COMPRIMENTO TOTAL
1	TORA DE EUCALIPTO Ø 20cm - PILAR	4,00	0,20	2,51	8	32
2	TORA DE EUCALIPTO Ø 15cm - LONGARINA	6,00	0,15	2,83	2	12
3	TORA DE EUCALIPTO Ø 10cm - BARROTE	4,00	0,10	1,26	14	56

CHAPAS E PARAFUSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. (unid)	REFERÊNCIA/PROJETO
4	BARRA ROSQUEADA Ø 1/2"x21"	4	PROJ-DE-021-PP-ARQ-PE-002-PLA-DET-R01
5	PORCA SEXTAVADA Ø 1/2"	8	PROJ-DE-021-PP-ARQ-PE-002-PLA-DET-R02
6	PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 3/8"x12"	28	PROJ-DE-021-PP-ARQ-PE-002-PLA-DET-R03

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA LEVANTAMENTO - MOBILIÁRIO (BANCOS)

Descrição da Obra BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO **DATA:** 22/10/2021
Respons. Técnico Eng. Dieyson Gomes Moitinho **Nº PROJETO** PROJ-DE-032-PP
ART Nº 720210082087

DISCRIMINAÇÃO			BANCO M-004												TOTAL
NÚMERO DE VEZES			4												
CONCRETO	COMPRIMENTO		2,00												
	LARGURA		0,50												
	ALTURA		0,55												
	VOLUME BRUTO		0,55												
	DESCONTOS / ACRÉSCIMOS		0,11												
	VOLUME LÍQUIDO		0,44												
	VOLUME TOTAL	Un	1,74												
	1 Concreto Fck = 15,0 MPa	m³													
	2 Concreto Fck = 20,0 MPa	m³													
	3 Concreto Fck = 25,0 MPa	m³	x 1,74												1,74
	4 Concreto Fck = 30,0 MPa	m³													