GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	076.01/2020-SEORÇA-SDS-R02	**DATA:**	25/03/2022
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ADMINISTRAÇÃO	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-095-17
ENDEREÇO:	SETOR HOSPITALAR, AREA ESPECIAL - PLANALTINA DF	**ÁREA:**	326,11 m2
ENCARGOS TRABALHISTAS:	110,14%(HORA) 70,03%(MÊS)	**B.D.I. : (obra)** 21,89% **B.D.I. : (equipamento)**	**TAB. REF.:** SINAPI FEVEREIRO 2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
01.00.000		**SERVICOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS**						
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
01.08.100		**TAXAS**						
01.08.100.1	CREA - DF	ART DA OBRA	UN	1,00	240,82	21,89%	293,54	**293,54**
							SUBTOTAL 01.00.000:	**293,54**
02.00.000		**SERVICOS PRELIMINARES**						
02.01.100		**CONSTRUCÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.100.1	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	950,00	21,89%	1.157,99	**3.473,96**
02.01.100.2	CCU SUB -088	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M ALT. 2,50, PARA SANITARIO, C 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - Conforme caderno de especificação	MES	3,00	652,50	21,89%	795,35	**2.386,06**
02.01.100.3	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	612,26	21,89%	746,30	**8.955,65**
02.01.100.4	10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	15.000,00	21,89%	18.284,01	**18.284,01**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.200.1	CCU - 074	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.474,71	21,89%	3.016,51	**3.016,51**
02.01.200.2	CCU - 075	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.315,39	21,89%	1.603,37	**1.603,37**
02.01.200.3	CCU - 076	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	722,99	21,89%	881,27	**881,27**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**						
02.01.401		**TAPUMES**						
02.01.401.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	80,08	131,54	21,89%	160,34	**12.839,91**
02.01.404		**PLACAS**						
02.01.404.1	CCU - 063	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	14,40	336,56	21,89%	410,24	**5.907,50**
02.02.000		**DEMOLIÇÃO**						
02.02.100		**DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL**						
02.02.100.1	CCU - 019	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	12,44	21,89%	15,16	**15,16**
02.02.320		**REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**						
02.02.320.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	80,08	2,26	21,89%	2,75	**220,60**
02.02.320.2	CCU - 018	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	14,40	21,78	21,89%	26,55	**382,30**
							SUBTOTAL 02.00.000 :	**57.966,31**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**						
09.02.100		**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**						
09.02.100.1	CCU - 069	CONTAINER PARA ENTULHO - LOCAÇÃO	UN	6,00	360,00	21,89%	438,82	**2.632,90**
09.02.100.2	CCU - 073	LIMPEZA GERAL	M2	326,11	3,20	21,89%	3,90	**1.270,23**
09.02.100.3	CCU SUB -083	LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	3,00	729,52	21,89%	889,24	**2.667,71**
09.04.000		**COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)**						
09.04.000.1	CCU - 078	AS BUILT	M2	326,11	0,86	21,89%	1,05	**343,76**
09.05.000		**REPROGRAFIA**						
09.05.100		**CÓPIAS**						
09.05.100.1	CCU - 079	CÓPIA DE PROJETOS	UN	32,00	5,88	21,89%	7,17	**229,35**
							SUBTOTAL 09.00.000:	**7.143,95**
10.00.000		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**						
10.01.000		**PESSOAL**						
10.01.200		**ADMINISTRAÇÃO**						
10.01.200.1	CCU - 077	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTENDO (1/2 DE PERÍODO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, 1/2 DE PERÍODO DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR, 1 ENCARREGADO GERAL E 1 POSTO DE VIGIA)	UN	1,00	85.367,40	21,89%	104.057,21	**104.057,21**
							SUBTOTAL 10.00.000:	**104.057,21**
							TOTAL GERAL:	**169.461,02**
							TOTAL OBRA	**1.641.421,70**
							%	**10,32%**

ENGª. DIEYSON GOMES MOITINHO
CREA 27095/D-DF
ART: 0720200063002