

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
ENTRADA

ESCALA: 1/75

NOTAS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

1– A sinalização de orientação será de fundo verde com pictograma fotoluminescente.
2– A sinalização de equipamento será de fundo vermelho com pictograma fotoluminescente.
3– Os hidrantes e extintores instalados na garagem contarão com sinalização de piso (conforme detalhe 7).
4– As cotas de instalação e códigos estão locados em prancha.
5– As portas de vidro dos halls terão tarja colorida.
6– A sinalização de orientação será cotada a 1,80 m do piso acabado.
7– A sinalização de equipamento será instalada 10 cm acima do mesmo.
8– Todos os pilares que abrigarem extintores, terão todas as suas faces sinalizadas.

NOTAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (NBR 10898)

1– Autonomia mínima dos blocos: 1 (uma) hora.
2– Comutação do sistema: Automática.
3– Tensão / Potência em uso: Menor 30 Volts / 11 W.
4– Tipo de lâmpada: Fluorescente.
5– Nível de iluminamento: 3 Lux em locais planos e 5 Lux em desníveis.
6– As luminárias são locadas no teto de cada ambiente h=250cm(do pavimento de acesso ao salão de eventos no último pavimento) e h=279cm(subsolo).

NOTAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE (NT 04/00–CBMDF)

1– A canalização aparente será pintada na cor vermelha.
2– Será empregado esguicho tipo agulheta (16mm).
3– A tubulação empregada será de ferro galvanizado e terá diâmetro 50mm.
4– As bombas de incêndio terão acionamento automático e manual.
5– O fornecimento de energia para as bombas de incêndio será independente do consumo normal da edificação.
6– A edificação foi classificada na classe de risco A – RTI = 16.500 L.
7– O reservatório que abastece a Sede da PGDF, locado na área técnica (cobertura) resiste a mais de 4 horas de fogo.
8– A RTI será garantida por diferença de nível em relação à saída para consumo que sairá pelo fundo do reservatório.
9– As linhas de mangueira terão comprimento máx. 30 m, em dois lances de 15 m.
10– O sistema foi dimensionado para permitir vazão mínima de 140 litros por minuto e pressão entre 10 e 40 mca.
11– O hidrante de recalque estará locado junto à via de acesso de viaturas do CBMDF (estacionamento interno do lote).
12– Será empregado 01 conjunto de bombas com 3CV cada, para atender somente o Edifício Sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	HIDRANTE DE PAREDE – 2 X 15 m
	HIDRANTE NÃO EMBUTIVEL – 2 X 15 m
———	TUBULAÇÃO FG 50mm (PELO PISO)
– – – –	TUBULAÇÃO FG 50mm (PELO FORRO)
	EXTINTOR PQS ABC – 6Kg
	EXTINTOR CO2 BC – 6Kg
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO EM CM)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LIBERADO
APROVAÇÃO
CÓPIA CONTROLADA
Nº 02 Visto

REFERÊNCIA DE NÍVEL

COTA DE SOLEIRA 1147.650 = NÍVEL 0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 – MEDIDAS EM METRO.
02 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
03 – AS ESCADAS 01 E 02 SÃO A PROVA DE FUMAÇA E TÊM SUAS CAIXAS ENCLAUSURADAS COM PAREDES RESISTENTES A 4H DE FOGO, PISO ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO CONTÍNUO COM H=90cm.
04 – NÃO SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE GLP NO EDIFÍCIO.
05 – OS SANITÁRIOS E COPAS TERÃO REBAIXAMENTO DE 2cm EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO.
06 – O FECHAMENTO ENTRE GABINETES SERÁ EXECUTADO EM DIVISÓRIA ACÚSTICA.

PROPRIETÁRIO		AUTOR DO PROJETO: Carlos Joadir Mendes CREA nº 2127/D-DF	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA nº 2127/D-DF
REVISÃO	02	ABR/2014	PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	01	DEZ/2012	SUBSTITUIÇÃO DO PROJETISTA
EMISSÃO INICIAL	*	NOV/2006	

GOVERNO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	COORDENAÇÃO DE PROJETOS: RAFAEL ESTRUTURA URBANA LTDA. SIA/Sul Q. SQ LT. 18 SALAS 103/104 - BRASÍLIA-DF Tel/Fax: (61) 3965 7213 / 3965 7259
OBRA: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF	ASSUNTO: INCÊNDIO
ENDEREÇO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAM - PROJEÇÃO 'I', BRASÍLIA - DF	PRANCHA: IN-03
PRANCHA: SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, EXTINTOR E HIDRANTE - PAV. TÉRREO	ARQUIVO: 005-06-PE-IN-03-R2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° CARLOS JOADIR MENDES – CREA nº 2127/D-DF	ESCALA: 1/75
	DATA: NOV/2006

FORMATO A0 (1189x841mm)