

DADOS DA OBRA:

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO
Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17
Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF
Orçado por: Flávio Bittar
Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

VALOR DA OBRA:

R\$ 14.292.462,47

MODIFICAÇÃO	DATA
NUMERO DA REVISÃO	DATA DA ELABORAÇÃO
SEI 46516709	13/08/2020
Revisão 01 TCDF, SEI 96740968	06/10/2022

RESUMO DA OBRA

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO

Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS,
GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

Duração da Obra: 365 DIAS

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
1	1- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO e LOCAÇÃO)	2,36%	R\$ 284.492,60
2	2- ACESSO AS BACIAS	0,49%	R\$ 59.584,70
3	3- RAMPA ACESSO AS BACIAS	0,09%	R\$ 10.451,29
4	4- LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO EXISTENTE	46,83%	R\$ 5.657.124,92
5	5- ACERTO DOS TALUDES E ATERRO DE EROSÕES NOS TALUDES	0,24%	R\$ 29.262,93
6	6- MANUTENÇÃO E REPAROS NOS DISSIPADORES, VERTEDOUROS, ESTRUTURAS DE LIGAÇÃO E SAÍDA	0,24%	R\$ 29.391,94
7	7- GABIÕES E COLCHÃO RENO	5,88%	R\$ 710.112,07
8	8- LIMPEZA DE UNIDADES DE QUALIDADE DE ÁGUA (U.Q.A)	0,15%	R\$ 17.815,72
9	9- PLANTIO DE GRAMA	4,75%	R\$ 574.285,18
10	10- CERCA E PLACA DE ALERTA	6,73%	R\$ 812.355,21
11	11- PROJETO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	1,30%	R\$ 156.608,96
12	12- ART's e RCC	19,97%	R\$ 2.412.377,90
13	13- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,97%	R\$ 1.325.634,95
TOTAL PARCIAL SEM BDI			R\$ 12.079.498,37
	BDI de 18,32% referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos que está incluso o BDI	18,32%	R\$ 2.212.964,10
TOTAL GERAL			R\$ 14.292.462,47



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO**

ESTIMATIVA DE PREÇO

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

1º ETAPA- LEVANTAMENTO DO VOLUME PARA O DESASSOREAMENTO e DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS							
1- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO e LOCAÇÃO)							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
1.1	CPU / PMSP	01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (CADASTRO e LOCAÇÃO)	m2	381.287,5552	0,37	141.076,40
1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	381.287,5552	0,36	137.263,52
1.3	SINAPI	5914640 / SICRO	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada	t*km	12.064,0800	0,51	6.152,68
Soma=							284.492,60
2º ETAPA- FASE da OBRA							
2- ACESSO AS BACIAS							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	8.750,0000	0,36	3.150,00
2.2	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	1.312,5000	5,37	7.048,13
2.3	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	21.997,5000	1,37	30.136,58
2.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.750,0000	2,20	19.250,00
Soma=							59.584,70
3- RAMPA ACESSO AS BACIAS							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	35,0000	253,44	8.870,40
3.2	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	52,5000	5,37	281,93
3.3	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	948,1500	1,37	1.298,97
Soma=							10.451,29
4- LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO EXISTENTE							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
4.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	381.287,5552	0,36	137.263,52

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

4.2		4915712M	LIMPEZA DE BUEIRO / DISPOSITIVO DE DRENAGEM	m3	624,0000	19,39	12.099,36
4.3	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	58.129,1333	5,37	312.153,45
4.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	974.244,2738	1,37	1.334.714,66
4.5	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m3	57.193,1333	12,67	724.637,00
4.6	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	1.437.835,3707	1,37	1.969.834,46
4.7	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	381.287,5552	2,20	838.832,62
4.8	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m3	130,0000	9,09	1.181,70
4.9	SINAPI	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	h	10.608,0000	30,77	326.408,16
Soma=							5.657.124,92

5- ACERTO DOS TALUDES E ATERRO DE EROSÕES NOS TALUDES

ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
5.1	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	251,8795	10,50	2.644,73
5.2	SINAPI	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	251,8795	50,16	12.634,27
5.3	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	377,8192	5,37	2.028,89
5.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	6.823,4146	1,37	9.348,08

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

5.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	251,8795	10,35	2.606,95
Soma=							29.262,93
6- MANUTENÇÃO E REPAROS NOS DISSIPADORES, VERTEDOUROS, ESTRUTURAS DE LIGAÇÃO E SAÍDA							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
7.1	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	7,8000	264,62	2.064,04
7.2	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	19,5000	5,37	104,72
7.3	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	326,8200	1,37	447,74
7.4	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	13,0000	170,39	2.215,07
7.5	CPU / SINAPI	73990/001 M	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	13,0000	1.093,95	14.221,35
7.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	13,0000	521,89	6.784,57
7.7	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	13,0000	273,42	3.554,46
Soma=							29.391,94
7- GABIÕES E COLCHÃO RENO							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
8.1	SINAPI	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	337,2933	334,20	112.723,43
8.2	SINAPI	92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	439,9478	289,60	127.408,89
8.3	SINAPI	92743	MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m3	644,1785	729,58	469.979,75
Soma=							710.112,07
8- LIMPEZA DE UNIDADES DE QUALIDADE DE ÁGUA (U.Q.A)							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

9.1	SINAPI	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	52,0000	342,61	17.815,72
Soma=							17.815,72
9- PLANTIO DE GRAMA							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
10.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	41.979,9105	13,68	574.285,18
Soma=							574.285,18
10- CERCA E PLACA DE ALERTA							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
11.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	4.962,7650	161,64	802.181,33
11.2	SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	46,8000	40,86	1.912,25
11.3	CPU / SICRO	5213417M /SICRO	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	m²	21,8400	378,28	8.261,64
Soma=							812.355,21
11- PROJETO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
12.1	CPU / PMSP	01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	m2	423.267,4657	0,37	156.608,96
Soma=							156.608,96
12- ART's e RCC							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
13.1	CREA	6496 ART_3	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou Serviço - Contrato acima de R\$ 15.000,00. Conforme CREA-DF	un	60,0000	233,94	14.036,40
13.2	CPU/ ADASA	RCC - S	Disposição final de resíduos da construção civil segregados	t	86.116,5199	13,41	1.154.822,53
13.3	CPU/ ADASA	RCC - PG	Disposição final de resíduos de podas e galhadas	t	59.441,6333	20,92	1.243.518,97
Soma=							2.412.377,90
13- ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
ITEM	FONTE	SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total do Item
14.1	CPU / SINAPI	CCU 02.008/ NOVACAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	240,0000	431,58	103.579,20
14.2	COTAÇÃO	COTAÇÃO B.Q.	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	240,0000	750,00	180.000,00

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

TABELAS REFERENCIA: SINAPI Maio/ 22 - SEAP SINAPI Maio/22, SICRO Jan/22

14.3	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	240,0000	839,84	201.561,60
14.4	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,0000	16.332,05	391.969,20
14.5	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,0000	3.807,72	137.077,92
14.6	CPU / SICRO	5914640 / SICRO	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada	t*km	71.951,0400	0,51	36.695,03
14.7	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11.520,0000	23,85	274.752,00
Soma=							1.325.634,95
TOTAL Parcial Sem BDI							12.079.498,37
BDI de 18,32% referente ao total parcial da estimativa.							2.212.964,10
TOTAL COM BDI							14.292.462,47

16,76	DMT BOTA FORA (km)	18,06	DMT NOVACAP (km)
-------	--------------------	-------	------------------

Obs.: Foi prevista gabião caixa e gabião colchão em todos os dispositivos de entrada e saída que estão na planilha de quantitativo abaixo preenchido na cor laranja, devem ser avaliadas pelo fiscal da obra antes da execução se existe os dispositivos de entrada e saída e autorizar a empreiteira sua execução.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS - LOTE 02

NOME	NOVACAP- DMT (km)	DMT-BOTA FORA (km)	Quant.	1- ALAMBRADO (m)	2- VOLUME (m³)	3- TALUDE INTERNO (m²)	4- FUNDO (M²)	5- GABIÃO CAIXA (m³)	6- GABIÃO COLCHÃO (m³)	7- RAMPA	BASE DE CÁLCULO
CRUZEIRO RA-XI	4,9	10,7	1	2027,97	630294,93	8750,47	248211,51	17,85	7,97	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 14 RA-XXX	10,8	8,1	1	277,13	5765,70	736,12	2292,15	17,85	7,97	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 58 RA-XXX	10,8	8,1	1	228,95	3792,73	658,09	1223,30	17,85	7,97	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 64 RA-XXX	10,8	8,1	1	126,69	759,50	62,73	292,01	22,44	6,90	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 69 RA-XXX	10,8	8,1	1	471,05	32628,26	-	9283,63	2513,63	165,18	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 82 RA-XXX	10,8	8,1	1	381,58	15752,09	-	3394,45	1896,30	124,61	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 83 RA-XXX	10,8	8,1	1	270,38	7234,97	-	2239,63	854,15	87,31	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 101 RA-XXX	10,8	8,1	1	253,80	3378,00	-	950,19	1370,00	60,03	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 134 RA-XXX	10,8	8,1	2	793,60	32644,78	4331,68	18392,13	60,06	143,15	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 17 RA-XXX	10,8	8,1	1	201,99	5704,82	741,00	21471,11	423,89	144,35	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 55 RA-XXX	10,8	8,1	1	212,44	4654,62	-	1221,31	22,10	15,51	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 67 RA-XXX	10,8	8,1	1	137,73	619,82	163,47	312,23	9,00	1,52	sim	PROJETO
VICENTE PIRES - RESERV. 56 RA-XXX	10,8	8,1	1	223,00	2235,00	283,36	991,00	17,85	7,97	sim	GOOGLE EARTH
VICENTE PIRES - RESERV. 16 RA-XXX	10,8	8,1	1	151,00	5487,93	-	1339,00	17,85	7,97	sim	GOOGLE EARTH
JD. MANGUEIRAL - RIB. ST. ANTÔNIO DA PAULA DA PAPUDA RA-XXVII	26,1	33,6	2	1316,82	71333,76	6432,22	20906,40	17,85	7,97	sim	PROJETO
BRAZLÂNDIA - LANÇ. - INCRA 08 RA-IV	45,6	36,4	1	214,81	3822,67	939,02	1109,86	17,85	7,97	Não	PROJETO
BRAZLÂNDIA - LANÇ VL. SÃO JOSÉ RA-IV	45,6	36,4	3	926,43	77967,13	6971,17	21470,07	17,85	7,97	sim	PROJETO
BRAZLÂNDIA - BACIA DE LANÇ. DA VL. SÃO JOSÉ (RIO DESCOBERTO) RA-IV	45,6	36,4	2	603,01	34122,85	3634,66	11131,62	17,85	7,97	sim	PROJETO
SANTA MARIA - PORTO RICO RA XIII	26,5	38,2	2	588,63	32064,63	4080,67	8198,47	17,85	7,97	sim	PROJETO
SANTA MARIA - LANÇ - PORTO PILAR RA XIII	26,5	38,2	1	518,52	21827,16	4195,25	6857,51	17,85	7,97	sim	PROJETO
TOTAL:	18,06	16,76	26								
Somatória-				9.925,53	992.091,36	41.979,91	381.287,56	285,60	127,52	1	Não tem Rampa
								7.171,57	748,56		

Obs.: Os valores que estão preenchidos de laranja nesta tabela, fomos alertados que não possuem dispositivos de entrada e saída. Então foi prevista gabião caixa e gabião colchão, alertamos ao fiscal da obra para avaliarem antes da execução se existe os dispositivos de entrada e saída e autorizar a empreiteira sua execução.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO**

MEMÓRIA de CÁLCULO

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

1º ETAPA- LEVANTAMENTO DO VOLUME PARA O DESASSOREAMENTO e DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS			
1- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO e LOCAÇÃO)			
SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (CADASTRO e LOCAÇÃO)	m2	CADASTRO e LOCAÇÃO= Área das Bacias=381.287,5552 m2, consideramos o total retirada da planilha de quantitativos coluna 4- Fundo, onde os topógrafos vão levantar o volume a ser limpo da Bacia e verificar a necessidade de Gabiões, gabiões colchão, plantio de grama, erosão, alambrados, rampas das bacias e etc. (Contendo todos os serviços necessários para a Limpeza e Manutenção dos Reservatórios)
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	m2	Área da Bacia a ser desmatada para a equipe de topografia ter como executar as medições
5914640 / SICRO	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada	t*km	Peso dos equipamentos (Trator de esteiras 16,70t x 20 bacias para fazer limpeza x DMT NOVACAP x 2(ida e volta)
2º ETAPA- FASE da OBRA			
2- ACESSO AS BACIAS			
SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	m2	Área de acessos as Bacias(Consideramos para cada acesso 50 m comprimento x 3,50 larg. X 50 bacias para fazerem o acesso)
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	t	(m² do cod. 98525) x 10 cm da altura limpeza da camada vegetal x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes)
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016	t*km	Cod. 100991 X DMT Bota Fora
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m2	Área a ser regularizada e compactada acesso as bacias
3- RAMPA ACESSO AS BACIAS			
SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	Consideramos o volume do triângulo ((2 m de altura do talude das Bacia x 10 m de comprimento)/2)= 10 m2 x 3,5 m larg. para acesso das máquinas para manutenção e limpeza das bacias= 35,00 m3 cd rampa x 1 rampas que faltam ser executadas. Retirado da planilha de quantitativos, coluna 7- Rampa, preenchido de azul na quantidade.
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	t	Volume do cod. 96396 x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes)
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016	t*km	Cod. 100991 X DMT NOVACAP
4- LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO EXISTENTE			
SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR	m2	Área da bacia a ser limpada e Desassoreada. Área retirada da planilha de quantitativos, coluna 4- Fundo m2.
4915712M	LIMPEZA DE BUEIRO / DISPOSITIVO DE DRENAGEM	m3	Volume do dissipador e vertedouro a ser limpada. Nas Bacias estipulamos que cd reservatório tenha 1 dissipador A4 tem as dimensões aproximada de 7,00 x 6,00= 42 m2 e um vertedouro uma extensão aproximada de 6 m comp. x 1 m largura= 6m2, então consideramos (42 + 6 = 48,00 m2 x 0,5 espessura considerada a se limpada x 26 Bacias)
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	(m ² do cod. 98525/001 x 10 cm da altura limpeza da camada vegetal) + (m ³ do cod. 4915712M) x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes)
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	Cod. 100991 X DMT Bota Fora
101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m3	Área retirada da planilha de quantitativos, coluna 4- Fundo m2 x espessura estipulada= 15 cm para o material a ser limpada nas bacias
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	m ³ do cod. 101136 limpeza da área do fundo x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes) x DMT Bota Fora
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	Área retirada da planilha de quantitativo, coluna 4- Fundo m2. (regularização e compactação)
101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m3	Foi estimado a remoção de 5 m3 de material, para cada bacia, para existir um ponto baixo na bacia e, assim, colocar bombas de água para rebaixar a lâmina, logo 5 x 26 reservatórios de Detenção. As quantidades devem ser avaliadas pelo fiscal da obra, quando a execução dos serviços, pois as quantidades de serviço podem sofrer variação em função da época do ano e das condições encontradas (quantidade de material a ser escavado e água a ser drenada)
7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	h	Esgotamento de água para limpeza, no dissipador - Foi estimado a utilização de 1 bomba por 24 horas por dia, durante 4 dias x 26 reservatórios de Detenção, ou seja: (1*24*4*26)/2 = 1.248,00 h; BACIA. Foi estimado 1 bombas funcionando 24 h por dia, por 30 dias x 26 reservatórios de Detenção, logo (1*24*30*26)/2 = 9.360,00 h, total de 10.608,00 h quantidade de material a ser escavado e água a ser drenada. As quantidades devem ser avaliadas pelo fiscal da obra, quando a execução dos serviços, pois as quantidades de serviço podem sofrer variação em função da época do ano e das condições encontradas. Obs.: dependendo da época do ano as lagoas estarão secas

5- ACERTO DOS TALUDES E ATERRO DE EROSÕES NOS TALUDES

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
--------	-----------	-------	---------

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	Área da escavação do talude das bacias, consideramos 3% do total dos taludes, na planilha de quantitativos, coluna 3- Taludes internos x 20 cm de espessura
6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	Volume de argila para aterro, área da escavação do talude das bacias, consideramos 3% do total dos taludes, na planilha de quantitativos, coluna 3- Taludes internos x 20 cm de espessura
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	Volume de argila para aterro, igual ao cod. 6077 x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes)
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	Volume de argila para aterro x 1,50 peso esp. passar p/ tonelada (DNIT- Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 - Conteúdo 11 - Transportes) x DMT NOVACAP
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	Compactação do Aterro = cod. 6077

6- MANUTENÇÃO E REPAROS NOS DISSIPADORES, VERTEDOUROS, ESTRUTURAS DE LIGAÇÃO E SAÍDA

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	São 26 Bacias para reparo e manutenção, consideramos 0,30 m3 para cada Bacia para a demolição na manutenção reparos na parte das estruturas de concreto danificadas
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	Volume do cod. 97627 x 2,50 peso específico do concreto armado
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	Cod. 100991 X DMT BOTA FORA
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	Cálculo da Forma igual ao volume, 4 utilizações (Estimamos uma metragem para recuperação dos dissipadores vertedouros estruturas de ligação, saída, escadas hidráulicas, etc.)
73990/001M	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	São 26 Bacias para limpeza, consideramos 0,50 m3 para cada Bacia para manutenção reparos na parte das estruturas de concreto danificadas
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	São 26 Bacias para limpeza, consideramos 0,50 m3 para cada Bacia para manutenção reparos na parte das estruturas de concreto danificadas
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	São 26 Bacias para limpeza, consideramos 0,50 m3 para cada Bacia para manutenção e reparos na parte das estruturas de concreto danificadas

7- GABIÕES E COLCHÃO RENO

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
--------	-----------	-------	---------

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	Retirado da coluna 6 da planilha de quantitativos, coluna 6- Gabião Colchão, foram previstos gabões colchões para todos os dispositivos de entrada e saída que estão preenchidos na coluna em cor laranja da listagem, (volume de 7,97 x 16 unidades de lagoas= 127,52 m3 (vamos considerar 50% deste total para os colchões de 30cm espessura= 63,76 m3 / 0,30= 212,533 m2 gabião colchão de 30cm)) + (5% do volume do Gabião Colchão existentes 748,56 m3 para reparos= 37,428 m3 / 0,30 espessura do colchão= 124,76 m2)
92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	Retirado da planilha de quantitativos, coluna 6- Gabião Colchão, foram previstos gabões colchões para todos os dispositivos de entrada e saída que estão preenchidos na coluna em cor laranja da listagem, volume de 7,97 x 16,00 unidades de lagoas= 127,52 m3 (vamos considerar 50% deste total para os colchões de 23cm espessura= 63,76 m3 / 0,23= 277,214 m2 gabião colchão de 23cm) + (5% do volume do Gabião Colchão existentes 748,56 m3 para reparos= 37,428 m3 / 0,23 espessura do colchão= 162,73 m2)
92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m3	Retirado da planilha de quantitativos, coluna 5- Gabião Caixa, foram previstos gabões caixa para todos os dispositivos de entrada e saída que estão preenchidos na coluna em cor laranja da listagem, (volume de 17,85 x 16,00 unidade= 285,60 m3) + (5% do volume do Gabião Caixa existentes 7.171,57 m3 para reparos= 358,5785 m3)

8- LIMPEZA DE UNIDADES DE QUALIDADE DE ÁGUA (U.Q.A)

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	Foi considerado a Limpeza de 13 UQA's com Ø= 1500mm e extensão de 15m. Consideramos 4 horas para cada UQA.

9- PLANTIO DE GRAMA

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	área para o plantio de grama, consideramos a área retirado da planilha de quantitativos, coluna 3- Taludes internos

10- CERCA E PLACA DE ALERTA

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	Consideramos área retirado da planilha de quantitativos coluna 1- ALAMBRADO, consideramos 50% danificado
101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	Foi considerado 50% das 26 bacias que temos cadastradas no DF. 13 portões de 3,60m largura.
5213417M /SICRO	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	m²	Foi considerado 50% das 26 bacias que temos cadastradas no DF. Placas de Advertencia do Tipo I (13 bacias x 2 placas cd bacia= 26 x Placas de 1,00 x 0,60) e Placas de Advertencia do Tipo II (13 bacias x 2 placas cd bacia= 26 x Placas de 0,60 x 0,40), Serão considerado 2 placas do Tipo I e 2 placas do Tipo II, para reposição de cd bacia.

11- PROJETO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
--------	-----------	-------	---------

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	m2	As Built e RELATÓRIO TÉCNICO= Consideramos a área retirado da planilha de quantitativo, coluna 3- Talude Interno + Área das Bacias m2, retirado da planilha de quantitativo, coluna 4- Fundo, que serão apresentados o como construído de cada Lagoa. Todo relatório técnico deverá conter especificação de serviços com planilha de quantitativo e orçamento.
---------------	------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- ART's e RCC

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
6496 ART_3	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou Serviço - Contrato acima de R\$ 15.000,00. Conforme CREA-DF	un	Retirado da planilha de quantitativos, quantidade de reservatório 20 x 3 (ART's para projetos Topograficos, projetos de As Built e Relatório Técnico e o de execução da obra).
RCC - S	Disposição final de resíduos da construção civil segregados	t	Foi considerado o bota fora dos materiais segregados
RCC - PG	Disposição final de resíduos de podas e galhadas	t	Foi considerado o bota fora das camadas vegetais

13- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Memória
CCU - 02.008/ NOVACAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1 Placa para cd Bacia, 20 reservatórios de detenção cadastradas x Placas padrão NOVACAP 12 m2
COTAÇÃO B.Q.	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	12 meses x 1 banheiros por obra x 20 Bacias cadastradas
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12 meses x 1 escritorio por obra x 20 bacias cadastradas
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2 engenheiro mês alternando nas obras
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3 encarregado por mês alternando nas obras
5914640 / SICRO	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada	t*km	Peso dos equipamentos (Trator de esteiras 16,70t + Motoniveladora 13,032t + Pá carregadeira 11,632t) + Rolo Compactador vibratório de um cilindro 8,1 T + Rolo Compactador de pneu estático 26 T) + Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4X4, Peso operacional Mín 7.140 Kg + Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 M3, Peso operacional 17 T x 20 reservatórios de detenção para fazer limpeza x DMT NOVACAP x 2(ida e volta)
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30 dias x 16 horas x 12 meses x (2 vigias, alternando nas obras)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO

Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF



CRONOGRAMA									
ITEM	SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS						Preço (R\$)	%
		30	60	90	120	150	180		
1	1- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO e LOCAÇÃO)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	168.305,82	1,18%
		28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
2	2- ACESSO AS BACIAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	35.250,31	0,25%
		5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
3	3- RAMPA ACESSO AS BACIAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	6.182,98	0,04%
		1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
4	4- LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO EXISTENTE	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	3.346.755,10	23,42%
		557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
5	5- ACERTO DOS TALUDES E ATERRO DE EROSÕES NOS TALUDES	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	17.311,95	0,12%
		2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
6	6- MANUTENÇÃO E REPAROS NOS DISSIPADORES, VERTEDOUROS, ESTRUTURAS DE LIGAÇÃO E SAÍDA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	17.388,27	0,12%
		2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
7	7- GABIÕES E COLCHÃO RENO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	420.102,30	2,94%
		70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
8	8- LIMPEZA DE UNIDADES DE QUALIDADE DE ÁGUA (U.Q.A)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	10.539,78	0,07%
		1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
9	9- PLANTIO DE GRAMA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	339.747,11	2,38%
		56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
10	10- CERCA E PLACA DE ALERTA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	480.589,34	3,36%
		80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
11	11- PROJETO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	92.649,86	0,65%
		15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
12	12- ART's e RCC	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1.427.162,77	9,99%
		237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		
13	13- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	784.245,64	5,49%
		130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61		
		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO

Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF



CRONOGRAMA									
ITEM	SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS						Preço	%
		210	240	270	300	330	365	(R\$)	
1	1- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CADASTRO e LOCAÇÃO)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	168.305,82	1,18%
		28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97	28.050,97		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
2	2- ACESSO AS BACIAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	35.250,31	0,25%
		5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05	5.875,05		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
3	3- RAMPA ACESSO AS BACIAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	6.182,98	0,04%
		1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
4	4- LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO EXISTENTE	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	3.346.755,10	23,42%
		557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52	557.792,52		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
5	5- ACERTO DOS TALUDES E ATERRO DE EROSÕES NOS TALUDES	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	17.311,95	0,12%
		2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32	2.885,32		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
6	6- MANUTENÇÃO E REPAROS NOS DISSIPADORES, VERTEDOUROS, ESTRUTURAS DE LIGAÇÃO E SAÍDA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	17.388,27	0,12%
		2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05	2.898,05		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
7	7- GABIÕES E COLCHÃO RENO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	420.102,30	2,94%
		70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05	70.017,05		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
8	8- LIMPEZA DE UNIDADES DE QUALIDADE DE ÁGUA (U.Q.A)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	10.539,78	0,07%
		1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63	1.756,63		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
9	9- PLANTIO DE GRAMA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	339.747,11	2,38%
		56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52	56.624,52		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
10	10- CERCA E PLACA DE ALERTA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	480.589,34	3,36%
		80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22	80.098,22		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
11	11- PROJETO CADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	92.649,86	0,65%
		15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64	15.441,64		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
12	12- ART's e RCC	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1.427.162,77	9,99%
		237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46	237.860,46		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
13	13- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	784.245,64	5,49%
		130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61	130.707,61		
		58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
Desembolso Mensal		2.382.077,08	2.382.077,08	2.382.077,08	2.382.077,08	2.382.077,08	2.382.077,08	14.292.462,47	100,00%
Porcentagem Parcial		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%	
Desembolso Total		2.382.077,08	4.764.154,16	7.146.231,23	9.528.308,31	11.910.385,39	14.292.462,47	14.292.462,47	
Porcentagem Acumulada		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO**

CURVA ABC de SERVIÇO

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quantia	Custo unitário	Custo Total do Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	2.442.175,5291	1,37	3.345.780,47	27,70%	27,70%	A
ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid.	1,0000	1.325.634,95	1.325.634,95	10,97%	38,67%	A
RCC - PG	Disposição final de resíduos de podas e galhadas	t	59.441,6333	20,92	1.243.518,97	10,29%	48,97%	A
RCC - S	Disposição final de resíduos da construção civil segregados	t	86.116,5199	13,41	1.154.822,53	9,56%	58,53%	B
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	390.037,5552	2,20	858.082,62	7,10%	65,63%	B
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	4.962,7650	161,64	802.181,33	6,64%	72,27%	B
101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m3	57.193,1333	12,67	724.637,00	6,00%	78,27%	B
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	41.979,9105	13,68	574.285,18	4,75%	83,02%	C
92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m3	644,1785	729,58	469.979,75	3,89%	86,92%	C
7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, 41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	h	10.608,0000	30,77	326.408,16	2,70%	89,62%	C
100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	59.891,4525	5,37	321.617,10	2,66%	92,28%	C

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quantia	Custo unitário	Custo Total do Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (CADASTRO e LOCAÇÃO); (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO).	m2	804.555,0209	0,37	297.685,36	2,46%	94,74%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	771.325,1104	0,36	277.677,04	2,30%	97,04%	C
92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	439,9478	289,60	127.408,89	1,05%	98,10%	C
92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m2	337,2933	334,20	112.723,43	0,93%	99,03%	C
92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	52,0000	342,61	17.815,72	0,15%	99,18%	C
73990/001M	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	13,0000	1.093,95	14.221,35	0,12%	99,30%	C
6496 ART_3	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou Serviço - Contrato acima de R\$ 15.000,00. Conforme CREA-DF	un	60,0000	233,94	14.036,40	0,12%	99,41%	C
6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	251,8795	50,16	12.634,27	0,10%	99,52%	C
4915712M	LIMPEZA DE BUEIRO / DISPOSITIVO DE DRENAGEM	m3	624,0000	19,39	12.099,36	0,10%	99,62%	C
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	35,0000	253,44	8.870,40	0,07%	99,69%	C

CURVA ABC

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO
Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17
Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quantia	Custo unitário	Custo Total do Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
5213417M /SICRO	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	m²	21,8400	378,28	8.261,64	0,07%	99,76%	C
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	13,0000	521,89	6.784,57	0,06%	99,82%	C
5914640 / SICRO	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada	t*km	12.064,0800	0,51	6.152,68	0,05%	99,87%	C
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	13,0000	273,42	3.554,46	0,03%	99,90%	C
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	251,8795	10,50	2.644,73	0,02%	99,92%	C
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	251,8795	10,35	2.606,95	0,02%	99,94%	C
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	13,0000	170,39	2.215,07	0,02%	99,96%	C
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	7,8000	264,62	2.064,04	0,02%	99,97%	C
101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	46,8000	40,86	1.912,25	0,02%	99,99%	C

CURVA ABC

Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO
 Interessado: PROCESSO Nº 00112-00016658/2022-17
 Estimativa: LOTE 02 SEM DESONERAÇÃO

Objeto: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Local: CRUZEIRO, BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I / II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA -DF

Orçado por: Flávio Bittar

Data da Estimativa de Preços: 28/06/2022

SINAPI	DESCRIÇÃO	Unid.	Quantia	Custo unitário	Custo Total do Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m3	130,0000	9,09	1.181,70	0,01%	100,00%	C

TOTAL

R\$ 12.079.498,37

100,00%

RESUMO

Categoria	Percentual	Quant . de Itens	Valor	Acumulado
A	48,97%	3	R\$ 5.914.934,39	R\$ 5.914.934,39
B	29,30%	4	R\$ 3.539.723,48	R\$ 9.454.657,87
C	21,73%	24	R\$ 2.624.840,50	R\$ 12.079.498,37
TOTAL	100%	31	R\$ 12.079.498,37	R\$ 12.079.498,37

BENEFÍCIOS e DESPESAS INDIRETAS



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL



SINESP
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Serviços Públicos

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e
Construções Correlatas

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,43%
	Seguros + Garantias	0,28%
	Riscos	1,00%
	Despesas Financeiras	0,94%
Subtotal A		5,65%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		9,15%
Bonificação		
C	Lucro	6,74%
Subtotal C		6,74%
BDI		24,18%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

- AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S Taxa Representativa de Seguros
R Taxa Representativa de Riscos
G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro
I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL



SINESP
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Serviços Públicos

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e
Construções Correlatas

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,43%
	Seguros + Garantias	0,28%
	Riscos	1,00%
	Despesas Financeiras	0,94%
Subtotal A		5,65%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		4,65%
Bonificação		
C	Lucro	6,74%
Subtotal C		6,74%
BDI		18,32%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

- AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
- S Taxa Representativa de Seguros
- R Taxa Representativa de Riscos
- G Taxa Representativa de Garantias
- DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
- L Taxa Representativa de Lucro
- I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,66%	0,84%	0,66%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,33%	Não incide	1,33%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,02%	6,25%	8,02%	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	42,96%	15,96%	42,96%	15,96%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,94%	3,85%	4,94%	3,85%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,23%	2,51%	3,23%	2,51%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	Total	12,77%	9,95%	12,77%	9,95%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,84%	16,24%	6,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	Total	8,00%	3,11%	16,61%	6,32%
TOTAL(A+B+C+D)		81,53%	46,82%	110,14%	70,03%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET