Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa: DPJ042/2022 Sem desoneração

Interessado: Processo SEI: 00110-000009482021-14

Data atualização: 11/10/2022

Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVACÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal)

Data Base: SINAPI-Agosto/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 SCORIO : Maio/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

Locais: Diversos locais do Distrito Federal

B.D.I.: 22,47%

CURVA ABC DPJ042/2022 Sem desoneração

SERVIÇOS

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	%	% ACUM.	CLASSIF.
27	4413987M[12]	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	L/UN	148.770.000,00	R$ 0,0451	R$ 6.709.527,00	17,36%	**17,36%**	A
29	4413987M[1]	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	95.040.000,00	R$ 0,0451	R$ 4.286.304,00	11,09%	**28,46%**	A
41	P.M. 03	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M	UN	5.500,00	R$ 536,7573	R$ 2.952.165,00	7,64%	**36,10%**	A
49	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	148.819,08	R$ 19,3900	R$ 2.885.601,68	7,47%	**43,57%**	A
21	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	280.000,00	R$ 9,8500	R$ 2.758.000,00	7,14%	**50,70%**	A
28	4413987M[13]	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	L/UN	60.975.000,00	R$ 0,0451	R$ 2.749.972,50	7,12%	**57,82%**	A
9	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.112.000,00	R$ 0,6124	R$ 1.293.425,93	3,35%	**61,17%**	A
36	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	16.500,00	R$ 71,8300	R$ 1.185.195,00	3,07%	**64,24%**	A
35	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	UN	78.700,00	R$ 13,8301	R$ 1.088.428,86	2,82%	**67,05%**	A
39	M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	UN	12.900,00	R$ 81,4550	R$ 1.050.769,50	2,72%	**69,77%**	A
40	P.M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M	UN	3.500,00	R$ 280,9400	R$ 983.290,00	2,54%	**72,32%**	A
22	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	70.000,00	R$ 13,8000	R$ 966.000,00	2,50%	**74,82%**	A
5	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	704.000,00	R$ 1,3235	R$ 931.750,31	2,41%	**77,23%**	A
51	7253[1]	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	5.600,00	R$ 160,7100	R$ 899.976,00	2,33%	**79,56%**	A
55	MAT061650	SCO - RIO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	UN	34.251,00	R$ 23,1100	R$ 791.540,55	2,05%	**81,61%**	A
43	P.M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020 (CRESCIMENTO MODERADO A LENTO E CICAS)	UN	3.000,00	R$ 261,7767	R$ 785.330,00	2,03%	**83,64%**	A
30	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32.619,65	R$ 20,5500	R$ 670.333,68	1,73%	**85,37%**	A
37	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	15.000,00	R$ 44,5400	R$ 668.100,00	1,73%	**87,10%**	A
50	TAXA SLU	ADASA	TAXA SLU	T	31.416,00	R$ 20,9200	R$ 657.222,69	1,70%	**88,81%**	A
53	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	751.470,72	R$ 0,8163	R$ 613.425,47	1,59%	**90,39%**	A
24	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2.270,28	R$ 237,2300	R$ 538.577,33	1,39%	**91,79%**	A
52	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	2.640,00	R$ 160,7100	R$ 424.274,38	1,10%	**92,88%**	A
25	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	8.882,70	R$ 45,0000	R$ 399.721,50	1,03%	**93,92%**	A
15	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UN	36.700,00	R$ 10,2907	R$ 377.668,65	0,98%	**94,90%**	A
46	2745	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	88.200,00	R$ 3,7500	R$ 330.750,00	0,86%	**95,75%**	A
14	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	19.962,40	R$ 10,1121	R$ 201.861,70	0,52%	**96,27%**	A
17	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	35.200,00	R$ 5,0000	R$ 176.000,00	0,46%	**96,73%**	A
38	M1351	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	UN	2.200,00	R$ 69,3699	R$ 152.613,77	0,39%	**97,13%**	A
12	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.112.000,00	R$ 0,0719	R$ 151.852,80	0,39%	**97,52%**	B
1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	35.590,00	R$ 3,9773	R$ 141.552,03	0,37%	**97,88%**	B
8	915744[1]	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	UN	227.534,23	R$ 0,6124	R$ 139.345,89	0,36%	**98,25%**	B
18	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	105.600,00	R$ 1,2800	R$ 135.168,00	0,35%	**98,60%**	B
32	COTAÇÃO 05	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG	4.661,00	R$ 23,0200	R$ 107.296,21	0,28%	**98,87%**	B
3	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	471.000,00	R$ 0,2246	R$ 105.786,58	0,27%	**99,15%**	B
13	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	20.944,00	R$ 4,3011	R$ 90.082,16	0,23%	**99,38%**	B
26	COTAÇÃO 04	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	1.760,00	R$ 28,5755	R$ 50.292,84	0,13%	**99,51%**	B
48	COTAÇÃO 06	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UN	3.427,00	R$ 8,5875	R$ 29.429,26	0,08%	**99,59%**	B
31	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	24,00	R$ 1.220,5700	R$ 29.293,68	0,08%	**99,66%**	B
23	3322[1]	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	2.000,00	R$ 13,8000	R$ 27.600,00	0,07%	**99,73%**	B
7	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	105.600,00	R$ 0,2400	R$ 25.344,00	0,07%	**99,80%**	B
20	COTAÇÃO 03	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG	103.010,00	R$ 0,2100	R$ 21.632,10	0,06%	**99,86%**	B
42	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	24,00	R$ 560,5826	R$ 13.453,98	0,03%	**99,89%**	B

CATEGORIA	PERCENTUAL	QTDE	VALOR	TOTAL
A	50%	28	37.527.825,50	37.527.825,50
B	30%	44	1.088.072,61	38.615.898,11
C	20%	55	22.615,09	38.638.513,20

11	COTAÇÃO 02	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	M	44.100,00	R$ 0,2460	R$ 10.848,60	0,03%	**99,92%**	**B**
6	M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	M	630,00	R$ 14,4357	R$ 9.094,48	0,02%	**99,94%**	**B**
54	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UN	4.281,38	R$ 1,8373	R$ 7.865,84	0,02%	**99,96%**	**C**
44	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG	39.190,00	R$ 0,1254	R$ 4.914,35	0,01%	**99,97%**	**C**
34	M0074'	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	3.320,90	R$ 1,1957	R$ 3.970,73	0,01%	**99,98%**	**C**
4	M0225'	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	2.266,25	R$ 1,1957	R$ 2.709,68	0,01%	**99,99%**	**C**
10	COTAÇÃO 01	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	31.550,00	R$ 0,0820	R$ 2.587,10	0,01%	**100,00%**	**C**
16	M1787'	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	228,20	R$ 1,1957	R$ 272,81	0,00%	**100,00%**	**C**
47	2745'	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	198,00	R$ 1,1957	R$ 236,74	0,00%	**100,00%**	**C**
19	COTAÇÃO 03'	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	21,37	R$ 1,1957	R$ 25,48	0,00%	**100,00%**	**C**
45	M1755'	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	15,86	R$ 1,1957	R$ 18,89	0,00%	**100,00%**	**C**
2	M0220'	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	11,18	R$ 1,1957	R$ 13,30	0,00%	**100,00%**	**C**
33	COTAÇÃO 05'	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	0,17	R$ 1,1957	R$ 0,17	0,00%	**100,00%**	**C**

	SUB-TOTAL	**R$ 38.638.513,20**
BDI Referente ao total da estimativa de preços	22,47%	**R$ 8.682.073,91**
	TOTAL	**R$ 47.320.587,11**

Gustavo Caldas Alonso
DIOC/DPJ/DU-NOVACAP Matrícula nº 74.351-8
Técnico Agrícola - CFTA nº 8523-1720178
g.alonso@novacap.df.gov.br (61) 3403-2445