NOTA DE SERVIÇO

PV	Cota do Terreno (m)	Cota de Fundo (m)	Degrau (m)	Corte (profundidade - m)	Declividade (%)	Distância (m)
PV09	1085,99	1085,59	-	0,40	-	-
PV08	1085,78	1085,34	-	0,44	2%	12,36
PV08	1085,78	1085,14	0,2	0,64	-	-
Módulo separador de sólidos	1085,78	instalar equip	-	0,7(nível entrada do cano)	2%	3,00
Caixa separadora e medidor de vazão	1085,78	instalar equip	-	1,0 (nível saída do cano)	1% e 2%	1,00
PV07	1085,68	1084,70	-	0,98	1%	8,00
PV07	1085,68	1084,48	0,22	1,20	-	-
PV06	1085,17	1084,32	-	0,85	1%	16,00
PV06	1085,17	1083,82	0,5	1,35	-	-
PV05	1084,64	1083,62	-	1,02	1%	19,94
PV01	1084,4	1083,55	-	0,85	1%	7,00
PV04	1084,49	1084,09	-	0,40	-	-
PV03	1084,47	1083,95	-	0,52	2%	7,00
PV03	1084,47	1083,83	0,12	0,64	-	-
Módulo separador de sólidos	1084,47	1083,77	-	0,7(nível entrada do cano)	2%	3,00
Caixa separadora e medidor de vazão	1084,47	1083,47	-	1,0 (nível saída do cano)	1% e 2%	1,00
PV02	1084,5	1083,41	-	1,09	1%	6,00
PV01	1084,4	1083,26	-	1,14	1%	15,00
PV esgoto	1084,25	1083,06	-	1,19	1%	20,00
PV esgoto	1084,25	1082,25	0,81	2,00	-	-

Observações: a definição das profundidades dos cortes dos módulos será e acordo com o tamanho destes, aproximadamente 2,70m.

Deverá ser acrescida na profundidade 10cm para lastro de fundo de vala.