

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100

SITUAÇÃO
ESCALA 1:500



LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTE

AMBIENTE	ÁREA EM M²
RECEPÇÃO	12,70 m²
CIRCULAÇÃO ENTRADA ADMINISTRATIVA	32,50 m²
CIRCULAÇÃO ENTRADA SERVIÇO CAMPO	32,13 m²
CIRCULAÇÃO/ESPERA	40,30 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 1	9,50 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 2	30,75 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 3	9,62 m²
SALA ENGENHARIA	32,21 m²
SALA DE APOIO	26,07 m²
SALA CHEFIA	38,80 m²
LAVABO CHEFIA	5,81 m²
SALA DE REUNIÕES	26,00 m²
SALA DE ARQUIVOS	52,35 m²
REFEITÓRIO/COPA	60,00 m²
VESTIÁRIO 01	30,70 m²
VESTIÁRIO 02	30,70 m²
VESTIÁRIO 03	30,70 m²
VESTIÁRIO 04	30,70 m²
COPA/DML	12,73 m²
LAVATÓRIOS	7,53 m²
SANITÁRIO FEMININO	14,10 m²
SANITÁRIO MASCULINO	14,10 m²
SANITÁRIO PNE	4,54 m²
DEPÓSITO SINALIZAÇÃO	25,00 m²
DEPÓSITO FERRAMENTAS	25,00 m²
DESPACHO CAMINHÃO	25,00 m²
TOTAL ÁREA DA EDIFICAÇÃO	722,73m²
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA	855,85 m²
TOTAL ÁREA IMPLANTADA	868,80 m²

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS; NÍVEIS EM METROS;
2. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;
3. O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 13/2008 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS;
4. TODO O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, QUE TRATA DA ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, ATENDENDO AO DECRETO 19.915-98, ART 136;
5. TODAS AS RAMPAS E ESCADAS (QUE FOREM OBJETO DE REFORMA) TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE E DEGRAUS BALANCEADOS RESPEITANDO A FÓRMULA DE BLONDEL, OS CORRIMÃOS TERÃO RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 900 N E GUARDA-CORPOS DE 1200 Pa (FECHAMENTO) E 730 N/m (HORIZONTAL);
6. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS, SANITÁRIOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COPAS 0,015cm. ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO;
7. PORTAS E JANELAS: TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO/FOLHA/VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO. SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS VER EM PLANTAS. BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 10cm;
8. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS, REFEREM-SE A PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE E PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;
9. AS SOLEIRAS DOS SANHEIROS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE 1:2 (50%), CONFORME DETALHE.
10. DEVERÁ SER PREVISTA INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 4,99%. CONFORME NBR9050, ACIMA DESSAS INCLINAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO.

REV	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03				
R02				
R01			RUANITA	RUANITA
R00	ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO-INICIAL	25/03/2022	RUANITA	RUANITA

SETOR:	GUARA-DF
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE B S/N SIA SUL
PROPRIETÁRIO:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	RUANITA M. FERNANDES RRT/ART:
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

AUTORES DO PROJETO: RUANITA M. FERNANDES CAU/CREA: *A42366-1*

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE NOVAEDIFICAÇÃO-DIOD/DU
DESTINAÇÃO:	INSTITUCIONAL
NOME DO PROJETO:	GALPÃO-DIOD/DU
DESCRIÇÃO/ CONTEÚDO:	IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Nº DO PROJETO:	DATA DE EMISSÃO	ESCALA:	NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:
PROJ-DE-012-22	15/02/2022	ESCALA:	PROJ-DE-012-22-ARQ-PE.-001-LOC -IMP.-R00

SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ 01 REV.00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm