Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0+7,135	3,270	0,000			
			0,755	5,838	0,000
0+8,645	4,463	0,000			
			3,948	73,401	0,000
0+16,541	14,129	0,000			
			1,730	48,751	0,000
1	14,059	0,000			
			10,000	180,380	0,000
2	3,979	0,000			
			1,973	14,403	0,000
2+3,946	3,321	0,000			
			8,027	39,236	0,000
3	1,567	0,000			
			10,000	16,500	25,710
4	0,083	2,571			
			10,000	3,310	47,790
5	0,248	2,208			
			10,000	19,340	22,080
6	1,686	0,000			
			10,000	35,100	0,000
7	1,824	0,000			
			10,000	42,130	0,000
8	2,389	0,000			
			4,840	25,983	0,000
8+9,679	2,980	0,000			
			5,161	26,964	0,000
9	2,245	0,000			
			10,000	56,750	0,000
10	3,430	0,000			
			3,341	22,034	0,000
10+6,682	3,165	0,000			
			2,708	16,654	0,000
10+12,098	2,985	0,000			
			3,951	20,134	0,000
11	2,111	0,000			
			10,000	39,420	0,000
12	1,831	0,000			
			10,000	42,500	0,000
13	2,419	0,000			
			10,000	48,500	0,000
14	2,431	0,000			
			10,000	49,530	0,000
15	2,522	0,000			
			10,000	55,870	0,000
16	3,065	0,000			
			10,000	62,720	0,000
17	3,207	0,000			
			10,000	66,590	0,000
18	3,452	0,000			

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
18	3,452	0,000			
			10,000	68,270	0,000
19	3,375	0,000			
			10,000	64,620	0,000
20	3,087	0,000			
			10,000	61,290	0,000
21	3,042	0,000			
			10,000	61,500	0,000
22	3,108	0,000			
			10,000	66,650	0,000
23	3,557	0,000			
			10,000	60,650	0,000
24	2,508	0,000			
			10,000	60,670	0,000
25	3,559	0,000			
			10,000	66,030	0,000
26	3,044	0,000			
			10,000	57,000	0,000
27	2,656	0,000			
			10,000	49,250	0,000
28	2,269	0,000			
			10,000	39,060	0,000
29	1,637	0,000			
			10,000	32,600	0,000
30	1,623	0,000			
			10,000	49,980	0,000
31	3,375	0,000			
			0,861	5,482	0,000
31+1,721	2,996	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	126,6970 m²	4,779 m²
Volumes	1.755,090 m3	95,580 m3